


Lapostető külső vízelvezetés részletrajz    M = 1:10



4. jelű rétegrend lapostető:
- Gömbölyű szemszerkezetű agyamentes kavicsréteg 16-32 mm szemszerkezetű 6 cm
  - Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg 0 cm
  - XPS - EN 13164 - T1 - L1 - W1 - S2 - P4 - BS 250 - CS(10)200 - DS(N)2 - DLT(2)5 - TR200 - WL(T)1 - WD(V)3 20 cm
  - Geotextília elválasztó fólia 0 cm
  - Ragasztott csapadékvíz elleni szigetelés, bitumenes nehézlemez, homokszórt kivitelben 1 cm
  - Párányomás levezető réteg (kiszellőztetve) 1 cm
  - Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitóval eldolgozva 5 cm
  - Technológiai szigetelő fólia (dörken) - cm
  - Salakfeltöltés kiszellőztető csatornákkal, egyúttal lejtéskialakító réteg 20-36 cm
  - Eredeti vb. födém, vb. gerendák közötti vb. BH tálcás födém változatlan marad 25 cm
  - Mészhabarcs vakolat 2 cm

BÁRÁNY ISTVÁN MAGASÉPÍTŐ ÜZEMMÉRNÖK, ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ 6640. Csongrád, Gyöngyvirág u. 28. Mobil: 20/921-95-84 Telefon: 63/484-633. Mail: barany52@invitel.hu		R-2	
Közzétűkötő tervező: BÁRÁNY ISTVÁN Mék: É-3 06/0187/2020.	Kérelmező neve, címe: CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-6640. CSONGRÁD KOSSUTH TÉR 7. KÉPVISELI: BEDŐ TAMÁS POLGÁRMESTER	Dátum: 2015-10-18.	
Aláírás:	Építmény megnevezése: ÓVODA KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE	Helyrajzi szám: 3266	Méretarány: M=1:10
Felelős tervező: PINTÉR FERENC Mék: É 06/0157/2018.	Ingatlan címe: 6640. CSONGRÁD, SZÉCHENYI U. 31.	Részletrajz	
Aláírás:	Megnevezés:		