


Utólagosan hőszigetelt lábazat részletrajz M = 1:10



2. jelű rétegrend:
- Ragasztott parketta burkolat műanyag ragasztóba rakva 2 cm
  - Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitóval eldolgozva 5 cm
  - Technológiai szigetelő fólia (dörken) - cm
  - RAVATHERM XPS 300 SL hőszigetelő lemez(2\*40 mm eltolt hézaggal fektetve) 8 cm
  - Hő tükrös ALU. kasírozott fólia 1 cm
  - Aljzatbeton C 30/36-XOv(H)-S3 fasimitóval eldolgozva 6 cm
  - Homokréteg 10 cm
  - Lábazatok közötti feltöltés 33 cm
  - Eredeti talaj

|  |  |                         |                       |
|--|--|-------------------------|-----------------------|
| BÁRÁNY ISTVÁN MAGASÉPÍTŐ ÜZEMMIÉRNÖK, ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ<br>6640. Csongrád, Gyöngyvirág u. 28. Mobil: 20/921-95-84 Telefon: 63/484-633. Mail: barany52@invitel.hu |  | R-3                     |                       |
| Közműnkódó tervező:<br>BÁRÁNY ISTVÁN<br>Mék: É-3 06/0187/2020.   | Kérelmező neve, címe:<br>CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA<br>H-6640. CSONGRÁD KOSSUTH TÉR 7.<br>KÉPVISELI: BEDÓ TAMÁS POLGÁRMESTER | Dátum:<br>2015-10-18.   |                       |
| Aláírás:   | Építmény megnevezése:<br>ÓVODA KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE  | Helyrajzi szám:<br>3266 | Méretarány:<br>M=1:10 |
| Felelős tervező:<br>PINTÉR FERENC<br>Mék: é 06/0157/2018.  | Ingatlan címe:<br>6640. CSONGRÁD, SZÉCHENYI U. 31.   | Részletrajz             |                       |
| Aláírás:   | Megnevezés:  |                         |                       |