


M = 1 : 50  
ALAPRAJZ  
BONTÁSI TERV



Csőanyag: MSZ EN 10208-2:1999 szabvány szerinti acélcső, varratnélküli, besorolása legalább St 37,0 (A37), amelynek bizonylatolt folyáshatára legkevesebb  $\sigma_f \geq 235 \text{ N/mm}^2$  legyen. A csőkötéseket hegesztett kötással kell kialakítani. A hegesztés módja lánghegesztés. Üzemelő gázvezetéken munkát csak a ÉGAZ-DÉGAZ Földgázelosztó ZRT. végezhet!

JELMAGYARÁZAT:

- tervezett mért kisnyomású (25 mbar) gázvezeték
- tevezett, méretlen kisnyomású (25 mbar) gázvezeték
- meglévő leágazó gázvezeték középnyomású (3 bar)
- tervezett méretlen középnyomású gázvezeték (3 bar)
- meglévő méretlen szabályozott gázvezeték (25 mbar)
- bontandó vezeték

SZÉCHENYI ÚT

A tervlapok együtt kezelendők a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen elleőrizendők!

Szoliter Kft.		
Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485		
Építető:	Csongrád Városi Önkormányzat 6640. Csongrád, Kossuth tér 7.	Kelt.: 2017.április
Építés helye:	Csongrád, Széchenyi u. 31. sz. hrsz.: 3263.	Helyrajzi szám: 3266
Munka megnevezése: Csongrád Óvoda GÁZ SZERELÉS KIVITELI TERVE		
Rajz megnevezése: GÁZ SZERELÉS		Méretarány:
Tervezők:		1:50
Balla János 6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30 / 3031-071 Engedélyszám: G- 06-0750		Gg-2