


KAPCSOLÁSI VÁZLAT


| KERINGETŐ SZIVATTYÚK | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|-------------------------|---------|---------------|----------------|--------------------------------|
| Jele | Db. | Gyártó | Típus | Fokozat | Térf. m3/h | Szállítm. m | Elektromos paraméterek |
| SZ003 | 1 | VISSMANN | WILO YANOS Para 25/6 | HMV | 0,465 | 1,3 | P=0,031kW; 1x230V/50Hz, 0,44 A |
| SZ004 | 1 | VISSMANN | WILO YANOS Para 25/1-11 | Fűtés | 0,3963 | 1,3 | P=0,031kW; 1x230V/50Hz, 0,44 A |
| SZ001 | 1 | WILO | YANOS PICO 30/1-8 | Fűtés | 1,067 | 1,3 | P=0,13kW; 1x230V/50Hz, 0,44 A |
| SZ002 | 1 | WILO | YANOS PICO 25/1-8 | Fűtés | 1,353 | 1,3 | P=0,13kW; 1x230V/50Hz, 0,44 A |



| GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|--|
| Jele Db. | | Megnevezés | Kiírási szöveg |
| B.001 | 1 | Kondenzációs fali gázkazán | VISSSMANN Vitodens 200-W 12 – 45 kW B2HA |
| B.002 | 1 | Biztonsági lefúvatószelep | FLAMCO Flopress A 1/2"x1/2" PSV= 3bar |
| B.003 | 1 | Levegő leválasztó | FLAMCO Flamcovent 5/4" vízszintes elrendezés |
| B.004 | 1 | Iszap leválasztó | FLAMCO Clean Smart EcoPlus 5/4" vízszintes elrendezés |
| B.005 | 1 | Beszabályzó szelep | TOUR ANDERSON STAD NA32 kv=12,9 előbeállítás 3,7,dP 3000 Pa V=0,74 m/sec |
| B.006 | 1 | Fix töltetű tágulási tartály | A MEGLÉVŐ KERÜL VISSZAÉPÍTÉSRE. |
| B.007 | 1 | Biztonsági lefúvató szelep | FLAMCO Flopress A 1/2"x1/2" PSV= 3bar |
| B.008 | 1 | Melegvíztároló 300 l | VISSSMANN Vitocell 100-W, CVA típus 300 l, fehér színű, acél, Ceraprotect zománcozású melegvíz tároló 32 KW teljesítménnyel 368 l/10perc |
| B.009 | 1 | HMV tágulási tartály 25 l | FLAMCO Airfix A25 358 mm átmérő, 378mm PSV=6bar |
| B.010 | 1 | Biztonsági lefúvató szelep | FLAMCO Prescor B 3/4" 3/4"x1/2" PSV=6,0bar |
| B.011 | 1 | Termosztatikus keverőegység | B and K 02532 30-48 C DN20 Qmax=2,0m3/h nyomáscsök, szűrő, |

A rendszer feltöltése SENTINEL X100-as inhibitor adagolásával kell végezni.

A tervek együtt kezelendők a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| Szoliter Kft. | | Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485 | |
| Építető: | Csongrád Városi Önkormányzat 6640. Csongrád, Kossuth tér 7. | Kelt.: | 2017. április |
| Építés helye: | Csongrád, Széchenyi u. 31. sz. hrsz.: 3263. | Helyrajzi szám: | 3266 |
| Munka megnevezése: | | | |
| Csongrád Óvoda FÜTÉSSZERELÉS KIVITELI TERVE | | | |
| Rajz megnevezése: FÜTÉSSZERELÉS TERVE | | Méretarány: | |
| Tervezők: |  | 1:50 | |
| Balla János 6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30 / 3031-071 Engedélyszám: G- 06-0750 | | Gf-4 | |