


Magastető és lapostető találózása részletrajz M = 1:10

1. JELŰ RÉTEGREND, padlásfödém:

PB 500 jelű 0,06 t/m3 perlit betonkeverék	5 cm
Technológiai szigetelő fólia (dragofól)	- cm
Felső deszkázat 1 collos fenyődeszka	2 cm
Légrés	1 cm
ISOWER ROLLINO 200 mm-es hang és hőszigetelő lemez (2*100 mm)	20 cm
Tartógerenda	20 cm
Alsó deszkázat 1 collos fenyődeszka	2 cm
Mészhabarcs vakolat, nádszöveten	2 cm

4. jelű rétegrend lapostető:

Gömbölyű szemszerkezetű agyagmentes kavicsréteg 16-32 mm szemszerkezetű	6 cm
Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg	0 cm
XPS - EN 13164 - T1 - L1 - W1 - S2 - P4 - BS 250 - CS(10)200 - DS(N)2 - DLT(2)5 - TR200 - WL(T)1 - WD(V)3	20 cm
Geotextília elválasztó fólia	0 cm
Ragasztott csapadékvíz elleni szigetelés, bitumenes nehézlemez, homokszórt kivitelben	1 cm
Páramomás levezető réteg (kiszellőztetve)	1 cm
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitóval eldolgozva	5 cm
Technológiai szigetelő fólia (dörken)	- cm
Salakfeltöltés kiszellőztető csatornákkal, egyúttal lejtéskialakító réteg	20-36 cm
Eredeti vb. födém, vb. gerendák közötti vb. BH tálcás födém változatlan marad	25 cm
Mészhabarcs vakolat	2 cm



BÁRÁNY ISTVÁN MAGASÉPÍTŐ ÜZEMMIÉRNÖK, ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ 6640. Csongrád, Gyöngyvirág u. 28. Mobil: 20/921-95-84 Telefon: 63/484-633. Mail: barany52@invitel.hu		R-1	
Közműalkotó tervező: BÁRÁNY ISTVÁN Mék: É-3 06/0187/2020.	Kérelmező neve, címe: CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-6640. CSONGRÁD KOSSUTH TÉR 7. KÉPVISELI: BEDŐ TAMÁS POLGÁRMESTER	Dátum: 2015-10-18.	
Aláírás:	Építmény megnevezése: ÓVODA KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE	Helyrajzi szám: 3266	Méretarány: M=1:10
Felelős tervező: PINTÉR FERENC Mék: É 06/0157/2018.	Ingatlan címe: 6640. CSONGRÁD, SZÉCHENYI U. 31.	Részletrajz	
Aláírás:	Megnevezés:		