


## Rámpa keresztmetszet $M = 1:10$



5. Rétegtrend:

Beton térkő burk.	4 cm
Fektető cementhomok	4 cm
Vasbeton lemez (15/15/10 alsó- 15/15/8 felső hálózserősítés)	12 cm
Tömörített kavicsfeltöltés	15 cm
Meglévő feltöltés	

<p><b>BÁRÁNY ISTVÁN MAGASÉPÍTŐ ÜZEMMÉRNÖK, ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ</b>          6640. Csongrád, Gyöngyvirág u. 28. Mobil: 20/921-95-84 Telefon: 63/484-633. Mail: barany52@invitel.hu</p>		<p><b>R-4</b></p>	
<p>Közreműködő tervező:  <b>BÁRÁNY ISTVÁN</b>          Mék: É-3 06/0187/2020.</p>	<p>Kérelmező neve, címe:  <b>CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>          H-6640. CSONGRÁD KOSSUTH TÉR 7.          KÉPVISELI: BEDŐ TAMÁS POLGÁRMESTER</p>	<p>Dátum:  <b>2015-10-18.</b></p>	
<p>Aláírás:</p>	<p>Építmeny megnevezése:  <b>ÓVODA KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE</b></p>		
<p>Felölő tervező:  <b>PINTÉR FERENC</b>          Mék: É 06/0157/2018.</p>	<p>Ingatlan címe:  <b>6640. CSONGRÁD, SZÉCHENYI U. 31.</b></p>	<p>Helyrajzi szám:  <b>3266</b></p>	<p>Méretarány:  <b>M=1:10</b></p>
<p>Aláírás:</p>	<p>Megnevezés:  <b>Részlezzrajz</b></p>		