



MEGJEGYZÉS

Vízvezetékek anyaga: *Rehau Rauttán Flex*
Geberit Mapress Édelstahl

Szennyvízvezetékek anyaga: PE hegesztett kivitelben

Lejtés 1%.

Szabályzás távhőszolgáltató előírásai szerint.

Vízfogyasztó berendezések vízbekötése

berendezés	hidegvíz	melegvíz	szennyvíz
WC	16x2,2 RTF	—	110 PE
mosdó	20x2,8 RTF	20x2,8 RTF	50 PE
zuhanyzó	25x3,5 RTF	25x3,5 RTF	50 PE
mosogató	20x2,8 RTF	20x2,8 RTF	50 PE
fallkút	16x2,2 RTF	16x2,2 RTF	50 PE

A csővezetékek megfogásai a szerelési útmutató szerint.
A csővezetékek szigetelése a költségvetésben leírtak szerint.

Szenny-, csapp-, és esővíz vezetékek minimális lejtései

NÁ	*20-75*	*100-125*	*150-200*
lejtés(‰)	*30*	*10*	*7*

JELMAGYARÁZAT

- *Szennyvíz vezeték*
- *Hidegvíz vezeték*
- *Melegvíz vezeték*
- *Cirkulációs vezeték*
- *lejtés min. 1%*

	főtő-ürítő csap	*t>t*	*elzáró*
F	*hőmérő*	*t>t*	*szabályzó szelep*
	hőmennyiségmérő		*illetéktelen hozzáférés elleni elzáró*
	vízmérő	*ø*	*nyomásmérő*

ZSÉDELY SÁNDOR **3100. SALGÓTARJÁN,ERDÉSZ ÚT 5.**		*KELT :*	*2017.06.*
MEGRENDELŐ :	*Csongrád Városi Önkormányzat* *6640. Csongrád, Kossuth tér 7.*	*LÉPTÉK :*	*1:50*
TÁRGY :	*Bökényi Kerekedelmi és Szolgáltató Központ* *6640. Csongrád, Muskátli utca 1. hrsz:5631/2*	*MUNKASZÁM:*	*10/2017*
MEGNEVEZÉS :	*BELSŐ VÍZ, CSATORNA* *Alaprajz, Függőleges csőterv*	*RAJZSZÁM :*	*GV-01.*
VEZETŐ TERVEZŐ :	*Zsédely Sándor G-12-0067*		