FJL/20-2/2021
elő terj. 1. melléklet

1/3

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
A víziközmű - szolgáltató megnevezése:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Csongrád Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja:	11-05111-1-001-00-14

	Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	500000	0
III. ütem	1500000	0

A	B	C	D	E	F	G		H	I													
Fontos-sági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi eng. száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás idő tartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejelés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	0	használati díj			rövid	X														
2.	Víztorony rekonstrukció		Csongrád Város Önkormányzata	500000	pályázat			közép			X	X	X										
3.	Ivóvízvezetékrendszer rekontrukció		Csongrád Város Önkormányzata	1500000	pályázat			hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLAIÓ TÁBLÁZATA

2/8

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti vélemányező fél megnevezése: Csongrád Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 11-05111-1-001-00-14

	Tervezett feladatok nettó <u>költsége</u> az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló <u>források</u> számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	6 359	6 393
II. ütem	73 296	25 572
III. ütem	191 393	63 930

A	B	C	D	E	F	G		H	I													
Fontos-sági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési/elvi eng. száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség (eFt)**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás idő tartama**		**Tervezett időtáv**	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejelés	(rövid/közép/ hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	449	használati díj			rövid	X														
2.	Csongrád, Szentháromság tér 16. FA tolózár 2 db NA 100, 35 fm NA 100 vas vezeték csere	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	2 500	használati díj	2022.01.01	2022.12.31	rövid	X														
3.	Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. NA 100 FA tolózár csere 1 db, 70 fm vas NA 100 gerincvezeték csere	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	3 410	használati díj	2022.01.01	2022.12.31	rövid	X														
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	1 796	használati díj			közép		X	X	X	X										
2.	Gerincvezeték rekonstrukció bekötések cseréjével(1450 fm DN 110)	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	58 000	használati díj (önerő) + pályázati forrás	2023.01.01	2026.12.31	közép		X	X		X										

3.	csomópont rekonstrukció 6 db	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	13 500	használati díj	2023.01.01	2026.12.31	közép		X	X		X											
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	6 393	használati díj			hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Gerincvezeték rekonstrukció bekötések cseréjével (4000 fm DN 110)	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	160 000	használati díj (önerő) + pályázati forrás	2027.01.01	2036.12.31	hosszú						X	X		X	X		X	X		X
3.	csomópont rekonstrukció 10 db	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	25 000	használati díj	2027.01.01	2036.12.31	hosszú						X			X		X				X

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

3/8

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Csongrád Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 11-05111-2-001-00-03

	Tervezett feladatok nettó <u>költsége</u> az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló <u>források</u> számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Bokros

A	B	C	D	E	F	G		H	I														
Fontos-sági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési/elvi eng. száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség (eFt)**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás idő tartama**		**Tervezett időtáv**	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejelés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	0	használati díj			rövid	X														
2.				0				közép		X	X	X	X										
3.				0				hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLAIÓ TÁBLÁZATA

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti vélemányező fél megnevezése: Csongrád Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 11-05111-2-001-00-03 Bokros

	Tervezett feladatok nettó <u>költsége</u> az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló <u>források</u> számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	166	166
II. ütem	2 100	664
III. ütem	17 200	1 660

4/8

A	B	C	D	E	F	G		H	I														
Fontos-sági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési/elvi eng. száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség (eFt)**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás idő tartama**		**Tervezett időtáv**	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejelés	(rövid/közép/ hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	166	használati díj			rövid	X														
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	664	használati díj			közép		X	X	X	X										
2.	12 db bekötő vezeték csere DN 25 PE	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	2 100	használati díj	2023.01.01	2026.12.31	közép		X	X		X										
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	1 660	használati díj			hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Gerinc 300 fm DN 110 és 15 db bekötő vezeték csere	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	14 000	használati díj	2027.01.01	2036.12.31	hosszú						X			X		X				X
3.	4 db NA 100 föld alatti tolózár cseréje	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	3 200	használati díj	2027.01.01	2036.12.31	hosszú						X			X		X				X

5/P

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
A víziközmű - szolgáltató megnevezése:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	szennyvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Csongrád Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja:	23-05111-2-002-00-13

	Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Csongrád-Felgyő szvr.

A	B	C	D	E	F	G		H	I														
Fontos-sági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi eng. száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás idő tartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejelés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	0	használati díj			rövid	X														
2.				0					X														
3.				0						X	X	X	X										
4.														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.																							
6.																							
7.																							

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLAIÓ TÁBLÁZATA

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti vélemányező fél megnevezése: Csongrád Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 23-05111-2-002-00-13

	Tervezett feladatok nettó <u>költsége</u> az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló <u>források</u> számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	50	50
II. ütem	200	200
III. ütem	500	500

Csongrád-Felgyő szvr.

A	B	C	D	E	F	G		H	I													
Fontos-sági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési/elvi eng. száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség (eFt)**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás idő tartama**		**Tervezett időtáv**	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejelés	(rövid/közép/ hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	50	használati díj			rövid	X														
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	200	használati díj			közép		X	X	X	X										
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	500	használati díj			hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
A víziközmű - szolgáltató megnevezése:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	szennyvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Csongrád Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja:	22-05111-1-001-00-07

	Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

A	B	C	D	E	F	G		H	I														
Fontos-sági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi eng. száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás idő tartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejelés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	0	használati díj			rövid	X														
3.				0						X	X	X	X										
4.				0										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.																							
6.																							
7.																							

8/8

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLAIÓ TÁBLÁZATA

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti vélemányező fél megnevezése: Csongrád Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 22-05111-1-001-00-07

	Tervezett feladatok nettó <u>költsége</u> az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló <u>források</u> számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	6 133	6 145
II. ütem	39 458	24 580
III. ütem	78 000	84 233

A	B	C	D	E	F	G		H	I														
Fontos-sági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési/elvi eng. száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség (eFt)**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás idő tartama**		**Tervezett időtáv**	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejelés	(rövid/közép/ hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	433	használati díj			rövid	X														
2.	Csongrád háziátemelős szennyvízbekötések felújítása Hegyi u. 1. átemelő Hegyi u. 2. átemelő Hegyi u. 3. átemelő Hegyi u. 4. átemelő Hegyi u. 5. átemelő Hegyi u. 6. átemelő Hegyi u. 8. átemelő Hegyi u.11 átemelő Hegyi u 11/a átem. Fő u. 30. átemelő és nyomóvezeték	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	3 500	használati díj	2022.01.01	2022.12.31	rövid	X														
3.	Csongrád felújítandó gravitációs bekötővezetékek. Kolozsvári u. 9. Fohász u.18. Vég u. 41 Széchenyi u. 52-54. Kétágú u. 38.	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	2 200	használati díj	2022.01.01	2022.12.31	rövid	X														
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	2 458	használati díj			közép		X	X	X	X										
2	Csongrád héziátemelős szennyvízbekötések felújítása 19 db	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	12 000	használati díj	2023.01.01	2026.12.31	közép		X	X	X	X										

3	Aknafelújítások, vezeték rekonstrukciók	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	25 000	használati díj (önerő) + pályázati forrás	2023.01.01	2026.12.31	közép		X	X	X	X										
1.	Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	6 233	használati díj			hosszú						X		X	X	X	X		X	X	X
2.	Aknafelújítások, vezeték rekonstrukciók	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	78 000	használati díj (önerő) + pályázati forrás	2027.01.01	2036.12.31	hosszú						X		X	X		X	X	X		X

2020. évben a vízi közművekhez köthető beruházások, pótlások, felújítások részletes kimutatása		FJL/20-2/2021 előterjesztés 2. melléklet
Munka leírása	Nettó összeg	bruttó összeg
Csongrád szennyvíztisztító telepen találhatógépirács rekonstrukciója.	2 704 320 Ft	3 434 486 Ft
Csongrád szennyvíztisztító telepen Robuschi fúró rekonstrukciója.	2 285 645 Ft	2 902 769 Ft
Csongrád szennyvíztisztító telepen üzemelő Flávy PPA-1000 típusú iszapvíztelenítő gép meghibásodott, rekonstrukciója szükséges.	1 523 147 Ft	1 934 397 Ft
Csongrád, Fő utca - Dózsa György u. sarok NA 80 aknás tolózár rekonstrukciója.	50 418 Ft	64 031 Ft
Csongrádi szennyvíztisztító telepen üzemelő iszapfeladó szivattyú meghibásodott, funkcióját nem tudja ellátni. A szivattyú rekonstrukciója szükséges.	108 609 Ft	137 933 Ft
Csongrád, Öregvár utca 22. szám alatti ingatlan, NA 200 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 14 fm hosszon. Bontott beton: 2 m2.	149 567 Ft	189 950 Ft
Csongrád, Széchenyi u. - Csáki Gy. U. sarok NA 100 aknás tolózár rekonstrukció.	67 899 Ft	86 232 Ft
Csongrád, Móra Ferenc Rakpart 27/a. szám alatti ingatlan, NA80 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 19 fm hosszon.	82 850 Ft	105 220 Ft
Csongrád, Barátság u. 12 szám alatti ingatlan, NA100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 6 fm hosszon.	133 650 Ft	169 736 Ft
Csongrád, Jókai Mór u. 30 szám alatti ingatlan, NA100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 10 fm hosszon.	302 700 Ft	384 429 Ft
Csongrád, Ady E. u 8 szám alatti ingatlan, NA 80 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 13 fm hosszon.	182 750 Ft	232 093 Ft
Csongrád, Széchenyi u 27. szám alatti ingatlan, NA 100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 11 fm hosszon.	81 950 Ft	104 077 Ft
Csongrád, Dembinszky Henrik u 14. szám alatti ingatlan, NA 100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 11 fm hosszon.	139 150 Ft	176 721 Ft
Csongrád, Bem u 16. szám alatti ingatlan, NA 100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 15 fm hosszon.	125 850 Ft	159 830 Ft
Csongrád, Vasút u. 36. szám alatti ingatlan, NA 100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 4 fm hosszon.	80 200 Ft	101 854 Ft
Csongrád, Budai Nagy Antal u.51. szám alatti ingatlan, NA 80 KMPVC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 4 fm hosszon.	79 100 Ft	100 457 Ft
Csongrád, Kétágú u. 32/A. szám alatti ingatlan, NA 100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 8 fm hosszon.	81 200 Ft	103 124 Ft
Csongrád, Új utca 36.szám alatti ingatlan NA150 AC ívóvíz gerincvezeték rekonstrukciója NA 25 KPE vezetékre 10 fm hosszon.	87 200 Ft	110 744 Ft

Csongrád, József Attila utca 40.szám alatti ingatlan, NA100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 7 fm hosszon.	80 950 Ft	102 807 Ft
Csongrád, Szent Imre utca 7. szám alatti ingatlan, NA100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 8 fm hosszon.	81 200 Ft	103 124 Ft
Csongrád, Budai Nagy Antal u 3. szám alatti ingatlan, NA150 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 15 fm hosszon.	88 450 Ft	112 332 Ft
Csongrád, Körös torok 195. szám alatti ingatlan, NA 80 KMPVC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 8 fm hosszon.	80 100 Ft	101 727 Ft
Csongrád, Bethlen G.u. - Petneházi u. sarok NA 100 aknás tolózárak és T-idom rekonstrukciója.	405 119 Ft	514 501 Ft
Csongrád, Árvíz utca 26 szám alatti ingatlan NA250 AC ívóvíz gerincvezeték rekonstrukciója NA 25 KPE vezetékre 28 fm hosszon.	54 893 Ft	69 714 Ft
Csongrádi szennyvíztisztító telepen üzemelő iszapfeladó szivattyú meghibásodott, funkcióját nem tudja ellátni. A szivattyú rekonstrukciója szükséges.	108 609 Ft	137 933 Ft
Csongrád, Bercsényi M.u. 30-34. szám alatti ingatlan NA200 AC ívóvíz gerincvezeték rekonstrukciója NA 25 KPE vezetékre 14 fm hosszon. Bontott aszfalt: 2 m2.	162 045 Ft	205 797 Ft
Csongrád, Gróf Andrássy Gy.u.42 szám alatti ingatlan NA200 AC ívóvíz gerincvezeték rekonstrukciója NA 25 KPE vezetékre 17 fm hosszon.	125 532 Ft	159 426 Ft
Csongrád, Iskola utca 2.szám alatti ingatlan, NA50 AC ívóvíz gerincvezeték rekonstrukciója NA 63 KPE vezetékre 55 fm hosszon.	538 707 Ft	684 158 Ft
Csongrád, Muskátli u. - Gyöngyvirág u. sarok NA 100 aknás csomópont rekonstrukció, Na 100/50 t-idom	349 197 Ft	443 480 Ft
Csongrád, Sugár u. 54. szám alatti ingatlan, NA100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 16 fm hosszon.	83 360 Ft	105 867 Ft
Csongrád, Kazinczy F.u 14. szám alatti ingatlan, NA100 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 15 fm hosszon.	83 100 Ft	105 537 Ft
Csongrád, Nagymező u. 25. szám alatti ingatlan, NA150 AC ívóvíz gerincvezetéken lévő Ø ¾" vas ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója, NA 25 KPE vezetékre 6 fm hosszon.	86 260 Ft	109 550 Ft
	10 593 727 Ft	13 454 033 Ft