


CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE 2025



Bedő Tamás
Csongrád város Polgármestere

DR. Ördögh József Ignác ev.
6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.
T: 06-30-256-2000; email: kkirodakft@gmail.com

TARTALOM

TERVEZŐI NYILATKOZAT	6
1A VÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI, ALAPOZÓ MUNKARÉSZEI ...	7
1.1 ELŐZMÉNYEK és bevezetés	7
1.1.1 Fontos tény:	9
1.2 Vízkárelhárítás fogalmi rendszere.....	9
1.2.1 A vizek kártételei elleni védekezéssel kapcsolatos fogalmak.....	10
1.2.2 Az árvízvédelmi készültségről	11
1.2.3 A belvív-védekezési készültségről	12
1.2.3.1 Feladatok a belvívvédekezés egyes készültségi fokozataiban	14
1.2.3.2 A védekezések megszűnését követő intézkedések	14
2 Csongrád város természetföldrajzi és vízrajzi leírása.....	15
2.1 TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADATOK.....	15
2.1.1 A város gazdaságföldrajzi adatai:	17
2.1.2 Gazdasági jellemzők:	18
2.2 Talajvíz viszonyok:.....	19
2.3 A terület földtani, vízföldtani adottságai:	21
2.3.1 Termálvíz feltárási adottságok	21
2.3.2 Ivóvíz Vízbeszerezési megállapítás lehetőségek.....	22
2.3.3 Felszínalatti vízkészleteket érintő korlátozások Öntözővizek szempontjából.....	22
2.3.6 Csongrád város termál és ivóvízbázis védeltsége	27
2.3.7 Csongrád város vízellátása és szennyvízelvezetése	27
3 Csongrád Város és közigazgatási területének ár-és belvízi jellemzői	27
3.1 Árvízvédelmi jellemzők:	27
3.1.1 Csongrád másodrendű védevonala	28
3.1.2 Külterületi vízrendezés:	28
3.1.2.1 Csongrád város külterületi közigazgatási területén húzódó állami főművek és fő vízkormányzás	29
3.1.3 Nyíltfelszínű csatornáknál korlátozások	30
4 Belterületi vízrendezés azaz csapadék-víz elvezetés Önkormányzati alapfeladat: 30	
4.1 Önkormányzati kezelésben maradt külterületi csatornák melyek kezelését a belterületi csatornákkal együtt kell kezelni.....	30
4.2 Belterületi csatornák külterületi befogatói	31
4.2.1 Csongrádi Holt Tisza serházuzzi bögélye mint befogadó	31
4.2.2 Északi városrész és városközpont Tisza felé eső része	31
4.2.3 Nyugati városrész Felső főcsatorna felé való bekötések	32

4.3 Csongrád város belterületi csapadékvíz csatorna kimutatás öblözetenként ..	33
4.4 A csatornahálózat összefoglaló adatai	41
4.4.1 Fontos megállapítás	42
5 Árvízvédelem:	42
5.1 Az I rendű védvonal kiépítési adatai:	43
5.2 Az I. és II. rendű árvízvédelmi töltéseken való közlekedés lehetősége:	43
5.2. II rendű árvízvédelmi vonal:	44
5.3 Az árvízvédelmi vonalak altalaja:	44
5.4 Faladóvizek lokalizálása és fakadóvizek miatt javasolt építési korlátozás: ..	45
5.5 Esetleges I rendű töltésszakadás esetén kialakuló vízszintek:	45
5.6 Csongrádi öblözet mértékadó vízmércéje:	46
5.7 Távlati terv a Csongrádi vízlépcső:	48
5.8 Árvízvédelem miatt betartandó építési korlátozások:	49
5.9 Csongrád város Tisza balparti külterületi részeinek árvízvédelme:	49
5.9.1 Háramas-Körös jp. 0+000- 3+480 tkm-ig	50
5.9.2 Tisza balpart 0+000 – 8+ 520 tkm közötti szakasz	51
5.9.3 KÖTIVIZIG adatszolgáltatása a Vízkárelhárítási terv 2025 évi felülvizsgálatához	52
6. Helyi vízkárelhárítás feladatai	52
6.1 A helyi vízkárelhárítási készültségi fokozat	52
6.2 Védelmi fokozatokban ellátandó feladatok	54
6.3 A védelemvezető feladatai és döntési jog-köre	54
6.4 Vízkárelhárítási tevékenység dokumentálása	55
6.7 Érvényben levő Védekezéssel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke	56

Mellékletek		
1-s számú melléklet: Másodrendű védvonal helyreállításának anyagszükséglete		
2-s számú melléklet: Csongrád város Csapadékvízelveze tésének egységes üzemelési engedélye 35600/2053-13-2022.ált		
3-s számú melléklet: Csongrád város felszín alatti vizeinek védőidom kijelölési határozata 36500/4252-13/2015 ált		
4-s számú melléklet: Csongrád Város Csapadékvizeket fő befogadjának a Holt Tisza/Serházuzzi üzemelési engedélye		
5-s számú melléklet: ATIVIZIG és Csongrád Város Önkormányzat megállapodása a fenntartási költségekhez való hozzájárulásról a Csongrádi Holt Tisza és Kisereti szivattyútelep vonatkozásában		
6-s számú melléklet: KÖTIVIZIG adatszolgáltatása 2025 évi vízkárelhárítási tervhez		
7-s mellékletben: Vízkár elhárítási fokozat elrendelés mintalap		
8-s számú melléklet: napi jelentés mintalapja védelmi időszak alatt		
9-s számú melléklet: Védelmi fokozat visszavonás mintalap		
10-s számú melléklet: ADATTÁR: Csongrád város Közfintézmények, Szolgáltatók, Társadalmi, karitatív szervek, operatív szervezet, védekezésben résztvevő egyéb szervezetek, helyi irányító szervezet, Kapcsolattartó szervezetek, közérdekű közlemény közzététele, médiaszolgáltató, bevonható eszközök, bevonható szervezetek, védekezésben résztvevők elhelyezése, Ruházati ellátás, és személyi mentesítés aktualizált névjegyzéke elérhetőséggel (katasztrófavédelmi 2025 évi nyilvántartás)		
11-s számú melléklet: Csongrád város kitelepítési terve		
12-s számú melléklet: Csongrád város veszély elhárítási terve		
13-s számú melléklet: II rendű árvízvédelmi vonal állapotterve		
14-s számú melléklet: Csongrád város csapadékcatorna szakági tervlapok		
15-s számú melléklet: Tájékoztató a figyelőszolgálatot ellátó őrszolgálat részére		
Rajzi mellékletek		
Rajz megnevezése	Ma	Rsz
Csongrád-Bokros csapadékvíz illetve belvíz elvezető rendszerek általános helyszínrajza	1:20 000	1.
Csongrád város csapadékvíz elvezetés általános helyszínrajza	1:7 500	2.
Északi öblözet részletes helyszínrajza	1:2 000	3.

Nyugati I. öblözet részletes helyszínrajza	1:2 000	4.
Nyugati II. öblözet részletes helyszínrajza	1:2 000	5.
Déli I.öblözet részletes helyszínrajza	1:4 000	6.
Déli II.öblözet részletes helyszínrajza	1:4 000	7.
Tisza Balpart belvíz elvezetési hálózat általános terve	1:100, 1:100	8.
A Kistréti szivattyútelep hossz-szelvénye	1:100, 1:1000	9.
Északi Főgyűjtő hossz-szelvénye	1:100, 1:1000	10/1.
Nyugati I. Főgyűjtő hossz-szelvénye (Kenderföldi burkolt árok)	1:100, 1:1000	10/2.
Nyugati II. Főgyűjtő hossz-szelvénye (Kemény Zs. Utcai burkolt árok)	1:100, 1:1000	10/3.
NF-1-0-0 Főgyűjtő hossz-szelvénye	1:100, 1:1000	10/4.
NF-1-1-0 Főgyűjtő hossz-szelvénye	1:100, 1:1000	10/5.
KT-2-0-0 Főgyűjtő hossz-szelvénye	1:100, 1:1000	10/6.
SF-3-0-0 Főgyűjtő hossz-szelvénye	1:100, 1:1000	10/7.
VG-4-0-0 Főgyűjtő hossz-szelvénye 0+000 - 0+836	1:100, 1:1000	10/8.
VG-4-0-0 Főgyűjtő hossz-szelvénye 0+836 - 1+796	1:100, 1:1000	10/9.
FB-5-0-0 Főgyűjtő hossz-szelvénye	1:100, 1:1000	10/10.
Csongrád első és másodrendű árvízvédelmi vonalak helyszínrajza	1:5 000	11.
Csongrád elsőrendű árvízvédelmi vonal hossz-szelvénye	1:50 000, 1:100	12.
Csongrád mélyszivárgók helyszínrajza és átemelő akna éltatlános terve	1:5 000	13.
Bokros csapadékvíz elvezetés általános helyszínrajza	1:1 000	14.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Ördögh József** megbízott tervező/szakértő nyilatkozom, hogy jelen **T-17/2025 munkaszámú dokumentáció mely Csongrád Városi Önkormányzatának vízkárelhárítási terve** megfelel a **10/1997. (VII.17.) KHVM** rendeletében foglalt tartalmi követelményeknek, összhangban van az **1995. évi LVII.** (vízgazdálkodásról szóló) törvénnyel, valamint megfelel a **232/1996. XII.26.** (a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló) kormányrendeletben foglaltaknak.

Mindezeken túlmenően követtem a Magyar Mérnöki Kamara „**MÓDSZERTANI SEGÉDLET A TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ**” c. dokumentáció tartalomra vonatkozó előírásait.

Csongrád, 2025.03.15

Dr. Ördögh József
megbízott szakértő
Eng.sz.:SZVV-3.5/06/0318

1A VÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI, ALAPOZÓ MUNKARÉSZEI

1.1 ELŐZMÉNYEK ÉS BEVEZETÉS


Csongrád városa 2015-ben elkészítette települési vízkár-elhárítási tervét melyet most kibővítve részletes műszaki tartaommal 2025-s évre aktualizálom.

A 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet szerint: „.....A védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe. ...”. Csongrád Városi Önkormányzat a fentiekre tekintettel dr. Ördögh Józsefet Ignác „ev”-t bízta meg a település vízkárelhárítási tervének aktualizálásával, mint a Város teljeskörű vízgazdálkodását ismerő helyi lakost.

Csongrád vízkárelhárítási tervének aktualizálása számos a gyakorlatban fel nem oldható vagy nehezen kezelhető problémát tartalmaz. Nevezetesen:

1. Belvízi veszélyeztettség:

Csongrád térsége beleesik a 2014-2015 évben készült Belvízi veszélytérképezés által belvízveszélyesnek ítélt területbe.¹ Lásd: 1-es ábra




1-s ábra

¹ OVH KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001 Komplex belvízi veszélyeztettség, veszélytérképezés eredménye 1-s ábra

2. Aszálynak kitettség:

Csongrád térségének aszályal való érintettségét a Nemzeti éghajlatváltozási stratégiából átemelt 2-es ábrával szemléltethetjük átfogóan.



Forrás: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

2-s ábra.

Az 1-s és 2-s ábrán bemutatottan a belvizi érzékenység és az aszályosság is jelentős hatással van Csongrád város vízkár-aszálykár elhárításában.

Csongrád lokális jelentőségű fürdőváros jelentős 450 000 m³/év feletti termál gyógyvíz víz kibocsátással.

A Csongrádi Gyógy és élményfürdő városi alapintézmény, mely folyamatosan fejlődik. Ennek működése nehezen korlátozható. Ráadásul ezen fürdő gyógyvizeit előhűtéssel a Város közintézményeknél fűtésre is használják, amely szintén nehezen korlátozható egy belvizes időszakban. A fürdőre és a fűtési rendszerre érvényes üzemelési engedélyek vannak melyeket amellékletbe csatolok. A fürdő befogadója a Serház-zugi Holt Tisza a város csatornahálózatának is egyik főgyűjtője ami rendkívül előnyös a kül és belterületi bevezetési kiépítési szintjének kiegyenlítésére.

Konfliktus lényege: Csongrád város közigazgatási területe egyszerre belvizes és aszályos területbesorolással is rendelkezik. Belvizes és fűtési időszakban a fürdő működésének korlátozása inkább csak elméleti lehetőség.

Jelen terv készítéséhez felhasználtam a MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA által kiadott: „**MÓDSZERTANI SEGÉDLET A TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ**” c. segédletet is, amellyel a jelen terv felépítése lényegében megegyezik azzal.

1.1.1 FONTOS TÉNY:

Jelen terv előzményeként elmondható, hogy Csongrád városa 2000 évtől folyamatosan fejlesztette mind az Önkormányzati ellátási körbe tartozó ivóvízhálózatát, szennyvízelvezetését és tisztítását és nem utolsósorban csapadékvízvezető hálózatát. Mára nyugodtan elmondható, hogy a minden közmű gyakorlatilag 100 %-n kiépített, és a város minden közművére rendezett üzemelési engedélyekkel rendelkezik. Az elmúlt évtizedben a 2000-s árvízvető tapasztalatok alapján az I rendű védvonalként nyilvántartott „Tisza Gát” a belterületi szakaszon újjáépült. Partfal Belterületi szakaszára, Csongrád Város belterületi vízrendszerére el lehet mondani, hogy ami Önkormányzati Hatáskörbe esik minden kiépített és üzemelési vízjogi engedélyekkel rendelkezik, mely üzemelési engedélyes dokumentációk alapjai jelen tervnek. Sajnos sem az belterületi partfal sem a külterületi töltésszakaszok nem felelnek meg a 74/2014 (VII.23) BM rendelettel kihirdetett új MÁSZ (Mértékadó Árvíz Szintnek).

Árvízvédelmi és belvízvédelmi közösen vízkárelhárítási szempontjából a város területe alapvetően a Tisza jobbparton az ATIVIZIG területére esik, de a Tisza balparti külterületi mezőgazdasági területek a KÖTIVIZIG-hez tartoznak. Érdekességgé elmondható, hogy a Körös folyó melyre ráhatással sem Csongrád városa, de sem az ATIVIZIG sem a KÖTIVIZIG semmiképp nem rendelkezik az a Gyulai Vízügyi Igazgatósághoz tartozik, de egységesen ATIVIZIG területen halad Csongrád Közigazgatási területén.

1.2 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS FOGALMI RENDSZERE

Maga a vízkár-elhárítás két szakaszra bontható. Egyfelől a veszélyesen sok, másrészt pedig a károsan kevés víz kártételeinek elhárítását, a károk mérséklését célzó megelőző; másfelől a tényleges védekezéssel járó szervezett tevékenységet jelenti.

A preventív munka magába foglalja:

- az árvíz- és belvízvédelmi művek (töltések, szükség, belvízcsatornák, szivattyútelepek, vízkormányzó műtárgyak, belterületi csatornák stb.) létesítését és fenntartását, mentesítve az elöntésektől ezzel a területeket;
- valamint a helyi védelmi tervek elkészítését, az operatív védekezési feladatokra való felkészülést, a védelmi felszerelések karbantartását és ellenőrzését. Lásd
- **10-s számú melléklet:** Adattár a vízkár és egyéb védekezéseknél igénybevehető erőforrásokról elérhetőségükről
- **11-s számú melléklet:** Csongrád város kitelepítési terve
- **12-s melléklet:** Csongrád város veszély elhárítási terve

1.2.1 A VIZEK KÁRTÉTELEI ELLENI VÉDEKEZÉSSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

A 232/1996. Korm. rendelet értelmező rendelkezése szerint:

1.1 **védekezés:** az élet- és vagyonbiztonság érdekében

a) az árvíz és a belvíz kártételeinek, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti, a vizeket érintő, azonnali beavatkozást igénylő károsodás megelőzését, elhárítását, valamint mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtása;

2. **a védekezés műszaki feladatai:** az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában - a védőműveken vagy azok mentén - a védőművek védő- és működőképességének megőrzése;

3. **a védekezés államigazgatási feladatai:** a védekezéssel összefüggő rendvédelmi, szociális és egészségügyi hatósági, továbbá a műszaki feladatok ellátásához szükséges munkaerő, eszköz, anyag, felszerelés rendelkezésre állása, valamint a vizek kártételei által fenyegetett területeken az élet- és vagyonbiztonság érdekében végzendő megelőző és operatív feladatok;

4. **helyi vízkárelhárítás:** az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában a fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornába vezetése;

5. **nyílt ártér:** olyan terület, amelyet a folyók és patakok medréből kilépő víz- az árvíz - szabadon elönthet;

6. **mentesített ártér:** olyan terület, amelyet épített védőművek védenek a folyók és patakok árvizeinek elöntésétől;

7. **védelmi szakasz:** az árvízvédelmi vonalaknak és a belvizrendszereknek a védekezés irányítására és végrehajtására meghatározott része;

8. **védekezési készség:** a veszély mértéke szerint meghatározott, a biztonság érdekében szükséges intézkedések megtételének intézményes kerete;

9. **a védekezési készség fokozatai:** I., II., III. és rendkívüli védekezési készség;

10. **károsan vízhiányos helyzet:** meghatározott területen a víz megfelelő mennyiségben, illetve minőségben való hozzáférhetőségének vagy állapotának - természeti folyamatok, esetleg emberi tevékenység hatására létrejövő -

átmeneti zavara, ami a természeti értékekben vagy a gazdasági javakban kárt okozhat.

1.2.2 AZ ÁRVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSEGRŐL

A készülség egyes fokozatait (I-III.) és az ezeknek megfelelő intézkedések végrehajtását akkor kell elrendelni, ha az áradó víz az adott fokozatra mértékadó vízállást elérte, és további áradás várható. Jeges árvíz veszélye vagy a heves vízjárású folyók gyors áradása esetén, továbbá, ha a védművek állapota ezt indokolja, a mértékadó vízállástól függetlenül magasabb készülségi fokozat is elrendelhető. Abban az esetben, ha az áradó víz az eddig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható; ha elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett; ha töltésszakadás veszélye fenyeget vagy az bekövetkezett, rendkívüli készülség kezdeményezhető.

A készülség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az apadó víz a fokozatra mértékadó vízállás alá csökkent, és újabb áradás nem várható, illetőleg a készülség elrendelésének oka megszűnt.

A védőtöltéseken keletkezett szakadás vagy végrehajtott átvágás, illetőleg a védmű állékonyságát veszélyeztető rongálódás helyén a III. fokú készülség a helyreállításig nem szüntethető meg.

A védekezési készülség elrendelését követően a sikeres védekezés érdekében - az éves karbantartási terven felül - el kell végezni: a kedvezőtlen időjárás következtében megrongálódott töltéskoronák és megközelítő utak ismételt kátyúzását, kavicsolását; a töltéskoronák, utak, rakodóterek hótalanítását, a műtárgyak zárószerkezeteinek jégtelenítését, a töltések és előterek soron kívüli kaszálását az átázási jelenségek megfigyelése érdekében.

Az I. fokú készülség elrendelésekor a szakasz-védelemvezetőnek a védelmi szakaszt be kell járnia, és a védőművek, zsilipek és egyéb műtárgyak állapotát meg kell vizsgálnia. A készülség ideje alatt 12 órás nappali őrszolgálatot kell tartani. A vízállásokat szükség szerint, de naponta legalább 6 és 18 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni.

A II. fokú készülség tartama alatt éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. A vízállásokat naponta 6, 12, 18, 24 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. A Vízügyi Igazgató a készülség elrendelésekor - ha további jelentős áradástól kell tartani - mozgósíthatja a ATIVIZIG védelmi osztagát vagy az osztag egyes részlegeit.

A III. fokú készülség beálltakor vészöröket kell állítani a védmű olyan pontjaihoz és műtárgyaihoz, ahol az állékonyságot súlyosan veszélyeztető jelenséget észlelnek, vagy az árvíz-védekezési terv szerint arra számítani lehet. A vízállásokat kétóránként

(páros órákban) kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. A tetőző árvízszintek rögzítéséről és beméréséről, a vízhozam-mérésről, továbbá - szükség szerint - a légi megfigyelésről gondoskodni kell.

Azt a helyet, ahol a védvonal meghiúsulhat, a védekezési készletben rendszeresített jelzőzászló-készletből a fehér színűvel kell megjelölni. A megjelölt helyek felülvizsgálata alapján a fokozott megfigyelés alatt tartandó helyeket sárga, az azonnali beavatkozást igénylő helyeket piros zászlóval kell ellátni.

Előrejelzett tartós III. fokú védekezés esetén a Vízügyi Igazgató köteles: a védelmi osztagot készenlétségbe helyezni és a védelmi bizottság elnökének javaslatot tenni az erőforrás-igénybevételi tervekben rögzített (szükséges munkaerő, a szivattyú-gépkezelők, a szállítóeszközök, földmunkagépek szükséges mennyisége) erőforrások igénybevételére.

A rendkívüli készenlétségben a Vízügyi Igazgató köteles gátszakadás veszélye esetén a lokalizációs tevékenység megkezdését elrendelni, és szükség esetén új lokalizációs mű kiépítése iránt a miniszternek javaslatot tenni. A veszély mértékének megfelelő számú, de legalább két árvízvédelmi osztagot, továbbá - szükség szerint - a töltések és a műtárgyak vizsgálatára különleges felszerelésű csoportokat a Törzs útján igényelni és a helyszínen készenlétségben tartani.

A Vízügyi Igazgató javaslatot tehet a védelmi bizottságnak: a védvonalak fegyveres őrzésére, járőrszolgálat megszervezésére, a veszélyeztetett védvonalszakaszok megvilágítására; a védvonalon a védekezést ellátók kimentéséhez szükséges szállítóeszközök és mentőfelszerelés helyszíni készenlétségben tartására; A veszélyeztetett területről a lakosság és az anyagi javak kimenekítésére.

A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény mellékletei alapján:

h). vízgazdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeik megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkár-elhárítás);

i). vízkár-elhárítás: a károsan sok vagy kevés víz elleni szervezett tevékenység

j). Csatorna: egy v. egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízáteresztés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi létesítmény;

k). Vízfolyás: minden olyan természetes vagy mesterséges terepalakulat, amelyben állandóan v. időszakosan víz áramlik;

l). Meder: a vízfolyást v. állóvizet magába foglaló természetes mélyedés v. kiépített terepalakulat, melyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít;

m). Védmű: a vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízi létesítmény.

1.2.3 A BELVÍZ-VÉDEKEZÉSI KÉSZÜLTSEGRŐL

Az I. fokú készütséget kell elrendelni, ha a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek; a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését vagy a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni; a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt. A készütség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a főcsatornák, zsilipek, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát. A készütség ideje alatt - szükség szerint - nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A főcsatornák mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni, feljegyezni, és jelenteni a védekező szervezet ügyeletére. Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.

A II. fokú készütséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.

- Kistréti szivattyútelep,
- Rakodói kiegyenlítő tározó szivattyútelep
- Bórhidi szivattyútelep
- Szív utca szivattyútelep,

Az I. fokú készütségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek az állandó jellegű belvíztározókba való bevezetéséről.

A III. fokú készütséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek, vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg szükségtározását kell elrendelni.

A Vízügyi Igazgató az I. és II. fokú készütségre előírtakon túlmenően szükség szerint elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket.

Ha a VIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, a Vízügyi Igazgató - a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával - köteles a Törzs vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készütség elrendelésének kezdeményezésére. A belvizek szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni. A szükségtározó igénybevételét a Vízügyi Igazgató kezdeményezésére, a Törzs vezetőjének javaslatára, a kormánybiztos engedélyezi

A VIZIG szakasz-védelemvezetője a belvízvédelmi rendszerben védekező szervezetek védekezését köteles összehangolni, tevékenységüket a főcsatornákon

folytatott védekezésnek alárendelni. Amennyiben a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb. Az elöntések kiterjedésének meghatározásához, szükség szerint gondoskodni kell a légi megfigyelésről.

A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt.

1.2.3.1 FELADATOK A BELVÍZVÉDEKEZÉS EGYES KÉSZÜLTSGÉI FOKOZATAIBAN

Az I. fokú készültség: A készültség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a főcsatornák, zsilipek, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát. A készültség ideje alatt – szükség szerint – nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A főcsatornák mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni, feljegyezni, és jelenteni a védekező szervezet ügyeletére az R. 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében. / 232/1996. korm. r. 18. §. Védekezési tevékenységükről a készültség ideje alatt naponta kötelesek a polgármestereknek az illetékes VIZIG-nek jelentést adni. Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.

A II. fokú készültség esetén az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek az állandó jellegű belvíztározókba való bevezetéséről.

A III. fokú készültség esetén a Vízügyi Igazgató az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket.

A rendkívüli belvízvédekezési készültség esetén: A belvizek szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni. A szükségtározó igénybevételét a Vízügyi Igazgató kezdeményezésére, a Törzs vezetőjének javaslatára, a kormánybiztos engedélyezi.

1.2.3.2 A VÉDEKEZÉSEK MEGSZÚNÉSÉT KÖVETŐ INTÉZKEDÉSEK

A Vízügyi Igazgató az I-III. fokú készültségben történt védekezést követően 30 napon belül összefoglaló jelentést készít -melyhez Csongrád belterületi szakaszáról a város adatot szolgáltat-, és azt az OVF-hez elfogadásra felterjeszti;

III. fokú készültségben történt védekezést követően az összefoglaló jelentést az OVF-hez való felterjesztés előtt a megyei védelmi bizottság elnökének, tájékoztatásul bemutatja;

A rendkívüli készültségben történt védekezést követően az összefoglaló jelentést a vármegyei védelmi bizottság elnökének, egyetértésével a miniszternek elfogadásra felterjeszti.

Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell: a hidrometeorológiai helyzet értékelését, a jellemző vízállásokat, a védekezési munkákat, a védekezésben közreműködők létszámát, a foglalkoztatott gépeket, járműveket, a felhasznált anyagokat, a védekezés költségeit, a védekezés során szerzett tapasztalatokat.


2 CSONGRÁD VÁROS TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉS VÍZRAJZI LEÍRÁSA

2.1 TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADATOK


Csongrád város az Alföld közepén, Csongrád megye északi részén, a Tisza jobb partján terül el. Vele szemben, keleti szegélyétől néhány száz méterre a Hármaskörös ömlik a Tiszába. A város déli térségében található a Holt – vagy Kis-Tisza. A település tengerszint feletti magassága 80-84 mBf körüli. Felszíni tagoltsága nem jelentős. Észak-nyugati határában jelentős homokhát húzódik. Határának talajszerkezete vegyes: a folyót kötött réti- és öntéstalaj kíséri, távolabb homokos területek és szikések váltogatják egymást.

Éghajlatának legfőbb jellemzője a forró nyár, a hosszan tartó meleg ősz és a viszonylag enyhe tél. Napfényben az ország egyik leggazdagabb része: a napfénytartam éves középértéke 2.100 óra. A vidék évi középhőmérséklete 10 °C. Nagy az éves és a napi hőingadozás. Gyakoriak a késő tavaszi és a kora őszi fagyok. Az évi csapadékösszeg általában 500 mm.


Az uralkodó szélirány É-ÉNY-i. Időnként előfordul 80-100 km/óra sebességű viharos szél is. Az országosan összefoglaló éghajlati táblákat ld 3,4 5 és 6 ábrán




3-s ábra: PAI (Pálfi-féle aszályossági index)



4.Ábra: Az évi átlagos középhőmérséklet (°C) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakban az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján



5 Ábra: Az évi átlagos szélességek (m/s) és az uralkodó szélirányok Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján (2000-2009) között



6.Ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakban az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján

2.1.1 A VÁROS GAZDASÁGFÖLDRAJZI ADATAI:

Csongrád város belterülete: 1 050 ha
 külterülete: 16 338 ha
 összes területe: 17 338 ha

/a közigazgatásilag hozzá tartozó Csongrád- Bokros város-résszel együtt/

Lakónépesség: (Csongrád közigazgatási területén, beleértve Bokros közigazgatási területén élőket is) 15.665 fő

Infrastrukturális ellátottság átlagban: 100 %

Intézmények:

- Bölcsőde	2 db
- Óvoda	7 db
- Általános iskola	6 db
- Középfokú intézmény	3 db
- Kulturális intézmény	12 db

A Körös-torkolattól északra levő, elsősorban helyi igényeket kielégítő pontonhídja egyben közúti átkelőhely Csépa község felé. A Körös-torkolattól délre fekvő vasúti és közúti híd Szentessel köti össze, így a térség földrajzi területelosztó körzetnek számít a Tiszántúl irányába.

Vasútja 1888-ban épült, mely által keletre Szentesen, a többi égtáj felé pedig Kiskunfélegyházán át nyitott. A több irányból érkező távolsági autóbuszok megállnak a városban.

2.1.2 GAZDASÁGI JELLEMZŐK:

A város gazdaságában hosszú idő óta a mezőgazdaság a meghatározó, főként a szántóföldi növénytermesztés. Jelentős a szőlőkultúra, az utóbbi két évtizedben teret nyert a hideg-melegfóliás gazdálkodás is.

1984-ben a Felgyői Állami Gazdaság Csongrádra helyezte központját, melynek jogutóda lett az Agrocsongrád Rt, amelyet megvásárolt a Héjja Kft, ügyvezető igazgató: Héjja István.

A terület szőlőterméséből évente 25-28.000 hl. mustot préselnek, ebből 3-5.000 hl-t kisgazdaságban állítanak elő. Csongrád 1987-ben elnyerte a Szőlő- és Bor Nemzetközi Városa címet. A vidéki iparfejlesztés keretében az 1960-as évektől számos termelő és szolgáltató vállalat létesült.

1992-től a bokrosi városrészben működik az amerikai érdekeltségű állati eledeleket gyártó Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.

A szántóföldi növénytermesztés és szőlőtermesztés mellett jelentősek más kertészeti ágak is, így a gyümölcstermesztés. Az állattartás terén legjellemzőbb a szarvasmarha- és sertésenyésztés, de hagyományai vannak a szárnyasok nevelésének is.

A városban a kiskereskedelem a meghatározó. A Csongrádi Köröstorok Kft, és. 1997-ben megnyílt a Penny- Market élelmiszer áruház, majd 2004-ben a Lidl élelmiszer áruház és 2024 Spár üzletlánc is. EWzen nemzetközi kiskereskedelmi egységek mellett több mint 30 magán kiskereskedelmi egység működik. Idén nyit a Pepko Áruházlánc csongrádi áruháza.


Csongrád életében meghatározó szerepet játszik az idegenforgalom. A nagy vonzerőt a Tisza, illetve a Körös-toroki partfürdő, valamint ehhez a területhez kapcsolódó, nagy hagyományokkal rendelkező rendezvények képviselik. A területen közművesített camping áll.




Közigazgatási területe kiterjed még a Tisza és a Hármas-Körös által közrezárt területre is. Ez a terület vízügyi hatósági szempontból a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósághoz (Szolnok) tartozik.

Csongrád város települési adottságait alapvetően befolyásolja a jellegzetesen vízparti helyzete. A város árvízi, belvízi, szennyvízelvezetési, hajózási, üdülési, sportolási és halászati szempontból erősen kötődik a folyóhoz.

2.2 TALAJVÍZ VISZONYOK:

A Csongrád közigazgatási terület talajvízviszonyainak jellemzéséhez 4 db országos törzshálózati kút adatsorát használtam fel. A 892-es és 3515 számú észlelő kút Bokroson, Csongrádtól É-NY-ra, a 895-ös d-ny-ra, a 897-es d-re található. Megvizsgálva a kutak vízállás idősorait és a Csongrádi éves csapadék összegek grafikont látható, hogy a 892-es és 3515-ös kútnál nem következett be az a jelentős talajvízszint süllyedés, ami az 1983 óta tartó rendkívül száraz időjárás következtében, általában a külterületeken bekövetkezett. ennek oka, hogy a 892-es és 3515-ös kút Bokros belterületén található, így vízjárását az emberi tevékenység (szikkasztások) is jelentősen befolyásolják, ezért a külterület jellemzésére felhasználni nem szabad.





A fenti diagramokból kiolvasható az adott kutak környezetében jellemző átlagos talajvízállás a Balti alapszint felett. A talajvízszint terep alatti mélysége a vizsgált tereppont magasságának ismeretében a fenti abszolút vízszintekből számítható.

A talajvízszint éven belüli változására a tavaszi maximum és az őszei minimum a jellemző, a maximális évi ingadozás 1 m körüli. Figyelembe kell venni azt, hogy a

jelenleg tartósan száraz időjárás megváltozhat, s ennek következtében a jelenleginél 1-1,5 m-rel magasabb talajvízszintek is kialakulhatnak, akár hosszabb időre is.

Csongrád belterületén nincs talajvízszint észlelőkút. Más hasonló nagyságú város belterületi talajvízjárása alapján becsülhetők a vizsgált belterület talajvízviszonyai. Ezek alapján Csongrád város területén a talajvízszint 4-5 dm-rel meghaladhatja a külterületi vízszinteket. Az elmúlt évek aszályos időjárása a belterületi talajvízszinteket nem csökkentette jelentős mértékben, így a talajvíz előfordulása a jelenlegi, vagy ennél magasabb szinteken várható. A város 2000-2003 között lezajló szennyvízcsatornázása kapcsán a talajvízviszonyok teljesen megismertté váltak. A város alacsony részein 2003 évben a talajvízszint -1,2-1,5 m körüli volt míg a kötött talajú magas részeken feszített víztükrrel -4 m körül található.

2.3 A TERÜLET FÖLDTANI, VÍZFÖLDTANI ADOTTSÁGAI:

Csongrád város a Tisza és a Hármas-Körös összefolyásánál, helyezkedik el, mely vízföldtanilag a „dunai szerkezeti árok”-ban lévő terület. Mélyföldtani felépítését hévízfeltáró és szénhidrogén kutató fúrások segítségével ismertük meg. Geofizikai mérések a kristályos medencealjzat mélységét 3000 m körül valószínűsítik, amelyre nagyvastagságú tengeri és édesvízi eredetű üledéksorozat települt. Az üledékes összletből - hévízföldtani szempontból - a pliocén üledékek felső-pannóniai emeletének homokrétegei emelhetők ki, miután az alsó-pannóniai üledékek kis porozitásuknál fogva hévízfeltárássra nem alkalmasak.

2.3.1 TERMÁLVÍZ FELTÁRÁSI ADOTTSÁGOK

A város területén a B-109 OKK számú 2091,5 m-es talpmélységű hévízkút harántolta át a felső-pannóniai üledékeket legnagyobb vastagságban.

A kúttalp az alsó-felső-pannóniai üledékek határán van, megnyitott szűrői a felső-pannóniai hévíztároló alsó harmadát veszik igénybe. Kezdeti vízáadó képessége 1320 l/perc, 86 C⁰-os víz, terepszint feletti szabad kifolyással. A víz minősége nátrium-hidrokarbonátos, jelentős metakovasav tartalommal. Csongrád város - Bokrost is magába foglaló - teljes területén a hévíz tároló üledékösszlet középső, belterületi részeit jellemzik fenti kút adatai. A felső-pannóniai összlet alját a terület É-i részén 1880 m-ben (Bokros, K-24 OKK sz. fúrás), délen; 2200 m-ben (Felgyő - P. jelű CH fúrás) érték el a mélyfúrások. Bokros területén található hévíz kutak víz- hőmérséklete a kisebb szűrőzési mélység miatt alacsonyabb (55-67 C⁰), míg a déli - Felgyői - területen lévők azoknál magasabb, 84 C⁰.

A felső-pannóniai összlet tetőszintjének un. levantei rétegei is tárolnak hévizet. Vízáadó képességük kedvező, a B-72 OKK számú 1091 m mélységű kút (Strand első gyógyvizet kútja) még 1983-ban is terepszint feletti szabad kifolyással 1100 l/percet meghaladó mennyiségű, 46 C⁰ hőmérsékletű, közel ivóvíz minőségű vizet

szolgáltatott. A fakadási hőmérséklet 1000-1200 m-es mélységben 53-61 C° közötti, a geotermikus gradiens reciproka 25 m/C°.

A hévíztároló pliocén rétegösszletre - folytonos üledékképződéssel - mintegy 400-500 m vastagságban folyó-vízi hordalék települt a földtörténet negyedkorában. Az űs-Duna és mellékfolyói üledékhordó munkájának eredményeként képződött összlet tárolja a terület ivóvízellátásra használható rétegvíz készletét. A medencealjzat üledéklerakás közben lezajlott, többször ismétlődő süllyedésének eredményeként a homok és agyagrétegek (iszaprétegekkel együtt) ciklusos felépítést mutatnak. Kezdő rétegeik jó vízvezető képességű, durvaszemű homok- rétegek, néhol murvás-kavicsos kifejlődésben. Így egymás fölött több jó vízadó szint települt, amelyet teljes vastagságában feltárnak a város vízmű kútjai. Vízadó képesség szempontjából legjobbak a 220-480 m közötti homokrétegek, amelyekre szűrözött kutak fajlagos vízhozama eléri a 220-260 l/p/m-t is. A kedvező vízhozam, a jó vízadó képesség miatt a városi nagyteljesítményű kutakat e rétegekre telepítették.

A felszíntől 200 m-ig számított mélységközhoz túlnyomó- részt finom szemű, iszap-agyag-homok rétegekből áll, egyedi kisebb vízigényt kielégítő kutak telepítésére alkalmas. A kutak vízhozamai - átlagosan 300-500 l/perc - azonban lehetővé teszik a területen történő gazdálkodást.

2.3.2 IVÓVÍZ VÍZBESZERZÉSI MEGÁLLAPÍTÁS LEHETŐSÉGEK

Csongrád város területén az ivóvízellátásra alkalmas felszín alatti vízkészletek jelenleg és távlatban is rendelkezésre állnak.

A város közüzemi vízellátását a 227-480 m közötti pleisztocén folyóvízi homokrétegek vízkészletével oldják meg. A fokozódó vízkitermelés okozta rétegnyomás csökkenés a vélhetően a vízár emelés okán a csökkenés megállt a kutak pozitivitása ismét nő. A város közműves vízigényét (1992-ben 3596 m³/d, 1316000 m³/év míg 2003-ban az átlagos víztermelés 3000 m³ alá csökkent, sőt a minimális napi termelés 2000 m³/d alá) a rétegvíz készletből biztonságosan kielégíthetőnek minősíthetjük távlatilag is.

A rétegvizek minősége közüzemi vízellátásra a korábbi ivóvízminőségi előírások mellett kezelés nélkül alkalmasak, azonban közüzemi vízellátásra már vas és ammónia csökkentő technológiát kell alkalmazni. A technológia telepítése az ivóvízjavító program keretén belül a Kistréti vízműtelepen került kialakításra.

A Tisza-Hármas-Körös által bezárt Csongrád megyei területen, 200 m-es mélységig magasabb vas és arzéntartalma az ivóvíz minősítési szabvány 0,05 mg/l-es határértékénél.

2.3.3 FELSZÍNALATTI VÍZKÉSZLETEKET ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK ÖNTÖZŐVIZEK SZEMPONTJÁBÓL.


Csongrád Duna-Tisza közti hátságán lévő területét az OVF Főigazgatójának 1993. aug. 23-i keltű leirata alapján a felszín alatti vízkivételek tekintetében vízjogi engedélyezési korlátozás érintette. Az 1980-as évek óta tartó aszályos időjárás és a fokozódó felszín alatti vízkivételek hatásaként a két folyó között tapasztalt nagymértékű talajvízszint süllyedés miatt lett elrendelve. Ennek értelmében új vízjogi engedély kiadásakor a nem ivóvíz minőségű, tehát alapvetően öntözővíz igény csak talajvízből, és maximálisan 30 m talpmélységű elégíthető ki. Ez mára megszűnt és egyedi elbírálás alapján ez megtehető mikró öntözés esetén. A városban a felszíni vizekből (Tisza-Körös) korlátozás nincs. A város alatti víztestek állapota.

3-s ábrán bemutatott pt2.1 termálvíztest állapota jó de fennáll a gyenge állapot kockázata

4-s ábrán bemutatott pt2.10.2 porózus (ivóvízes) víztest állapota jó

5-s ábrán bemutatott: sp 2.10.2 sekély porózus (talajvíz) víztest állapota gyenge

**TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ
FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA
PORÓZUS ÉS HASADÉKOS TERMÁL**



Jelmagyarázat

- Országhatár
- Alacsonyhatár
- Nagyobb vízfolyás víztestek
- Nagyobb állóvíz víztestek
- Víztesthatár

Víztest minősítése

- Jó
- Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata
- Gyenge


Gyenge mennyiségi állapot / gyenge állapot kockázatának oka

- Süllyedés teszt
- Felszíni vízre vonatkozó teszt
- FAVÖKO állapota
- Vízmerleg teszt

0 5 10 20 Km

3-s ábrán bemutatott pt2.1 termálvíztest

TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA PORÓZUS ÉS HEGYVIDÉKI



Jelmagyarázat

- www Országhatár
- Alegységhatár
- Nagyobb vízfolyás víztestek
- Nagyobb állóvíz víztestek
- Víztesthatár

Víztest minősítése

- Jó
- Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata
- Gyenge

Gyenge mennyiségi állapot / gyenge állapot kockázatának oka

- Süllyedés teszt
- Felszíni vízre vonatkozó teszt
- FAVÖKO állapota
- Vízmérleg teszt


0 5 10 20 Km

4-s ábrán bemutatott pt.2.10.2 porózus (ivóvízes) víztest állapota jó

TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ
FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA
SEKÉLY PORÓZUS ÉS SEKÉLY HEGYVIDÉKI



6-14. térkép



Jelmagyarázat

- Országghatár
- - - - - Alegységghatár
- Nagyobb vízfolyás víztestek
- Nagyobb állóvíz víztestek
- Víztesthatár

Víztest minősítése

- Jó
- Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata
- Gyenge

Gyenge mennyiségi állapot / gyenge állapot kockázatának oka

- Süllyedés teszt
- Felzsinl vízre vonatkozó teszt
- FAVÓKO állapota
- Vízmerleg teszt

0 5 10 20 Km

5-s ábrán bemutatott: sp 2.10.2 sekély porózus (talajvíz) víztest állapota gyenge

2.3.6 CSONGRÁD VÁROS TERMÁL ÉS IVÓVÍZBÁZIS VÉDETTSÉGE

Csongrád város saját vízbiztonsága érdekében a város ivóvíztermelő kútjainak vízbázisára és termálvízbázisára elkészítette a védőidom kijelölési eljárát. Ezen dokumentáció részletezi a vízbázisok védelembehelyezéséhez szükséges intézkedéseket és Csongrád városának biztosítja a lehetőséget esetlegesen új kút létesítésénél az engedély megadhatóságának/elutasításának megadásra. A védőidom kijelölési határozatot a **3-s mellékletbe csatolom.**

2.3.7 CSONGRÁD VÁROS VÍZELLÁTÁSA ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE

Csongrád városa abban a szerencsés helyzetben van, hogy a város területén mind vízellátás 100 %-n megvan a csatornázottság is 98 %-s. A vízmű kapacitása nagyobb a város igényeinél és a szennyvíztelep is korszerű SBR rendszerű telep saját iszapkezeléssel. Elkészülte óta (2003) szennyvízbírság nem fordult elő.

3 Csongrád Város és közigazgatási területének ár- és belvízi jellemzői

3.1 ÁRVÍZVÉDELMI JELLEMZŐK:

Csongrád város közigazgatási területe a 2.53 számú „Csongrádi” ártéri öblözetben és a 2.52 „Alpári” nyílt ártéri öblözetben helyezkedik el a Tisza folyó jobb oldalán.

A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM. számú együttes rendelet „A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” alapján Csongrád település közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik (ha a település nyílt, vagy mentesített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd).

Az árvízvédelmi öblözetben belül a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet „az árvíz és belvízvédekezésről” Csongrád város a Tisza jobb part Dongér-csongrádi 11.03. védelmi szakaszhoz tartozik.

A védelmi szakasz hossza 47426 fm melyből 34606fm kiépített árvédelmi töltés 12820 fm magaspart. Az eddig mért legnagyobb vízállás Csongrád állami vízmércén 1035 cm (86,53 mBf) volt 2006. IV. 21-én.

A védvonal kiépítettsége a mértékadó árvízszint körüli azaz jelentősen magassági hiányos (minimálisan 1 m)

Az árvíz-védekezési munkálatok az *ATIVIZIG irányításával*, az Önkormányzat, a települési polgári védelmi szervezetek és a lakosság közreműködésével

előreláthatólag különösebb külső segítség nélkül elvégezhetők. A gátak magassága a MÁSZ körüli azaz jelentősen magassági hiányos. **Ld. 12-s tervlapot a jelenleg érvényes 11.03 árvízvédelmi szakasz hossz-szelvényét.**

Az árvízveszély szerencsére- más természeti katasztrófákkal szemben – a Tisza ezen szakaszán 25-30 nappal előre nagy valószínűséggel prognosztizálható (a Körösökön ez mindössze 7-8 nap), így célirányos felkészüléssel a közvetlen károk mértéke csökkenthető. A utóbbi években (pl. 2006-ban) levonuló árhullámok elleni védekezésben az ATIVIZIG igénybe vette az Önkormányzatok, a Katasztrófavédelem és a lakosság segítségét is. A Csongrádon eddig mért legnagyobb vízállás (LNV: 1035 cm 2006-ban) szintjét meghaladó áradás, valamint a körülmények szerencsétlen alakulásának együttes hatása (pl. a magas vízállású Körös visszaduzzasztó hatása) okozhat árvíz-katasztrófát.

3.1.1 CSONGRÁD MÁSODRENDŰ VÉDEVONALA

A város alatti, vagy feletti töltésszakadás esetén a II. rendű önkormányzati kezelésbe tartozó lokalizációs töltés lenne hivatott a város védelmére.

A töltés hossza: 9,383 km. Átlagos kiépítési koronaszint 85,40 mBf.

A töltés a város védelmét 84,50 mBf vízszint magasságig lenne képes ellátni, **azonban jelenlegi műszaki állapotában funkcióját betölteni nem tudja, nem alkalmas a vizek feltartóztatására, legfeljebb kiterülő víz kormányzására, egyes területek előntés késleltetésére.**

A rézsűje és koronája is akáccal, cserjékkel benőtt, anyagi fedezet hiánya miatt a rendszeres karbantartás több év óta hiányzik. A téli időszakban közmunkások igénybevételével – ha más belterületi síkosság elleni védekezés stb. nincs – esetenként megtörténik egy-egy szakaszon a cserjeirtás.

A töltést 6 átvágás (útszelvény) keresztezi, ezek helyén helyreállítás szükséges város feletti töltésszakadás esetén. (Az anyagszükségletet a vízvédelmi terv 1. sz. melléklete tartalmazza)

3.1.2 Külterületi vízrendezés:

Csongrád város közigazgatási területe vízrendezési szempontból 35.számú Vidreéri belvízrendszerhez, azon belül is a 35/2. számú. Felső főcsatorna 35/3. számú Vidreéri, valamint a 35/4. számú Serházi öklöztetőihez tartozik.

A rendszer belvízhálózatának főművei, a Vidreéri szivattyútelep 4,8 m³/sec. teljesítő képességgel, valamint a Felső főcsatorna és a Vidreéri főcsatorna és összekötő csatornák már kiépültek, illetve elkészültek. A jelenlegi 31.0 l/sec./km² kiépítettsége mértéke a távlati igényeket is ki fogja elégíteni.

A fenti indoklás alapján az állami főművek fejlesztése a közeljövőben nem tervezet. Azonban szükségesnek az eredeti kiépítettségüknek megfelelő vízszállításuk fenntartása, ezért a fenntartási (iszapolási) munkák folyamatosan szükségesek.

3.1.2.1 CSONGRÁD VÁROS KÜLTERÜLETI KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HÚZÓDÓ ÁLLAMI FŐMŰVEK ÉS FŐ VÍZKORMÁNYZÁS:

A külterületen az alábbi állami kezelésű csatornák és szivattyútelepek találhatóak.

- Felső főcsatorna
- Vidreéri csatorna
- Vidreéri összekötő csatorna
- Forgó-Bartók csatorna
- Hajdú-Verebélyi csatorna
- Hajdú-Verebélyi oldalág
- Faragó csatorna
- Faragó oldalág csatorna
- Atkári csatorna (elszántott)
- Tyúkász II csatorna
- Kilencesi csatorna
- Ö-1 csatorna
- Ö-2 csatorna
- Ö-3 csatorna
- Görbetói csatorna
- I-s öntözőcsatorna
- II-s öntözőcsatorna
- K-12-s csatorna
- K-13-s csatorna
- Zsúrmói csatorna
- Kistréti csatorna
- Serházi holtág vízszintszabályzó szivattyútelep.
- Kilencesi szivattyútelep

Rendkívüli belvízhullám esetén a 35/2. számú Felső-főcsatorna öblözetének belvizeit a Vidreéri összekötő csatornán a 35/3 számú Vidreéri öblözet Vidreéri csatornájába átkormányozhatók.

Ezzel a vízkormányzással a város nyugati és dél-nyugati területeinek tehermentesítését lehet megoldani, nagyobb belvíz levonulása esetén.

Csongrád város belterületén 1 ATIVIZIG kezelésű csatorna van. Nevezetesen

- Bökényalji csatorna

Az önkormányzati csatornák 2017-ig kiépültek azok karbantartása is folyamatosan szükséges tervékenység.

3.1.3 NYÍLTFELSZÍNŰ CSATORNÁKNÁL KORLÁTOZÁSOK:

Szabadon hagyandó partisáv a : 46/1999. (III.18.) Korm. rend. alapján a szakfeladatok és a rendszeres fenntartási munkák elláthatósága érdekében:

- Tisza, a Körösök mindkét partján a partéltól – partvonalától - számított 10 m,
- egyéb vízfolyások (folyók, patakok) mentén 6 m,
- holtágak, tározók, belvíz- és öntözőcsatornák mentén 3 m, (a kizárólagos állami tulajdonú medrek esetében min. 6 m-re történő növelése lenne szükséges a fenntartási feladatok elvégezhetősége érdekében), de megfontolandó a holtágak és tározók menti sáv hasonló bővítése is! Ezek kialakíthatósága érdekében a vízfolyások, csatornák és holtágak partéli 10 méterén az építési korlátozást célszerű/kell bevezetni.

- természetes tavak esetén 3 m

4 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS AZAZ CSAPADÉK-VÍZ ELVEZETÉS ÖNKORMÁNYZATI ALAPFELADAT:

Jelen tervben vízkárelhárítás szempontjából ez a kérdéskör a meghatározó, mivel a belterületi vízkárelhárításért felel önmagában az Önkormányzat. A külterületi és árvízvédelmi vízkárelhárítás Csongrád közigazgatási területén teljes mértékben az ATIVIZIG és KÖTIVIZIG irányítási felelősségi körébe tartozik, de a Város polgármestere és katasztrófavédelmi szervezete a közérő mozgósításban alapvető szereppel bír. A Vízgazdálkodási társulatok megszűntet követően a nem állami tulajdonban levő csatornák kezelési (Melyek tulajdonosa Önkormányzat vagy magánszemély) az Önkormányzatra maradt s ezeken való védekezési feladat jelen időben, 2025 évben Önkormányzati feladat mivel az adott csatornáknál kezelői szervezet nem került kijelölésre. **Az 1-s tervlapon mely a Csongrád teljes közigazgatási területén bemutatja a csapadék és belvízelvezető rendszert Piros színnel jelöltem az Önkormányzat kezelésében maradt külterületi belvízelvezető csatornákat melyeket itt táblázatosan is megadok.**

A város belterülete 1051 ha, az úthálózat hossza 71,7 km. A fenti területről 331 ha területen van zárt csapadékvíz csatorna hálózat és 720 ha nyíltárkos csapadékvíz elvezetés zömében felújított burkolt állapotú

4.1 ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN MARADT KÜLTERÜLETI CSATORNÁK MELYEK KEZELÉSÉT A BELTERÜLETI CSATORNÁKKAL EGYÜTT KELL KEZELNI

ssz	Csatorna neve
1	Forgó-Bartók csatorna
2	Vidre éri oldalág

3	Wimmer csatorna
4	Szlapák csatorna
5	Verebélyi csatorna
6	Hajdú verebélyi csatorna
7	Kuglics-Molnár csatorna
8	Tyúkász I csatorna
9	Keller II csatorna
10	Ibolyási csatorna
11	Horváth Csatorna
12	Kilencesi K-1 csatorna

4.2 BELTERÜLETI CSATORNÁK KÜLTERÜLETI BEFOGAFÓI

A belterületről a csapadékvizeket három befogadóba vezetik.

4.2.1 CSONGRÁDI HOLT TISZA SERHÁZZUGI BÖGÉLYE MINT BEFOGADÓ

A város legnagyobb területének befogadója Holt-Tisza, mely a Bökényi városrész, a városközpont nagy részének és a Szegedi út K-i részének a befogadója. A bevezetés gravitációsan történik. 5 befolyás van a Serházugi böge felé.

Nevezetesen:

Csongrádi Holtág felé való kifolyások			
Bevezetés neve	Serházugi böge szelvény száma	folyásfenék bekötésnél mBf,	NA cm
GD-1 (Nefelejcs utca/bórhidi)	4+990	77,35	100
GD-2 (Ifjúság téri/kertészet)	4+687	77,4	80
GD-3 (Sport utca)	4+467	78,94	60
GD-4 (Vágóhidi)	4+033	78,2	160
GD-5 (FÜTŐBER)	3+718	79,19	60/90

4.2.2 ÉSZAKI VÁROS RÉSZ ÉS VÁROSKÖZPONT TISZA FELÉ ESŐ RÉSZE

Az északi városrész és a városközpont Tisza felőli részről közvetlenül a Tiszába vezeti a csapadékvizeket, ha a Tisza vízállása miatt lehetséges akkor gravitációsan a 11,03 védvonal Sárkányfarki nevű zsilipjén keresztül, a mely a 2006 évi árvíznél bekövetkezett tönkremenetele után került teljes felújításra, majd áradó Tisza vízállásának Csongrádi vízmércére megadott 500 cm-s vízállásánál a Sárkányfarki

zsilip zárásra kerül és a csapadékvíz a Thököly utcai csapadékvíz átemelőn keresztül, melynek egygépes kapacitása 0,3 m³/sec, kétgépes kapacitása 0,5 m³/s

Tisza folyó felé való kifolyások			
Bevezetés neve	Tisza jobbpart töltésszelvény tkm	Töltés keresztezés szintje mBf	Kapacitása l/s
E1-G Sárkányfarki zsilip	85+594	81,11	500
E2-SZ Thököly utcai átemelő	85+770	85,32	300/500

4.2.3 NYUGATI VÁROSRÉSZ FELSŐ FŐCSATORNA FELÉ VALÓ BEKÖTÉSEK

A nyugati városrész zárt, burkolt és , nyílt szelvényű árokhálózata által összegyűjtött csapadékvizek a Felső-főcsatornába kerülnek bevezetésre.

A bekötések legfelső szelvényénél lett kiépítve a belterületi/külterületi kiépítettséget összehangoló tározó szivattyúteleppel mely már jól vizsgázott a gyakorlatban is.

Felső főcsatorna felé való kifolyások					
Bevezetés neve	Serházzugi böge szelvény száma	Megjegyzés	folyásfennék mBf.	NA cm	Felső fcs fennékszint m.BF
GN-1	14+240	E szelvényben épült ki a kül és belterületi vizek kiegyenlítő tározója a felülről érkező belvizekre	81,35	60	80,96
G-N-2	13+279		81,49	60	80,49
GD-10	13+202		81,1	50	80,42
GD-9	11+940		80,4	50	79,95
GD-8	11+420		80	50	79,64
GD-7	10+690		80	50	79,85
GD-6	10+670		80	50	79,85

4.3 CSONGRÁD VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ CSATORNA KIMUTATÁS ÖBLÖZETENKÉNT.

A csapadékcatorna hálózat adatai a 2005-2015-s évet követő gyakorlatikag teljes kiépítést követően melyre már Csongrád városa megkapta az egységes üzemelési engedélyt. Az egységes üzemelési engedély a 2-s mellékletbe lett becsatolva.

ÉSZAKI ÖBLÖZET					
Csatornasűrűség (km/km ²)					17,60
Vízgyűjtő terület (ha), (km ²)			124		1,24
Csatorna összesen (m), (km)			23 867,1		21,819
Összesen (m)			12 495,5	11 371,6	
utcanév	Térképszelvény	Utca-hossz	nyílt csatorna (m)	zart csatorna (m)	Befogadó
Attila u.(Nyl hat.)	6-3/6-1/10-1	802	0	70	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Osszetartás (Nyl hat.)	9-4/10-3	220	220	0	Batsányi
Bercsényi M. u.	6-4/6-1/10-4/10-2	730	600	120	Szőlőhegyi
Istvan u.	10-1/6-3	310	0	600	Szőlőhegyi
Jozsef u.	10-1/10-3/6-3	350	700	0	Szőlőhegyi
Rózsa Ferenc u.	10-2/10-3/10-1	550	600	0	Szőlőhegyi
Bocskai Istvan u.	10-2/104	350	125	175	Szőlőhegyi
Thököly	10-2/104/84	460	820	40	Szőlőhegyi
Dardányi u.	11-1/11-3/7-3	410	700	60	Szőlőhegyi és Móra rkp
Fohasz u.	11-1/11-3/73-	350	600	100	Szőlőhegyi és Móra rkp
Alma u.	11-3/11-1	260	550	0	Szőlőhegyi és Móra rkp
Zsilip u.	11-3/11-1	220	200	220	Sárányfarki zsilip/ Tisza)
Gőzhajo u.	114	160	40	30	Szőlőhegyi
Kereszt ter.	114	150	0	0	Nincs csatorna
Liliom u.	114	75	0	0	Nincs csatorna
Nyil u	114	50	20	0	Táncsics Mihály
Part u.	114	30	30	0	Táncsics Mihály
Szőlőhegyi	101 10-310-4 11-3 11-4	1930	400	3400	Zsilip
Egyetértés	10-3	220	420	0	Szőlőhegyi
Percei M. u.	10-3	220	200	0	Szőlőhegyi
Battyányi u.	10-3	220	300	0	Szőlőhegyi
Munkacsi u.	10-3	230	200	0	Szőlőhegyi u
Csaky u.	15-1/14-2/10-3	220	410	0	Bethlen Gábor és Széchenyi
Tinódi L. n.	15-1	220	430	0	Bethlen Gábor
Bathory (Ny2 hat.)	15-1	220	220	0	Bethlen Gábor
Fekete 1 (Ny2 hat.)	15-1	460	300	300	Szőlőhegyi u
Szent Imre u.	15-2/15-4/10-4	470	0	540	Fő és Szőlőhegyi
Ady Endre u. (Di hat.)	15-2/15-4/10-4	540	458	80	Fő és Szőlőhegyi
Arany Janos u. (D1 hat.)	15-2/15-4/104	490	130	490	Fő és Szőlőhegyi
Uj utca	15-2/154/111-3	485	920	0	Fő és Szőlőhegyi
Szep u.	16-1/16-3/11-3	360	0	720	Szőlőhegyi u
Sugár u	16-1/16-3/11-3	360	300	360	Szőlőhegyi u
Jegenye u.	16-1/16-3/11-3	360	700	0	Szőlőhegyi u
Zsinor u.	16-1/16-2/16-3/114	280	0	540	Szőlőhegyi u

Pacsirta u.	16-2	270	145	346	Kiépítés
Kétagu u.	16-2/164	270	480	0	Tancsics M.
Fovenyi u.	16-2/164/114	160	0	190	Tancsics M.
Jokai u.	1 6-2/1 647	240	500	0	Tancsics M.
Csemegi Káoiy u.	17-1/17-3	205	500	0	Ordódy rakpart
Jozsef A. u.	37-3	277,5	277,5	232,5	Ordódy rakpart
Ordódy rakpart	6-2/64/11-1/11-4/17-1	1300	0	400	Tancsics M.
Tancsics M.	16-2/17-1	500	0	310	Szőlőhegyi
Ipari Park csapadékvíz elvezető csatornája NA400 KG-PVC				379	Rév utca Móra rakpart Új csatorna szakasz
Ipari Parki belső csatorna NA400				99,23	új csatorna Ipari Parkba
Ipari parki Belső csatorna NA300				183,49	új csatorna Ipari Parkba
Ipari Parki Zápor tározó 1000 m3					Új csapadékvíztározó építés
Ipari Park CS-IP-1-1-M NA400 KG-PVC csatorna				232,6	új csatorna Ipari Parkba
CS-IP-1-1-M-1 NA300 KG-PVC csatorna				133,07	új csatorna Ipari Parkba
Vb. Átemelő műtárgy 3*2,5 alapterülettel 3 m,5 méteres mélységgel 2 db CP3152 MT432 szivattyúval 97 l/s kapacitással árvízi időszakban					
Átemelő DN355-s KPE nyomócső átemelőtől Móra rakparti csapadékvízgyűjtőbe 1020,73 m hosszon				1020,73	Móra Rakparti NA 80-s csatorna/Tisza
Összesen		15 984,5	12 495,5	11 371,6	-

2. sz. táblázat

NYUGATI- I. ÖLBÖZET					
Csatornasűrűség (km/km ²)				18,35	
Vízgyűjtő terület (ha), (km ²)			115	1,15	
Csatorna összesen (m), (km)			22156,43	21,108	
Összesen (m)			17533,29	4623,14	Befogadó
Útcanev	Térképszelvény	Utca-hossz	nyílt csatorna (m)	zart csatorna (m)	
Csaba K. u.	4-2/4-1/44	308	308	0	Budai Nagy Antal
Bolyai J. 9 db úteeresz építés parkoláshoz D400 KD extra	5-1/44/4-2	290	244,1	0	45,9
Karinthy Frigyes u.	5-1/5-3	390	390	0	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Csókási utca PRT 60/60/50 elemekkel árokburkolás és D400 KD extra csővel bevezetés befogadóba			154,63	21,56	
Koicsey Ferenc u.	5-1/5-3/2-3	350	720	0	Budai Nagy Antal
Kinizsi Palu.	5-1/5-3	330	430	0	Budai Nagy Antal
Gárdonyi Géza u. 125 m lejtésigazítás		285	470	0	Budai Nagy Antal
Mikszath Kalman u.	54/5-2	282	282	0	Budai Nagy Antal
Vasvári Pal u.	5-2/54	436	304,5	131,5	Kenderföldek és Budai Nagy Antal
Dembinszky u.	54/5-2	403	135	0	Kenderföldek

Móricz Zsigmond u.	54/5-2/6-1	356	178	0	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Tömörkény u.	54/6-3	210	73	80	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Geza u.	6-3	170	0	0	Nines csatorna
Kender foldek utcaja	6-1/5-2/6-3	471	1148	0	Szikkasztó és Attila
Attiia u. (fi-Ny hat.)	6-3/6-1/10-1	802	642,5	0	Szikkasztó és Budai Nagy Antal
Pazmany Peter u.	8-2	670	467,4	202,6	Bethlen Gábor és Hosszú
Szemere Bertalan u.	8-2/5-3/84/9-1	650	307,5	75	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Kert u.	9-1/84/5-3	650	650	0	Budai Nagy Antal és Széchenyi
Nyíl u.	9-1/9-3/5-3	650	1747	0	Budai Nagy Antal és Széchenyi
Nagymező árkok zárttá tétel D400 KD Eytra csövekkel	9-3/94/5-3	470	561,9	195,94	Hosszú és Széchenyi utca
Gorgey A. u. Árokburkolás PRT40/40/50 elemekkel zárttá tétel U20/30-220 elemekkel és D400 KD extra csövekkel		173	117,46	92,93	Hosszú utca
Szanto Kovacs Janos u.	9-2/54	172	344	0	Budai Nagy Antal és hosszú
Martinovics u.	9-2	173	346	0	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Batsanyi u.	10-1	173	306	20	Budai Nagy Antal
Petnehazi u	9-1/9-3/9-2	226	402	25	Bethlen Gábor
Eotvos u. zárt szakaszok növelése D400 kd extra csővel és árok burkolás PRT40/40/50-s mederelemmel		220	221,33	160,73	Bethlen Gábor
Wesseldnyi u.	94/9-2	220	440	0	Bethlen Gábor
Hock János u.	94/9-2	220	0	0	Nines csatorna
Matyas k. u.	94/9-2	220	160	0	Hosszú és szikkasztó
Osszetartas (E-Ny hat.)	94/10-1	220	0	0	Nincs csatorna
Csengeri u. zárt szakaszok növelése D400KD extra csővel		220	151,97	258,03	Bethlen Gábor és Széchenyi
Tompa u. árokburkolás PRT40/40/50 elemekkel		220	262	93,35	Bethlen Gábor és Széchenyi
Kazinczy F. u.	14-2/94	220	145	25	Széchenyi
Széchy Mária u.	14-2/94	220	42	45	Bethlen Gábor
Dobo a.	14-2/94	220	175	0	Bethlen Gábor
Budai. Nagy Antal u. Zárt és nyitott szakaszok aránya változott		412	1783	763	Kenderfoldi csatorna
Hosszu u	94/9-2	790	875	0	Szikkasztó és Attila
Bethlen Gabor u. (E-Ny hat)	9-3/8-2/9-4/10-3/15-1	1000	130	775	Fekete János
Széchenyi u. (É-Ny2 hat.) Zárttá lett építve 456 m		1050	909	1273,5	Fő utca és Felső főcsatorna
Klauzál u. (Ny2 hat.)	14-3/14-1	220	262,5	0	Széchenyi
Uzsoki u. (Ny2 hat.)	14-3/14-1	220	117,5	0	Széchenyi és Szikkasztó
Damjanichu.	14-3/14-1	220	155	220	Széchenyi
Klapka Gy. u.	14-3/14-1	220	440	0	Szikkasztó
Bartók Béla u.	14-4/14-2	220	175	0	Széchenyi
Bem u.	14-4/14-2	220	170	90	Szikkasztó
Hold u.	14-4/14-2	220	92,5	60	Vörösmarty és Széchenyi
Vorösmarty u.	14-3/14-4	650	97,5	15	Széchenyi és Nyugati 2

Belterületi-Külterületi hozamok között kiegyenlítő záportározó építés 16170 m ³					HRSZ0292/15, 0292/14
Belvízi átemelő kiegyenlítő tározón 3 db FLYht CP 3152-s szivattyúval. A szivattyúk 3*2 méteres alapterületű aknában vannak elhelyezve, átemelés a felső főcsatorna 14+240-s szelvényébe 3 db 30 m-s önálló NA250 acélcsővel Q _{max} =270 l/s					Felső főcsatorna
Összesen:			1673 2	17533,2 9	4623,14
NYUGATI - II. ÖBLÖZET					
Csatomásűrűség (km/km ²)					7,11
Vízgyűjtő terület (ha), (km ²)			74		0,74
Csatorna összesen (m), (km)			5264,5		5,2645
Összesen (m)			3458	1806,5	Befogadó
utcanév	t6rk6pszelv6ny	Utca-hossz	nyílt csatorna (m)	zárt csatorna (m)	
Klauzál u.	14-3	220	205	0	Szikkasztó
Uzsoki u.	14-3	220	117,5	92,5	Kemény Zsigmond
Damjanich u. 14-3	14-3	220	0	0	Nincs csatorna
Klapka Gy. u.	14-3	200	45	150	Kemény Zsigmond
Bartók Béla u. 14-4 175 m mederlap igazítás	144	220	175	0	
Vörösmarty 273 m folyásfenék igazítás		930	727,5	202,5	Ny I-be, Danjanich, Bartók, Uzsoki, Klauzál, Klapka
Szigligeti u.	144	140	0	0	Nines csatorna
Mikes Kelemen u.	144	100	0	0	Ninos csatorna
Gyongyos 1 u.	144	55	150	0	Vörösmarty
Kemény Zsigmond u. 298 m zárttá tétel		800	152	298	Vörösmarty és Szigligeti
Nap u. Szikkasztó árkok összekötve és lejtésigazítás		270	229	228	Vörösmarty
Jósika M. u. 412 m mederlap igazítás		250	500	0	Vörösmarty
Nádor u.	15-3	230	460	0	Vörösmarty
Munkácsi utca folyásfenék igazítás		220	48	207	Szölőhegyi
Fekete J. u. (É. Hat.)	15-1	230	0	175	Szdchenyi
Bathory u. (É. Hat.)	15-1	220	220	0	Bethlen GÉbor
Széchenyi u.	15-3/15-1	680	395	147,5	Kenderföldi csatorna
Bethlen. Gábor u. (E. Hat.)	15-1	150	0	140	Fekete J.
Virág Benedek u. folyásfenék beállítás		60	34	25	Vörösmarty
Tározó leürítő csatorna a Kiskunfélyegyháza -Szentés vasútvonal 237+10 hm szelvényében NA 400 méretben				141	Butorgyári Horgász tavak
Záportározó építése Tározó felülete 4900 m ² térfogata 1225 m ³					
Összesen:			5415	3458	1806,5

DÉLI I. ÖBLÖZET					
Csatomasűrűség (km/lan2)					12,05
Vízgyűjtő terület (ha), (km2)			360		3,6
Csatoma összesen (m), (km)			43375,9		43,3759
Összesen (m)			11261,3 4	32114,5 6	Befogadó
utcanév	Terképszelvény	Utca-hossz	nyílt csatoma (m)	zárt csatorna (m)	
Deák Ferenc u.	39-2	250	445	80	Kolozsvári
Ady Endre u.	15-4	120	0	240	Fő út
Arany János u.	15-4	120	50	180	Fő út
Új u Meglévők mosatva és minden zárttá tétel		600	0	1218	Fő út-Szőlőhegyi út
Szép u.	16-3	220	0	440	Fő út
Sugar u.	16-3	230	180	280	Fő út
Jegenye u.	16-3	230	0	460	Fő út
Zsinor u.	16-3	320	0	0	Nincs csatorna
Pacsirta u. folyásfenék igazítás bővítéssel		320	145	346	Fő út
Barátság u.	16-4/25-2	210	0	0	Nincs csatorna
Kétágú u.	16-4/25-2	360	190	0	Fő út
Fővenyi u.	16-4/25-2	420	0	400	Fő út
Jókai M. u. .	16-4/25-2	310	350	250	Fő út
Csemegi Karoly u.	17-3/26-1	290	440	20	Fő út
JozsefA, u,	17-3/26-1	190	0	487,5	Fő út
Iskola zárt csatornahossz növelése és U20/30-220 zárt mederelemes burkolás kiépítése az utca gyakorlatilag teljes zárt csatornával ellátott	17-3/26-1	280	0	637	Kossulh ter
Templom u.	17-4/26-2	442	0	442	Kossuth ter
Zold kert u.	17-4/26-2		154	275	Gr. Andrassy
Reti J. u.	17-4/26-2		350	0	Gr. AndrAssy
Szűk u. -	17-4/26-2	250	250	0	Szikkasztó
Halpiac u.	18-3/17-4/27-1	220	440	0	Gr. Andrássy
Öregvár	18-4/19-3/27-1	940	497,5	725	Bökény sor és Kerekárok
Baross Gábor	19-3/19-2	240	200	0	Bökényi csatorna
Ek u.	19-2	220	0	220	Bökény sor
Kígyó	19-4/19-2	80	0	80	Ék u
Ek koz.	19-2	130	130	0	Bökényi csatorna
Gyökér u.	19-3/19-4	270	120	115	OregvAr
Vár koz	19-3	90	90	0	Bökényi csatorna
Bokény sor	19-4/19-3/27-2	520	602,5	350	Harsfa u.
Gat u.	19-3	50	50	0	Bökény sor
Palffy u.	18-4	60	0	0	Nincs csatorna
Gylk u. kiépített lett 77,92 m NA 300-s KG-PVC csőveé és DN315 acélcsővel 9,31 m hosszon		310	0	87,23	Bökényalji csatorna
Iskola koz	27-2	25	25	0	Bökényi csatorna
Szt. Rókus ter	18-1	155	0	0	Nines csatoma
Könyök u.	27-1	230	170	115	Gr. Andrássy és Hársfa

Gr. Andidssy Gy.	26-2/27-1	610	0	106,5	Kerek árok
Apponyi Albert u.	26-2/27-1	590	0	590	Könyök
Fo u Lejtésigazítások átépítéssel 529,4 m hosszban		1250	0	2200	Holt Tisza
Kossuth ter	26-1	280	0	0	Nincs csatorna
Justh Gyula u.	26-4/26-3/27-3/27-1	770	637,5	705	Könyök utca és Szikkasztó
Kis u.	26-2 •	100	100	0	
Ifjúság út	26-4/27-3	854	0	270	Kis Tisza n.
Kertész	27-3	63	0	0	Nincs csatoma
Hársfa folyásfenék igazítás 407 m hosszban		450	347,5	1932,5	Muskátlí és Kistisza
Tavaszi u.	33-2	300	0	315	Nefejejts
Hegyi Antal u. NA300 KD extra csővel zártá lett kiépítve		396	28,47	331,53	Kis-Tisza utca
Ibolya u.	33-2	130	0	0	Nincs csatoma
Nefejeics u.	33-2/264/34- I	350	350	577,5	Holt Tisza
Raisió u..	27-3	250	250	527,5	Nefejejts
Muskátlí u.	34-1	500	0	1630	Rózsa
Orgona u.	27-3/34-1/34- 3	360	0	140	
Rózsa u.	34-1/33-2	240	0	240	Nefejejts
Szegfű u.	34-1	230	0	0	Nincs csatoma
Viola u,	34-1/34-3	280	0	280	Rózsa
Akácfa u.	34-3	290	0	0	Nincs csatoma
Gyöngyvirág u.	34-1/34-2	700	0	545	Muskátlí
Tulipán folyásfenék igazítás		300	0	230	Hársfa
Nárcisz u,	34-2	45	0	45	Gyöngyvirág
Vasvirág	34-2/35-3	320	0	400	Gyöngyvirág
Dália	35-1/35-3	310	0	550	Gyöngyvirág
Jácint	35-1	35	0	35	Dália
Pipacs u,	35-1	140	0	0	Nincs csatoma
Búzavirág	35-1	540	140	235	Dália
Levendula	35-1/35-3	140	0	140	Búzavirág
Kis Tisza u.	33-2/26-3	400	0	100	Holt Tisza
Erkel u.	254	125	0	125	Dózsa György tér
Dózsa György tér folyásfenék igazítások				122	Erkel és Fő utca
,Szentesi út				119,3	
Sport u	32-2	100	0	127,5	Holt Tisza
Zsinór u.	25-2/25-1/25-4/25-3	250	0	500	Fő utca
Síp u.	25-1/25-3	290	0	580	Fő út
Vasút u.	25-1/25-3	1350	0	2700	Holt Tisza
Árvíz u.	24-2/25-3/24- 4	390	390	390	Fő út és Erzsébet utca
Vég u.+Temető folyásfenék igazítás és hosszabbítás		500	500	860	Fő utca és Vasút utca
Erzsébet u. 340,4 m-s szakaszon bővítésre került össz hossz változatlanlansága mellett		720	0	1440	Vasút utca
Gyoni Geza u.	25-4/32-2	250	0	250	Hunyadi tér
Kereszt u.	25-4/32-2	480	0	960	Vasút utca
Petőfi Sándor u.	32-1/25-3	420	0	840	Zrínyi utca
Zrínyi u.	32-1/32-2	310	300	190	Kereszt (Nyíllat Vasút utca)

Árpád	32-332-2/32- 4	350	200	505	Vasut u
Danko Pista u	32-3/32-4	390	725	0	Vasut u
Rakoczi F. u.	39-1/32-4/39- 2	360	720	0	Vasut u
Szent Gyorgy u.	26-2	170	0	0	Nincs csatoma
Galamb Út. Csak árokburkolás készült.	26-2	130	133	0	Apponyi Albert
Dohany sor	39-2	140	0	140	Vágóhíd
Csokonai	39-4	70	0	0	Nincs csatoma
Kisfaludy n.	- 39-442-2	200	200	0	Szegedi
Dugovics u.	39-4	60	120	0	Kisfaiudy
Berzsényi Daniel u	39-3/39-2	120	0	0	Nincs csatoma
Losonci u,	39-1	100	0	0	Nincs csatoma
Kassai u.	39-1	60	0	0	Nincs csatoma
Pozsonyi u.	39-1	110	0	100	Vasut aiatli ateresz
Temeto u.	39-1	40	0	0	Nincs csatoma
Revai u.	39-1	45	0	0	Nincs csatoma
Aradi u.	38-2/39-1	370	0	0	Nincs csatoma
Vadnai utcában szikkasztó árkok létesítése	32-3/39-1	530	130,21	0	Szikkasztó árkok létesítése a korábban csatorna nélküli utcában
Segesváti u,	31-4	130	0	0	Szikkasztó árkok létesítése a korábban csatorna nélküli utcában
Rigó u.	31-2	190	244	0	Szikkasztó árkok hosszának növelése
Temesvári Utca korábbi csatornázatlan ucában szikkasztó ároklétesítése			31,5		
Erdélyi Jnos utcában korábbi csatornázatlan utcában szikkasztó árkok létesítése			37,66		
Bihari u.	• 31-2/31-4	140	430	0	Kcllemtfi ut
Kerek árok	27-1/27-2		205	530	Hfirsfo
Szentháromság ter	26-1/26-3		0	535	Justh Gy 6s Sport u
Dob n .			0	540	Erzs6bet
Csongrádi u,	32-4/39-2/39-4	400	0	650	Sport u 6s V6g6hld
Kolozsvári u.			0	290	Dohány sor
Szechenyi n.	15-4	200	162,5	47,5	Fő utca
Nefelejcs utcai NF-1-0-0 főgyűjtőn csapadékvízátelző szivattyútelep beépítése. Az áttemelő aléptménye 2*3 m alapterületű 3 méter mélységű, kapacitása 1 szivattyúval 260 l/s két szivattyúval 520 l/s					
Záportározó kiépítése a VG-4-0-0 főcsatorna 0+995 szelvényénél 720 m2 felülettel és 470 m3-s térfogattal töltése és leengedése gravitációs					
Összesen:		2665 0	11261,3 4	32114,5 6	

Déli II öblözet		
Csatorna sűrűség (km/km2)		1,31
Vízgyűjtő terület (ha), (km2)	378	3,78

Csatorna összesen (m), (km)			4938,38		4,93838
Összesen (m)			2324,2	2614,18	Befogadó
utcanév	Térképszelvény száma	Utca hossz	nyílt csatorna (M)	zárt csatorna (m)	
Szegedi u. (D1 hat.) Zárt szakaszok hossza lett megemelve		880	560	986,46	
Radnóti utca árkok burkolásra kerültek TB3030/50/40-s elemekkel és zárt szakasszal kifolyás a Szegedi út felé		540	272,46	84,06	Szegedi út
Bajza J. u. árkok burkolásra kerültek		230	323,4	146,84	Szegedi
Vas Geiebenu. Földárkok rekonstrukcióra kerültek Szegedi út felé zárt bevezetéssel		230	322,44	132,3	Szegedi
Gyulai P41 u. D300 KD extra NA300 csővel zárttá lett téve és 164 m TB30/50/40 elemekkel burkolásra került		230	164	66,18	Szegedi
Madach 1. u. Folyásfenék igazítás	23-2	280	84	4	
Katona J. u.	23-2	110	119	103	Bányatóba kifolyás
Tópart utca Mederlap javítás		203,1	140,1	63	
Körtöltés utca mederlapozás		123,2	123,2		
Szív utca záportárolzó meglévő tó rendezéssel 2500 m ² felületek 4000 m ³ tározótérrel meylből bevízi tározás 600 m ³					
Belvízátemelő 1*1,2*2 méteres mérettel Q=31 l/s, H=5 méteres kapacitással és kapcsolódó 220,8 m-s NA200 KG-PVC nyomócsővel					Vég/Erzsénet úti csatorna
Szív utcai övcsatorna rendszer kiépítése NA300 KG-PVC zárt csatornával 85,9 +38 = 1239 m hosszon és burkolt nyílt folyókával 146,5 m hosszon			146	129	Szív utcai záportárolzó/szikkasztó
Alsóvárosban Szív és Névtelen utca további kiépítése TB20/30/30 alapvetően fedett folyóka elemekkel			39,6	625,07	Szív utcai záportárolzó/szikkasztó
Bihari János Utca TB20/30/30 elemekkel és D300 KD Extra csövekből zárt csatorna szakaszok kiépítése 274,27 m hosszban és 30 m földmedrű szivárgóárak létesítése			30	274,27	Szív utcai záportárolzó/szikkasztó
Összesen		2826,3	2324,2	2614,18	

Bokrosi öblözet

Bokros u. C-1-0-0	3/1		65	1116	ø50 betoncső 60 m, ø40 betoncső 506 m ø30 betoncső 404 m, ø PE160 146 m, 100*50*12-s folyóka 65 m
Bokros u. C-1-1-0	3/1			78	ø30 Betoncső
Gyójai u. C-1-3-0	3/1			107	ø30 Betoncső
Bokros u. C-1-4-0	3/1		8	111	ø30 Betoncső +100*50*12 folyóka
Bokros u. C-1-5-0	3/1			176	ø30 Betoncső
Pajtás és Uttörő u C-1-2-0	3/1	680	177	400	ø30 Betoncső 400 m NA100 daincső 570 m KD160 128m, 30/20/200 mederelem 177 m
Gyójai u C-1-2-1		276	210	66	ø30 Betoncső+30/20/200mederelem
Délibáb u C-2-1-0				407	ø30 Betoncső
Hámán K Tiszavirág C-2-0-0		1083	133	950	ø40 betoncső 317 m, ø30 betoncső 633 m, 100*50*12 folyóka 133m
TB20/30/30 és U30/40-220 árokburkolóelemeékkal és D300 KD extra csüvel Bokros központól cspadékvizek levezetése			380,83	46,21	Kivezető földárók lett helyreállítva
HRSZ 0447/58KD500 zárt csatorna				10,36	
HRSZ0446,0445/26,0445/32+0445/33+0444,1 0111-n U30/40-220 árokburkolás és KD500 SN8 zárt csatorna kiépítés			319,24	130,34	
Összesen:			1293,07	3597,91	
Csongrád Bokros mindösszesen:		67 607,8	48 365,4	56 127,9	

Fekete 29896-1-9/2007

alapengedély

piros 29.896-1-21/2012 engedély

Barna 35600/515-11/2019.ált

eng

zöld 35600/1815-1/2015.ált

Kék fenntartási munkákban

javítás

4.4 A CSATORNAHÁLÓZAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

ATIVIZIG-nek átadott Bökényalji belsőségi csapadék csatorna: 1.2 km

Burkolt árok 56,13

Zártszelvényű csatorna 48,36 km

4.4.1 FONTOS MEGÁLLAPÍTÁS

A városban jelenleg már nincsenek veszélyeztetett területek csapadékcatorna hiánya miatt csak elmaradt fenntartási problémák okozhatnak gondokat.

Csongrád város csapadékrendszerének közel való szakági helyszínrajza a 4-s számú mellékletbe kerül becsatolásra.

5 ÁRVÍZVÉDELEM:

Csongrád város teljes közigazgatási területe az alább felsorolt három Vízügyi Igazgatóság működési területét is érinti:

- az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szeged)
Tisza folyó és Tisza balpart a Köröstorok alatt és a Tisza jobb part,
- a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szolnok)
Tisza bal part, a Körös torkolat felett, Körös jobb part
- Körös vidéki Vízügyi Igazgatóság (Gyula)
Körös folyó

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén belül, Csongrád város közigazgatási területe a 2.53 számú „Csongrádi” ártéri öblözetben és a 2.52 „Alpári” nyílt ártéri öblözetben helyezkedik el a Tisza folyó jobb partján.

Közigazgatási területének jelentős része mélyártéren fekszik, így az, árvíz által veszélyeztetett. Kivételt ez alól a város északi része és a bokrosi terület képez, amely természetes magasparton található.

Az öblözet, Csongrád É-i határától a Dongér főcsatornáig terjed ki 204 km² területtel.

A várost és környékét a Tisza folyón levonuló árhullámoktól a 11.03. Dongér-Csongrádi árvízvédelmi szakasz Tisza jobb parti árvízvédelmi töltése védi, mely Állami (ATIVIZIG) kezelésű I. rendű árvízvédelmi töltés.

A 11.03 Dongér-Csongrádi árvízvédelmi szakasz teljes hossza: 47.426 fm,

- Dongér bal part 0+000 – 7+500 tkm
- Tisza jobb part 59+964 – 99+890 tkm, melyből:
 - az 59+964 – 87+070 tkm szelvények közötti szakasz védtöltés,
 - a 87+070 – 88+500 tkm szelvények között a terepszint ugyan a MÁSZ felett halad (magas part), de az előírt +1,0 m biztonság szintjét nem éri el,

- o a 88+500 – 99+890 tkm (Csongrád megye határa) szelvények között tekintettel, hogy a magasparti terepszint a MÁSZ+1,0 m-t meghaladja, illetve olyan ártéri öblözetben halad (Alpári öblözet), mely nyílt ártér határa. A törvény szellemében az eddigi védvonal nem tekinthető kizárólagos állami tulajdonnak.

A Csongrád közigazgatási területét lefedő szakasz a Tisza jobb part 72+662 tkm (Felgyő-Csongrád határa) szelvénytől a 99+890 tkm (Csongrád megye – Bács-Kiskun megye határa) szelvények közötti terület.

Az I. rendű árvízvédelmi töltés 82+530 - 85+528 tkm közötti szakaszán a vízdoldali részsű burkolva van. A 11.03 árvízvédelmi töltés hossz-szelvényét ld. 12-s tervlapon az I rendű árvízvédelmi töltés hossz-szelvényét.

A 2000-s árvízi tapasztalat

5.1 AZ I RENDŰ VÉDVLONAL KIÉPÍTÉSI ADATAI:

A védtöltés kiépítettsége az előírásoknak (MÁSZ + 1,00 m.) megfelelő, ez alól kivételt képez az I. rendű árvízvédelmi töltés 73+250 – 75+200 és a 79+200 - 81+600 tkm közötti szakasza, ahol 20 - 40 cm-es magassági hiány van.

- Korona magasság: 86,43 - 87,00 mBf.
- Korona szélesség: 5,00 - 6,00 m. között van.
- Vízdoldali részsű: 1:3, 1:4 burkolt szakaszon 1:1
- Mentett oldali részsű: 1:2 1:5

Ezen megállapítások 2014 évig voltak helytállóak amikor is ÚJ MÁSZ érték került kiadásra. Ez Csongrád térségében 87,10 mBF értékre lett meghatározva így a jelenlegi töltéskiépítettség a teljes szakaszon nem megfelelő. Ld.12-s 11.03 védszakasz hossz-szelvényét.

5.2 AZ I. ÉS II. RENDŰ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEKEN VALÓ KÖZLEKEDÉS LEHETŐSÉGE:

I. rendű árvízvédelmi töltésen gépjárművel közlekedni csak a Vízügyi Igazgatóság(ok) engedélyével lehetséges. Töltésközlekedési engedély, az ATIVIZIG Csongrádi Szakasztechnológusánál (Csongrád, Szentesi út 1), térítés ellenében szerezhető be. Ez alól kivételt képez Csongrád város területén a 11.03.05 árvízvédelmi szakasz 86+565 tkm szelvényétől (Sintér rampa, Csongrád városi II. rendű védtöltés becsatlakozása, körforgalom) a 93+060 tkm szelvényéig (Alpári nyárigát bekötése) húzódó aszfaltozott útburkolat, mely a csongrádi Tisza oldali útként ismert.

Természetesen gyalogosan és kerékpárral az I. rendű árvízvédelmi töltés többi szakaszain is mód és lehetőség van a közlekedésre.

A védtöltésen való közlekedés mindenkor annak figyelembe vételével történhet, hogy az **nem közlekedési út**. Ha a sorompó zárva van a védtöltésen tilos közlekedni! Árvízvédelmi fokozat esetén csak a védekező szerv járművei közlekedhetnek.

5.2. II RENDŰ ÁRVÍZVÉDELMI VONAL:

A Csongrád városi körtöltés, mely egyben II. rendű árvízvédelmi védvonal Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kezelésében van. A közlekedésre vonatkozó szabályozást a kezelő jogosult megadni. A Vízügyi Igazgatóság, mint I. fokú hatóság által kiadott üzemelési vízjogi engedélyben előírta a töltéskorona jó karban tartását. Sajnos a másodrendű védvonal sok helyen átvágott és belső lakóportákon halat. Ld. 11-s tervlap jelenleg az átvágások okán funkcióját betölteni nem tudja. Az 1-s mellékletbe csatolt anyagjegyzék az átvágásokhoz elméleti lehetőség mivel a utcákban haladó szakaszokon a szennyvízcsatorna nagy számban keresztezi azt amit töltésszakadás esetén le kellene dugózni. Erre elméletileg fel lehet készülni de a lakosság folyamatos szennyvízszolgáltatását a Nyugati és Északi öblözetben megszüntetni nem lehet.

Sajnos a Szentesi úton olyan ingatlan is van aki a Holtág felé való közlekedést a pincéjében engedély nélkül megfúrt alagúttal oldotta meg. Az Ingatlan a Szentesi út 12 szám

A másodrendű védvonal és az I rendű védvonal együttes részletes helyszínrajza a 11-s tervlapon kerül bemutatásra.

A másodrendű töltés állapotterve a az **13-s mellékletbe került becsatolásra.**

Az Önkormányzat a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeli s amennyiben erre lehetőség lesz a fejlesztési forrásokra pályázni fog.

Megjegyzem, hogy az I rendű árvízvédelmi vonal teljes városi szakasza felújításra, fejlesztésre és új partfal kiépítésre került mélyszivárgókkal együtt a 2000-s árvizet követően. 2006 évben a városban már fakadóvízes probléma nem volt.

5.3 AZ ÁRVÍZVÉDELMI VONALAK ALTALAJA:

A 11,03 védszakaszon több helyen geoelektromos és hagyományos talajmechanikai feltárás készült az 1959-től 2005. évek közötti időszakban. A feltárások eredményei alapján megállapítható, hogy a töltés altalajának állékonysági mutatója, több helyen a megkívánt 1,5 érték alatt marad.

A hullámtéri anyagnyerőhelyről épített védmű anyaga: vályogos agyag, agyagos vályog, helyenként homokos agyag volt. A védtöltésben található még szurkos, zsugorodásra és átázásra hajlamos anyag is beépítésre került.

A kötöttnek tekinthető vályog, agyagos vályog fedőréteg alatt már kis mélységben (0,8+1,5 m) homokos vályog, vagy finom homok települések találhatók, sőt a 71+000-

78+000 tkm, valamint a 81+000- 87+000 tkm közötti szakaszokon a kötött jellegű fedőréteg el is tűnik, helyette átmeneti jellegű homokos vályog található.

A 11.03. sz. árvízvédelmi szakasz mentén a kedvezőtlen talajadottságok miatt számítani kell a fakadóvíz megjelenésére.

2000-s Rendkívüli árvízvédekezést követően amikor is fakadó vizek miatt a töltéstől ≈ 50 méterre levő udvarokban 10-40 cm-s fakadóvízmélység is volt.

5.4 FAKADÓVIZEK LOKALIZÁLÁSA ÉS FAKADÓVIZEK MIATT JAVASOLT ÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁS:

2000-s Rendkívüli árvízvédekezést követően amikor is fakadó vizek miatt a töltéstől ≈ 50 méterre a belterületi udvarokban 10-50 cm-s fakadóvízmélység is volt, jelentős károkat okozott. Ezért a város a később részletezett szelvények között a város a belterületi szakaszon egy 6 m-s mélységű és 50 c-s szélességű mélysziváro rendszert épített ki

A védtöltésen átfakadó vizek lokalizálására a Tisza jobb parti töltés mentén, attól 50-60 m távolságban szorítógátas csatorna épült, majd a 2000. évi árvízvédekezést követően mélyszivárgó épült a 82+056 – 83+030, a 83+060 – 85+490, illetve 85+550 - 86+547 tkm szelvények között. Sekélyszivárgó épült a 81+053 – 81+970 tkm szelvények között. Ezen szivárgóknak alapvető funkciója a töltésállékonyság biztosítása, és Csongrád város belterületének fakadóvíz elleni védelme. A szivárgórendszerek a 2006-s ténylegesen ezidáig legnagyobb rendkívüli helyzeten jól vizsgázott a belterületi mélyszivárgó és sekélyszivárgó rendszer. a város belterülete fakadóvízmentes volt de a mélyszivárgó 5 db szivattyútelepe folyamatosan működött.

A kiépített mélyszivárgórendszer helyszínrajzát és a fakadóvíz visszaemelő szivattyú aknák általános tervét a 13-s tervlapon adom meg.

Számítani kell azonban arra is, hogy hosszan tartó árvíz idején - főleg a régi holt meder keresztezések vonalán -, a védtöltéstől több száz méter távolságban is megjelenhet a fakadóvíz.

Az 1970. évi és a 2000. évi árvíz során buzgárosodás volt tapasztalható a 11.03. sz. árvízvédelmi szakasz több pontján. Ezek közül a 81+800 tkm szelvény környezetében, mely a korábban tervezett Körös-torok mentett oldali üdülőterületet is érinti - a tetőzés időszakában -, 20 cm-es átmérőnél nagyobb buzgár, komoly védekezést igényelt. Ezen a szakaszon a tötéserősítés elkészült.

5.5 ESETLEGES I RENDŰ TÖLTÉSSZAKADÁS ESETÉN KIALAKULÓ VÍZSZINTEK:

A város és környéke árvízvédelmét szolgálja még egy esetleges tiszai töltésszakadás esetén a Csongrád városi körtöltés - II. rendű árvízvédelmi töltésen túl -, mely a 11.03. számú árvízvédelmi szakasz Tisza jobb part 80+957 tkm. szelvényétől kiindulva halad NY-i irányba, körülöleli a várost és a 86+565 tkm szelvényénél éri el ismét a 11.03. számú árvízvédelmi szakasz védtöltését. Utcánkénti nyomvonala a helyszínrajzon feltüntetésre került. ld 11-s tervlap

A mértékadó árvízszint közelében bekövetkező - a Csongrádi körtöltés felső becsatlakozás feletti és az alsó becsatlakozás alatti - fővédvonal városhoz közeli szakadása esetén a mértékadó elöntési szint a területen 84,50 mBf.-i magasság körül alakul ki. A szabdalt Csongrád városi körtöltés - mely több helyen átvágott-, részben töltés, részben magaspart, egy a fentiekben említett töltésszakadás esetén elméletileg csak 84,30 mBf.-i elöntési szintig védheti a vizsgált területet. E fölötti árvízszintnél **egy esetleges szakadás esetén a város a városnak nincs szárazon maradó területe ennél magasabb vízszintnél bekövetkező szakadás esetén**


Amennyiben a körtöltés két becsatlakozása közötti fővédvonal szakaszán történik töltésszakadás, abban az esetben az elöntés ellen időleges védelemre sincs idő a várost a tényleges árvízszintnek megfelelő vízmagassággal az öblözet 24 óra alatt töltődik fel a 84,50 mBf.-i szintig.

A körtöltés Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kezelésében van.


5.6 CSONGRÁDI ÖBLÖZET MÉRTÉKADÓ VÍZMÉRCÉJE:

A 11.03. számú Dongér-Csongrádi árvízvédelmi szakaszra a Mindszenti vízmérce a mértékadó.

- Helye: Tisza folyó 217,7 fkm.
(a Tisza bal parti védvonalon, a Kurcatoroki zsilip homlokfalán álló vízmérce)
- „0” pont magassága: 74,82 mBf.
- Mértékadó árvízszint (MÁSZ): 1134 cm, ami a 86,16 mBf. szintnek felel meg.
- Az eddig észlelt legmagasabb árvízszint (LNV), melyet 2006. 04,22-én rögzítettek 1062 cm 85,44 mBf.



Csongrád városában levő állami vízmérce adatai:




A csongrádi állami vízmércén ugyanakkor a 2006. évi árvíz során, a Tisza folyó 246,2 fkm, (Tisza jobb part 84+444 tkm) szelvényében található Csongrádi Állami Vízmércén 2006. április 22-án az eddig észlelt legmagasabb vízszintet észlelték, mely 1037 cm volt és ez a 86,55 mBf. szintnek felel meg. A következő diagramon e helyi Csongrádi állami vízmércére meghatározott vízállási tartósságokat adjuk meg. A két vízmérce között mércekapcsolati vonal szerkeszthető.

Átlagos tartósság számítása

Készült: 2003. 04. 09.

Állomás: CSONGRAD TISZA

Távolság a torkolattól: 246,2 km, vízgyűjtő: 75452,0 km², vízmérce '0'-pont: 76,18 m.
Adattípus: vízállás napi adatok
Időszak: 1901 - 2001



A folyók hullámterének használata és hasznosítása során, a magassági elhelyezés tekintetében a *mértékadó árvízszint és az eddig előfordult legmagasabb árvízszint közül a magasabbat kell figyelembe venni* [46/199. (III. 18.) Korm. rendelet] azaz jelen esetben a MÁSZ 2015 évtől való abszolút magassága: 87,10 mBF értéket, azaz Csongrád 1092 értéket kell figyelembe venni

5.7 TÁVLATI TERV A CSONGRÁDI VÍZLÉPCSŐ:

A korábbi tanulmányok alapján 1972-ben megkezdődött a Tisza III. vízlépcső (Csongrádi vízlépcső) tervezése.

A vízlépcső feladata, hogy:

- szervesen illeszkedjék a Tisza-völgyi vízgazdálkodási rendszerbe,
- növelje a hasznosítható vízkészletet,
- elégítse ki a hajózás és a tiszai vízi út fejlesztésének követelményeit, tegye teljessé a Tisza torkolat - Dombóvár közötti folyószakasz csatornázását,
- növelje a környezet árvíz- és belvízvédelmi biztonságát és Csongrád város környékén a vízparti üdülés lehetőségeit.

Az építési munkák 1980-ban megkezdődtek, de a munkaterületet körülzáró ideiglenes körtöltés elkészülte után a munkát bizonytalan időre leállították. A munka folytatásának, vagy végleges leállításának időpontja egyelőre ismeretlen. Társadalmi szempontból a Tisza tavi kedvező tapasztalatok alapján Csongrádon jelentős a támogatók de ellenzők tábora is, de a rendezési terv fenntartja a már e célra megvásárolt területekkel együtt

5.8 ÁRVÍZVÉDELEM MIATT BETARTANDÓ ÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁSOK:

A vízgazdálkodási érdeket szolgáló tiltásokat az alábbiak szerint foglaljuk össze a **4/1981. (IV.4.) OVH** rendelkezés előírásai alapján az árvízvédelmi létesítményekkel kapcsolatban:

a) Elsőrendű árvízvédelmi művek: (a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő -a miniszter által - fővédelmi művé nyilvánított három vagy több települést érintő (térégi) árvízvédelmi vonal, (töltés, fal, magaspárt, árvízcsúcs-csökkentő tározó, árapasztó csatorna), továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település árvíz mentesítését szolgáló földtöltés.)

A betartandó tilalmi előírások:

- elsőrendű árvízvédelmi vonal mentén építési tilalommal kell védeni a töltéslábtól számított **10-10 m** területsávot (mindkét oldalon),
- árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a lábvonaltól számított **60 m**-en, a mentett oldalon pedig **110 m**-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad,
- munkagödröt nyitni elsőrendű árvízvédelmi vonal, valamint szükségtározó mentén a 10 m-es sávokon belül csak a vízügyi hatóság esetenkénti előzetes, külön előírásainak betartásával lehet,
- árvízvédelmi művet és annak altalaját csak a vízügyi hatóság engedélyében rögzített előírások betartásával szabad elbontani, átalakítani vagy megbontani,
- a magas partok védelméhez szükséges sávot építési tilalommal kell biztosítani.

b) Másodrendű árvízvédelmi művek: (a folyók, vízfolyások és csatornák mentén lévő vagy létesülő, az illetékes miniszter által másodrendűvé nyilvánított árvízvédelmi vonal, úgymint árvízvédelmi lokalizációs vonal, a szükség (vész-) tározó töltései, az elsőrendű fővédvonal mögött levő körtöltés.

A betartandó tilalmi előírások megegyeznek az elsőrendű fővédvonalnál leírtakkal.

Harmadrendű árvízvédelmi művek: (a nyári gátak, az árvízvédelmi célú hullámtéri terelő gátak, Csongrád város másodrendű védvonala.)

A betartandó tilalmi előírások:

- mindkét oldalon **4-4 m** széles sávot szabadon kell hagyni, fenntartási célból.

5.9 CSONGRÁD VÁROS TISZA BALPARTI KÜLTERÜLETI RÉSZEINEK ÁRVÍZVÉDELME:

Csongrád külterülete a 10.06. Szelevény- Nagyrét árvízvédelmi szakasz 2.86 Körös-zugi öblözetéhez tartozik. Magába foglalja a Hármaskörös jobb parti töltését a 0+000-

3+480 tkm szelvénye közötti szakaszt és a Tisza folyó bal parti töltését a 0+000- 8+520 tkm-ig.

Az ártéren elhelyezkedő települések: Csépa, Csongrád külterülete, Szentés-Magyartés.

A védett területen mezőgazdasági művelést folytatnak.

5.9.1 HÁRAMAS-KÖRÖS JP. 0+000- 3+480 TKM-IG

A töltés kézi munkával 1890-ben épült, 1920-ban magasításra került sor és a 2000-s árvizet követően jelenleg van magasítás alatt. Főbb méretei:

- Töltéskorona 5,00 m
- Vízoldali rézsű 1:5
- Mentett oldali rézsű 1:2,5
- Mértékadó árvízszint: 85,85 mBf
- Töltés kiépítési szint: 86,85 mBf (mértékadó +1,0 m)

Mértékadó vízmérce:

Szarvasi vízmérce: 53,8 fkm „0” pont 77,26 mBf.

Készültség elrendelése:

I. fok 600 cm, II. fok 750 cm, III. fok 850 cm.

Árvízi jelenségek, védekezési tapasztalatok:

Minden árvíznél megjelenik a fakadó és a szivárgó víz.

A kiterjedt elöntések ellen a töltéslábtól 35,0 m –re épített átlag 1,0 m magas szorítógáttal védekeznek, mely mögött a töltéssel párhuzamosan szivárgó csatorna vezeti le az átszivárgó vizeket Fekete- Holt – Körösön épült átemelő szivattyútelephez.

A VITUKI elvégezte a holtmeder keresztezések vizsgálatát. Az érintett szakaszon 8 db holtmeder keresztezés található. Ebből 2 db látható, a 0+436- 0+495 tkm között a Fekete- Holt-ág, valamint 0+449 szelvényben a Fekete Holt-Körös melynél szivattyútelep is elhelyezésre került.

A szivattyútelep Ø 30 acélcső keresztezési szintje: 86,62 mBf

A hullámtér szélessége 0,5-1,5 km között változik. A hullámtéri terület nagy részén erdőgazdálkodást és rét-legelő gazdálkodást folytatnak.

Nincs véderdő 0+000- 0+450 tkm közötti szakaszon.

A 0+450- 3+480 tkm közötti szakaszon régi, vegyes telepítésű VIZIG. kezelésű véderdő van, átlagos szélessége 15-150 m.

A Hármaskörös a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.

A fővédvonal és a mentett oldali 10,0 m sáv a KÖTIVIZIG. kezelésében van a szorítógát és a szivárgó kivételével.

A töltés altalaj vizsgálat alapján az állékonysági mutató $0,75 - 1,15 < 1,5$.

5.9.2 TISZA BALPART 0+000 – 8+ 520 TKM KÖZÖTTI SZAKASZ

A hullámtér szélessége 0,3 – 1,5 km között változik. 1919-ben a Tisza bp. 17+500 tkm szelvényben töltésszakadás volt. Akkor az egész Tisza – Körös-zugi ártér víz alá került. Elöntésre került Csépa, Szelevény nagy része. A víz visszavezetése a Körös-Tisza összefolyásánál a „0” szelvényben történt.

- A töltés főbb méretei:
- töltéskorona szélessége 5,0 m
- vízdoldali rézsű 1:5
- mentett oldali rézsű 1:2
- töltéskorona kiépítési szintje régi MÁSZ +1,0 m

Árvízi jelenségek, védekezési tapasztalatok:

Tartós árvíz esetén egybefüggően megjelenik a fakadóvíz. A töltéssel párhuzamosan megépült a szorítógát a 0+000 – 0+700 tkm, valamint az 1+450 – 2+050 tkm közötti szakaszon.

A szorítógátakkal körbezárt terület ezeken a szakaszokon ellennyomó medenceként működik.

Az 1970-es és 2000-s árvíznél a töltéstartestben a töltésláb környezetében az alábbi helyeken tapasztaltak szivárgást:

- 0+290 – 0+310 tkm
- 0+790 – 0+830 tkm
- 1+900 – 2+000 tkm

1982-ben az akkori helyszíni feltárások és geoelektromos vizsgálatok alapján a VITUKI végzett állékonysági vizsgálatokat.

A vizsgálatok eredményének ismeretében a töltés mentett oldali lábától mért 35,0 m-en belül oszlopot állítani, vezetékot fektetni csak a fedőréteg gondos helyreállítása mellett lehet.

A vízdoldali előtérnél a 10,0 m-es sávot szabadon kell hagyni. Ugyanúgy szabadon hagyandó a Tisza partéltól mért 10,0 m-es sáv.

A tervezési területen 10 db holtmeder keresztezés található

Hajózási nyiladék található a:

2+000 tkm	-	245 fkm-nél
3+800 tkm	-	247,9 fkm-nél
7+800 tkm	-	252,7 fkm-nél

A 2+165 – 2+730 tkm szelvényénél a vízdoldalon új véderdő, a 3+960 – 4+530 tkm szelvények között fiatal nyár telepítés van.

Több magántulajdonú tanya 2 db Mezőgazdasági birtokközpont és a Csongrádi természetvédelem képzési központja található a mentett oldalon az 5+952 tkm szelvényénél, valamint a 6+574 – 6+720 tkm szelvények között.

A mértékadó vízmércék adatai:

Szolnoki vízmérce: 334,6 fkm „0” pont 78,78 mBf.

Készültség elrendelése:

I. fok 650 cm, II. fok 750 cm, III. fok 850 cm.

5.9.3 KÖTIVIZIG ADATSZOLGÁLTATÁSA A VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV 2025 ÉVI FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

A KÖTIVIZIG megkeresésemre 2025.02.10-n KP-022799-002/2025 szám alatt adatszolgáltatást adott a 2025 évi vízkárelhárítási terv aktualizálásához. Az előző fejezethez kapcsolódóan a KÖTIVIZIG szakvéleményét a 2025 évi Vízkárelhárítási tervhez a 4-s mellékletbe csatolom.

6. HELYI VÍZKÁRELHÁRÍTÁS FELADATAI

A helyi vízkárelhárítása feladatait a 10/1997 KHVM rendelet III. fejezete alapján adom meg.

23/A. § (1) A helyi vízkárelhárítási készültséget egy adott védekezési feladat ellátásához kapcsolódó vízfolyás vízgyűjtőjére és létesítményeire, tározóra vagy az adott **Csongrád város** közigazgatási területére lehet elrendelni.

6.1 A HELYI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI KÉSZÜLTSÉGI FOKOZAT

A védelemvezető akkor rendeli el, ha a település csapadékvíz elvezető hálózata 60%-ostelítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű település- részekben kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen elöntési helyzet várható

(2) Vízkárelhárítási fokozat

a, Tározók, mesterséges tavak esetében az üzemeltetési szabályzat szerint,
b; települések esetében a 10/1197 (VII.17) KHVM rendelet települési vízkárelhárítási terv alapján is elrendelhető.

A védekezésre kötelezett szervezet védelemvezetője (**Polgármester**) a helyi vízkárelhárítási készültségi fokozatot - ide nem értve a rendkívüli készültséget - saját szervezetére vonatkozóan rendeli el, módosítja, szünteti meg. A védekezésre kötelezett szervezet a helyi vízkárelhárítási készültségi fokozat elrendeléséről, változásáról, a megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a működési területével érintett **ATIVIZIG** ügyeletét és a Hivatásos Katasztrófavédelmi szervet. E szervek a helyi vízkárelhárítási készültségi fokozat elrendelése és a védekezés során egymást kölcsönösen tájékoztatják minden lényeges körülményről. (már 2000-s évtől a védekezési létszám biztosítása még az

Árvízvédelmi fővonalakon is Önkormányzat, Polgári védelem és helyi

Katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül lehetséges)

Helyi vízkárelhárítás során a védekezésre kötelezettek védelmi tevékenységüket az (1) és (2) bekezdésben meghatározott helyszíneken, vízkárelhárítási készültségi fokozat elrendelése mellett látják el.

23/B. § (1) Helyi vízkárelhárítási I. fokú készültséget kell elrendelni saját csatornahálózatra és létesítményei tekintetében, ha

a hidrológiai előrejelzés alapján készenlét biztosítása és műszaki ügyelet felállítása szükséges;

az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai előrejelzése nagy mennyiségű esőre vagy tartós, erős szélre kettes szintű (narancs) vagy hármas szintű (piros) riasztást ad ki a területre, amely alapján védekezés válhat szükségessé;

magasabb készültségi szint elrendelése várható;

a védelmi szervezet felállításának időelőnye ezt indokolja; vagy

a csatornák mederteltsége a 80 százalékot meghaladja.

Helyi vízkárelhárítási II. fokú készültséget kell elrendelni a védekezésre felkészülés céljából, ha a hidrológiai előrejelzés szerint tovább emelkedő vagy apadó vízállás, területi elöntés vagy csapadéktevékenység hatására területi jelenlét biztosítása szükséges. A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízvezetés ellenére a csapadékvíz- elvezető csatornák telítettsége meghaladja a 80%-os mértéket, ugyanakkor a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.

Helyi vízkárelhárítási III. fokú készültséget kell elrendelni a védekezés végrehajtása céljából,

ha a Külterületi csatornáknál a vízállás a csatornák partvonalának magasságát megközelíti, és további jelentős vízszintemelkedés várható, az elrendelő vízmércén a vízállás az elrendelési szintet elérte, és az elöntések elleni védekezéshez ideiglenes védművek építése vagy egyéb beavatkozás szükséges a település belterületének védelme érdekében,

ha a lokális csapadék befogadóba juttatása védekezési feladatok elvégzését igényli,

ha a VIZIG illetékességi területén védekező Csongrád Önkormányzata szakmai segítséget kér, vagy

több önkormányzat egyidejű védekezése esetén a védekezések összehangolására.

Helyi vízkárelhárítási rendkívüli készültséget kell elrendelni a vízfolyás vízgyűjtőjére és létesítményeire, a tározóra vagy az érintett önkormányzat közigazgatási területére, ha a vízkárhelyzet súlyosbodik, az élet- és vagyonvédelem érdekében további sürgős beavatkozások szükségesek, és a védekező szervezettel a védekezést saját eszközeivel és erőforrásaival nem tudja ellátni.

A védekezést meg kell szüntetni, ha a helyi vízkárelhárítási készültség elrendelésének oka megszűnt, és további vízkárveszély belátható időn belül nem áll fenn.

23/C. § (1) A helyi vízkárelhárítás érdekében a védekezés keretében a Csongrádi Önkormányzat az ATIVIZIG-ve egyeztetve a vízkárelhárítási terv alapján jár el;

6.2 VÉDELMI FOKOZATOKBAN ELLÁTANDÓ FELADATOK

A helyi vízkárelhárítás I fokú készültségében ellátandó feladatok:

- készenlét elrendelése, műszaki ügyelet felállítása,
- a hidrometeorológiai helyzet folyamatos értékelése,
- a veszélyeztetett terület bejárása és
- az érintettek értesítése.

A helyi vízkárelhárítás II. fokú készültségében –

az I fokú készültségre előírtakon túl - a veszélyeztetett területen fokozott jelenlétet kell biztosítani, és jogszabályi feltételek fennállása esetén a védelmi osztagot mozgósítani kell.

A helyi vízkárelhárítás III. fokú készültsége esetén

a belterület védelme érdekében a helyi önkormányzatok a védekezési terv alapján együttműködnek a VIZIG ügyeletével,

ATIVIZIG védekezési feladatai:

- A vagyonkezelésében lévő medrekben a folyamatos lefolyás biztosítása (torlaszok megszüntetése),
- a vagyonkezelésében lévő zsilipek zárása, nyitása,
- folyamatos figyelőszolgálat biztosítása
- az önkormányzati védekezési tevékenység során - igény esetén - műszaki irányítás, lehetséges védekezési feladatok meghatározása, lokalizációs tevékenységek szakmai irányítása, önkormányzati védekezések összehangolása,
- a belterületet nem veszélyeztető lokális elöntés ellen a külterületen ellátandó védekezés az érintett terület tulajdonosának feladata a ATIVIZIG jóváhagyásával.

6.3 A VÉDELEMVEZETŐ FELADATAI ÉS DÖNTÉSI JOGKÖRE

A védelemvezető (Mindenkori Polgármester) a védekezés területi műszaki irányítását, vezetését egyszemélyi felelősséggel látja el.

Köteles gondoskodni a vizek kártétel nélküli levezetéséhez szükséges minden műszaki és szervezési intézkedés elrendeléséről és végrehajtásáról. Működése során egyeztetnie kell, és kapcsolatot kell tartania a szomszédos önkormányzatokkal.

Feladata:

- A védelmi helyzetnek megfelelően védelmi készültséget rendel el a településen.
- A védekezés állandó figyelemmel kísérése, a védekezési tevékenység központi irányítása.
- A védekezési helyek ellenőrzése. Az ellenőrzés idejének és megállapításainak rögzítése avédelemvezetési naplóban.
- Felügyeli a védekezésben résztvevőket.
- A védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása,utánpótlása.
- Tájékoztatja a lakosságot a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről.
- Tájékozódik a hidrometeorológiai helyzetről az ATIVIZIG-nél.
- A védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartására.
- Ha a meglévő anyagok, eszközök és felszerelések a védekezés ellátásához nem elegendőek, kiegészítésükről a települési polgári védelmi parancsnokság útján gondoskodik.
- Gondoskodik a védekezésbe bevont állomány munka- és balesetvédelmi felkészítéséről.
- Napi jelentést készített és küldet a Megyei Katasztrófavédelmi szervnek, valamint az Műszaki felügyeletének.

6.4 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉG DOKUMENTÁLÁSA

A helyi vízkár elrendeléséről elhárításról és visszavonásáról naplót kell vezetni. rögzíteni kell benne a készenlét elrendelésének időpontját, a végzett munkákat és a részletes leírásukat. A készültségi fokozat elrendelését, majd annak módosításait, illetve megszüntetését a be kell jelenteni a megfelelő intézményeknek (pl. VIZIG műszaki ügyelete)

A vízkárelhárítási fokozat elrendelési mintalapot ld 7-s mellékletbe csatolva

A napi jelentés mintalapját a védekezés ideje alatt ld 8-s mellékletbe csatolva

A védelmi fokozat visszavonása mintalapot ld 9-s mellékletbe csatolva.

6.7 ÉRVÉNYBEN LEVŐ VÉDEKEZÉssel KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

ÉRVÉNYBEN LEVŐ VÉDEKEZÉssel KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

Törvények

1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról;

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról (Vgtv.);

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról;

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról;

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról;

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről;

Kormányrendeletek és miniszteri rendeletek

232/1996. (XII. 26) Kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól;

223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról;

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről;

10/1997. (VII. 17) KHVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről;

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról;

147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról;

83/2014. (III.14.) Kormányrendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról;

120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet a vizek és a közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról;

90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről;

72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;

234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról;

62/2011. (XII. 23.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól;

6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról;

9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól;

160/1995. (XII. 26.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási társulásokról

1-s számú melléklet: Másodrendű védvonal helyreállításának anyagszükséglete

Másodrendű védvonal helyreállításának
ANYAGSZÜKSÉGLETE

1. Kis-Tisza utca anyagnyerő hely mellette (fele mennyiség)	1480 m3
2. ATIVIZIG mellett	320 m3
3. Szegedi út	681 m3
4. Radnóti út	468 m3
5. Radnóti út vasúti pálya	400 m3
6. Aradi u. (Boda M.) mellette az anyagnyerő hely	<u>90 m3</u>
	3439 m3

Tartalék mennyiség (becslés miatt)	600 m3
Összesen:	4039 m3

Anyagnyerő hely tisztázandó

Nincs védelem a Széchy Márta utcától a nyugati városrészre, a II. védtöltés nem védi.
Itt a védelmet a meglévő magaspart biztosítja.

+ 30 % tartalék.

Az átvágások betöltéséhez kb. 100 e homokzsák szükséges.

2-s számú melléklet: Csongrád város Csapadékvízelvezésének egységes
üzemelési engedélye 35600/2053-13-2022.ált



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Vízügyi üzemeltetési engedély
módosítása
Ügyintéző: dr. Kardos Tímea
Török Ágnes
Ügyirat az.: 35600/2053/2022. ált.
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Tel. szám: +36-62/549-340

HATÁROZAT

Vízikönyvi szám: II/1423

Csongrád Város Önkormányzata
(6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 7.)

részére

a Csongrád, Heringer telepen, központi utcákban, valamint Csongrád–Alsóvárosban megvalósult csapadékvíz elvezető rendszer vízellátási-térítési fenntartására és üzemeltetésére 35600/3881-11/2021.ált. számon kiadott **vízügyi üzemeltetési engedélyt**

m ó d o s í t o m

az alábbiak szerint:

VÍZÜGYI OBJEKTUMAZONOSÍTÁSI ADATOK:

VOR	Objektum név	Objektum típus
ASJ040	Csongrád csapadékvíz elvezető rendszer	Csapadékvíz elvezető rendszer
ATF474	Tisza folyó 240,185 fkm Kiszéti szivattyútelep vízbevezetés	Felszíni vízbevezetés - Vízterhelési hely
AAC196	Tisza:jp. [80.957 tkm – 87.070 tkm]	Árvízvédelmi vonal
AAE325	11.03.05 Sárkányfarki zsilip (Csongrád É-i városrész csapadékvíz grav. kiv.) 85+595 tkm	Zsilip
AAF397	A 11.03.05 Csapadékvíz keresztezés (Csongrád É-i városrész csapadék. nyom. kiv.) 86+110 tkm	Csőszerű műtárgy

FŐBB MŰSZAKI ADATOK:

ÉSZAKI ÖBLÖZET					
Csatormasűrűség (knv/km ²)					16,78
Vízgyűjtő terület (ha), (km ²)			124		1,24
Csatorna összesen (m), (km)			23 212,1		21,819
Összesen (m)			12 495,5	10 716,6	Befogadó
Utca név	Térképszelvény	Utca- hossz	Nyílt csatorna (m)	Zárt csatorna (m)	
Attila u.(Nyl hat.)	6-3/6-1/10-1	802	0	70	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Összetartás (Nyl hat.)	9-4/10-3	220	220	0	Batsányi
Bercsényi M. u.	6-4/6-1/10-4/10-2	730	600	120	Szőlőhegyi
István u.	10-1/6-3	310	0	600	Szőlőhegyi
József u.	10-1/10-3/6-3	350	700	0	Szőlőhegyi
Rózsa Ferenc u.	10-2/10-3/10-1	550	600	0	Szőlőhegyi
Bocskai István u.	10-2/104	350	125	175	Szőlőhegyi
Thököly	10-2/104/84	460	820	40	Szőlőhegyi
Darányi u.	11-1/11-3/7-3	410	700	60	Szőlőhegyi és Móra rkp.
Fohász u.	11-1/11-3/73-	350	600	100	Szőlőhegyi és Móra rkp.
Alma u.	11-3/11-1	260	550	0	Szőlőhegyi és Móra rkp.
Zsiliip u.	11-3/11-1	220	200	220	Sárkányfarkú zsiliip/ Tisza
Gózhajó u.	114	160	40	30	Szőlőhegyi
Kereszt tér	114	150	0	0	Nincs csatorna
Liliom u.	114	75	0	0	Nincs csatorna
Nyil u	114	50	20	0	Táncsics Mihály
Part u.	114	30	30	0	Táncsics Mihály
Szőlőhegyi	101 10-310-4 11-3 11-4	1930	400	3400	Zsiliip
Egyetértés	10-3	220	420	0	Szőlőhegyi
Percei M. u.	10-3	220	200	0	Szőlőhegyi
Bathányi u.	10-3	220	300	0	Szőlőhegyi
Munkácsi u.	10-3	230	200	0	Szőlőhegyi u.
Csáky u.	15-1/14-2/10-3	220	410	0	Bethlen Gábor és Széchenyi
Tinódi L. n.	15-1	220	430	0	Bethlen Gábor
Báthory (Ny2 hat.)	15-1	220	220	0	Bethlen Gábor
Fekete 1 (Ny2 hat.)	15-1	460	300	300	Szőlőhegyi u.
Szent Imre u.	15-2/15-4/10-4	470	0	540	Fő és Szőlőhegyi
Ady Endre u. (Di hat.)	15-2/15-4/10-4	540	458	80	Fő és Szőlőhegyi
Arany János u. (D1 hat.)	15-2/15-4/104	490	130	490	Fő és Szőlőhegyi
Új utca	15-2/154/111-3	485	920	0	Fő és Szőlőhegyi
Szép u.	16-1/16-3/11-3	360	0	720	Szőlőhegyi u.
Sugár u	16-1/16-3/11-3	360	300	360	Szőlőhegyi u.

Jegenye u.	16-1/16-3/11-3	360	700	0	Szőlőhegyi u.
Zsinór u.	16-1/16-2/16- 3/114	280	0	540	Szőlőhegyi u.
Pacsirta u.	16-2	270	145	346	Kiépítés
Kétágú u.	16-2/164	270	480	0	Táncsics M.
Fővenyi u.	16-2/164/114	160	0	190	Táncsics M.
Jókai u.	1 6-2/1 647	240	500	0	Táncsics M.
Csemegi Károly u.	17-1/17-3	205	500	0	Ordódy rakpart
József A. u.	37-3	277,5	277,5	232,5	Ordódy rakpart
Ordódy rakpart	6-2/64/11-1/11- 4/17-1	1300	0	400	Táncsics M.
Táncsics M.	16-2/17-1	500	0	310	Szőlőhegyi
Ipari Park csapadékvíz elvezető csatornája NA400 KG-PVC				379	Rév utca Móra rakpart új csatorna szakasz
Ipari Parki belső csatorna NA400				99,23	új csatorna Ipari Parkba
Ipari parki Belső csatorna NA300				183,49	új csatorna Ipari Parkba
Ipari Parki Zápor tározó 1000 m ³					Új csapadékvíz tározó építés
Ipari Park CS-IP-1-I-M NA400 KG-PVC csatorna				232,6	új csatorna az Ipari Parkban
CS-IP-1-I-M-1 NA300 KG-PVC csatorna				133,07	új csatorna az Ipari Parkban
Vb. átemelő műtárgy 3x2,5 alapterülettel 3 m.5 méteres mélységgel 2 db CP3152 MT432 szivattyúval 97 l/s kapacitással árvízi időszakban					-
Átemelőhöz csatlakozó D355 KPE nyomócső 1 020,73 m hosszban az átemelő szerelvény aknájától Móra rakparti NA80 csapadékvízgyűjtő közölt				365,67	-
Összesen		15 984,5	12 495,5	10 716,6	-

2. sz. táblázat

NYUGATI- I. ÖLBÖZET					
Csatornasűrűség (knv/km ²)					17,74
Vízgyűjtő terület (ha), (km ²)			119		1,15
Csatorna összesen (m), (km)			22156,43		21,108
Összesen (m)			17533,29	4623,14	Befogadó
Utcanév	Térképszelvény	Útca- hossz (m)	Nyílt csatorna (m)	Zárt csatorna (m)	
Csaba K. u.	4-2/4-1/44	308	308	0	Budai Nagy Antal
Bolyai J. 9 db átereszt építés parkolóhoz D400 KD extra	5-1/44/4-2	290	244,1	0	45,9
Karinthy Frigyes u.	5-1/5-3	390	390	0	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Csókási utca PRT 60/60/50 elemekkel árok burkolás és D400 KD extra csővel bevezetés befogadóba			154,63	21,56	
Kölcsey Ferenc u.	5-1/5-3/2-3	350	720	0	Budai Nagy Antal
Kinizsi Pál u.	5-1/5-3	330	430	0	Budai Nagy Antal

<i>Gárdonyi Géza u. 125 m lejtésigazítás</i>		285	470	0	Budai Nagy Antal
Mikszáth Kálmán u.	54/5-2	282	282	0	Budai Nagy Antal
Vasvári Pál u.	5-2/54	436	304,5	131,5	Kenderföldek és Budai Nagy Antal
Dembinszky u.	54/5-2	403	135	0	Kenderföldek
Móricz Zsigmond u.	54/5-2/6-1	356	178	0	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Tömörkény u.	54/6-3	210	73	80	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Géza u.	6-3	170	0	0	Nincs csatorna
Kenderföldek utcája	6-1/5-2/6-3	471	1148	0	Szikkasztó és Attila
Attila u. (fi-Ny hat.)	6-3/6-1/10-1	802	642,5	0	Szikkasztó és Budai Nagy Antal
Pázmány Péter u.	8-2	670	467,4	202,6	Bethlen Gábor és Hosszú
Szemere Bertalan u.	8-2/5-3/84/9-1	650	307,5	75	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Kert u.	9-1/84/5-3	650	650	0	Budai Nagy Antal és Széchenyi
Nyíl u.	9-1/9-3/5-3	650	1747	0	Budai Nagy Antal és Széchenyi
Nagymező árkok zárttá tétel D400 KD Eytra csövekkel	9-3/94/5-3	470	561,9	195,94	Hosszú és Széchenyi
Görgey A. u. árokburkolás PRT40/40/50 elemekkel zárttá tétel U20/30-220 elemekkel és D400 KD extra csövekkel		173	117,46	92,93	Hosszú
Szántó Kovács János u.	9-2/54	172	344	0	Budai Nagy Antal és Hosszú
Martinovics u.	9-2	173	346	0	Budai Nagy Antal és szikkasztó
Batsányi u.	10-1	173	306	20	Budai Nagy Antal
Petneházi u.	9-1/9-3/9-2	226	402	25	Bethlen Gábor
Eötvös u. zárt szakaszok növelése D400 KD extra csővel és árok burkolás PRT40/40/50 mederfelemmel		220	221,33	160,73	Bethlen Gábor
Wesselényi u.	94/9-2	220	440	0	Bethlen Gábor
Hock János u.	94/9-2	220	0	0	Nincs csatorna
Mátyás király. u.	94/9-2	220	160	0	Hosszú és szikkasztó
Összetartás (E-Ny hat.)	94/10-1	220	0	0	Nincs csatorna
Csengeri u. zárt szakaszok növelése D400KD extra csővel		220	151,97	258,03	Bethlen Gábor és Széchenyi
Tompai u. árok burkolás PRT40/40/50 elemekkel		220	262	93,35	Bethlen Gábor és Széchenyi
Kazinczy F. u.	14-2/94	220	145	25	Széchenyi
Széchy Mária u.	14-2/94	220	42	45	Bethlen Gábor
Dobó	14-2/94	220	175	0	Bethlen Gábor
Budai Nagy Antal u. zárt és nyitott szakaszok aránya változott		412	1783	763	Kenderföldi csatorna
Hosszú u.	94/9-2	790	875	0	Szikkasztó és Attila
Bethlen Gábor u. (E-Ny hat.)	9-3/8-2/9-4/10-3/15-1	1000	130	775	Fekete János
<i>Széchenyi u. (E-Ny2 hat.) zárttá lett építve 456 m</i>		<i>1050</i>	<i>909</i>	<i>1273,5</i>	<i>Fő utca és Felső főcsatorna</i>
Klauzál u. (Ny2 hat.)	14-3/14-1	220	262,5	0	Széchenyi
Uzsoki u. (Ny2 hat.)	14-3/14-1	220	117,5	0	Széchenyi és szikkasztó

Danjanich u.	14-3/14-1	220	155	220	Széchenyi
Klapka Gy. u.	14-3/14-1	220	440	0	Szikkasztó
Bartók Béla u.	14-4/14-2	220	175	0	Széchenyi
Bem u.	14-4/14-2	220	170	90	Szikkasztó
Hold u.	14-4/14-2	220	92,5	60	Vörösmarty és Széchenyi
Vörösmarty u.	14-3/14-4	650	97,5	15	Széchenyi és Nyugati 2
Belterületi és külterületi hozamok között kiegyenlítő záportározó építés 16170 m ³					HRSZ.: 0292/15, 0292/14
Belvált áttemelő kiegyenlítő tározón 3 db F1,ylt CP 3152-s szivattyúval. A szivattyúk 3x2 méteres alapterületű aknában vannak elhelyezve, áttemelés a felső főcsatorna 14+240-s szelvényébe 3 db 30 m-s önálló NA250 acélsővel $Q_{max} = 270$ l/s					
Összesen:		16732	17533,29	4623,14	
NYUGATI - II. ÖBLÖZET					
Csatorna sűrűség (km/km ²)					7,11
Vízgyűjtő terület (ha), (km ²)			30		0,3
Csatorna összesen (m), (km)			5264,5		5,2645
Összesen (m)			3458	1806,5	Befogadó
Utcanév	Térképszelvény	Utca- hossz	Nyílt csatorna (m)	Zárt csatorna (m)	
Klauzál u.	14-3	220	205	0	Szikkasztó
Uzsoki u.	14-3	220	117,5	92,5	Kemény Zsigmond
Danjanich u. 14-3	14-3	220	0	0	Nincs csatorna
Klapka Gy. u.	14-3	200	45	150	Kemény Zsigmond
<u>Bartók Béla u. 14-4 175 m mederlap igazítás</u>	144	220	175	0	
<u>Vörösmarty 273 m folyásfenék igazítás</u>		930	727,5	202,5	Ny 1-be, Danjanich, Bartók, Uzsoki, Klauzál, Klapka
Szigligeti u.	144	140	0	0	Nincs csatorna
Mikes Kelemen u.	144	100	0	0	Nincs csatorna
Gyöngyös 1 u.	144	55	150	0	Vörösmarty
<u>Kemény Zsigmond u. 298 m zárta térel</u>		<u>800</u>	<u>152</u>	<u>298</u>	<u>Vörösmarty és Szigligeti</u>
<u>Nap u. szikkasztó árkok összekötve és lejtésigazítás</u>		<u>270</u>	<u>229</u>	<u>228</u>	<u>Vörösmarty</u>
<u>Jósika M. u. 412 m mederlap igazítás</u>		250	500	0	Vörösmarty
Nádor u.	15-3	230	460	0	Vörösmarty
<u>Munkácsi utca folyásfenék igazítás</u>		220	48	207	Szőlőhegyi
Fekete J. u. (É Hat.)	15-1	230	0	175	Széchenyi
Báthory u. (É. Hat.)	15-1	220	220	0	Bethlen Gábor
Széchenyi u.	15-3/15-1	680	395	147,5	Kenderföldi csatorna
Bethlen. Gábor u. (É. Hat.)	15-1	150	0	140	Fekete J.
<u>Virág Benedek u. folyásfenék beállítása</u>		<u>60</u>	<u>34</u>	<u>25</u>	<u>Vörösmarty</u>

Távozó leírtó csatorna a Kiskunfélegyháza - Szentcsanak vasútvonal 237+10 hm szelvényében NA 400 méterben			141	
Záportározó építése Távozó felülete 4900 m ² terfugata 1 225 m ³				
Összesen:	5415	3458	1806,5	

3. sz. táblázat

DÉLI 1. ÖBLÖZET					
Csatorna sűrűség (km/km ²)				12,05	
Vízgyűjtő terület (ha), (km ²)			318		3,18
Csatorna összesen (m), (km)			43375,9		43,3759
Összesen (m)			11261,34	32114,56	Befogadó
Utcanév	Térképszelvény	Útca- hossz	Nyílt csatorna (m)	Zárt csatorna (m)	
Deák Ferenc u.	39-2	250	445	80	Kolozsvári
Ady Endre u.	15-4	120	0	240	Fő út
Arany János u.	15-4	120	50	180	Fő út
<u>Új u. a meglévőket mosatva és minden zártá tétel</u>		<u>600</u>	<u>0</u>	<u>1218</u>	<u>Fő út - Szőlőhegyi út</u>
Szép u.	16-3	220	0	440	Fő út
Sugár u.	16-3	230	180	280	Fő út
Jegye u.	16-3	230	0	460	Fő út
Zsinór u.	16-3	320	0	0	Nincs csatorna
<u>Pacsirta u. folyásfenék igazítás bővítéssel</u>		<u>320</u>	<u>145</u>	<u>346</u>	<u>Fő út</u>
Barátság u.	16-4/25-2	210	0	0	Nincs csatorna
Kétágú u.	16-4/25-2	360	190	0	Fő út
Fővenyi u.	16-4/25-2	420	0	400	Fő út
Jókai M. u.	16-4/25-2	310	350	250	Fő út
Csemegi Károly u.	17-3/26-1	290	440	20	Fő út
József A. u.	17-3/26-1	190	0	487,5	Fő út
Iskola zárt csatorna hossz növelése és U20/30-220 zárt mederlemlés burkolás kiepítése az utca gyakorlatilag teljes zárt csatornával ellátott	17-3/26-1	280	0	637	Kossuth tér
Templom u.	17-4/26-2	442	0	442	Kossuth tér
Zöld kert u.	17-4/26-2		154	275	Gr. Andrássy
Réti J. u.	17-4/26-2		350	0	Gr. Andrássy
Szűk u. -	17-4/26-2	250	250	0	Szikkasztó
Halpiac u.	18-3/17-4/27-1	220	440	0	Gr. Andrássy
Öregvár	18-4/19-3/27-1	940	497,5	725	Bökény sor és Kerekárok
Baross Gábor	19-3/19-2	240	200	0	Bökényi csatorna
Ék u.	19-2	220	0	220	Bökény sor
Kigyó	19-4/19-2	80	0	80	Ék u.
Ék köz.	19-2	130	130	0	Bökényi csatorna

Gyökér u.	19-3/19-4	270	120	115	Öregvár
Vár köz	19-3	90	90	0	Bökényi csatorna
Bökény sor	19-4/19-3/27-2	520	602,5	350	Hársfa u.
Gát u.	19-3	50	50	0	Bökény sor
Pálffy u.	18-4	60	0	0	Nincs csatorna
<i>Gyík u. kiépített lett 77,92 m NA 300-s KG-P1'C csővé és DN315 acélcsővel 9,31 m hosszban</i>		310	0	87,23	
Iskola köz	27-2	25	25	0	Bökényi csatorna
Szt. Rókus tér	18-1	155	0	0	Nincs csatorna
Könyök u.	27-1	230	170	115	Gr. Andrássy és Hársfa
Dr. Andrássy Gy.	26-2/27-1	610	0	106,5	Kerek árok
Apponyi Albert u.	26-2/27-1	590	0	590	Könyök
<i>Fő u. lejtésgazdálkodás átépítéssel 529,4 m hosszban</i>		1250	0	2200	Holt Tisza
Kossuth tér	26-1	280	0	0	Nincs csatorna
Justh Gyula u.	26-4/26-3/27-3/27-1	770	637,5	705	Könyök utca és szikkasztó
Kis u.	26-2 *	100	100	0	
Ifjúság út	26-4/27-3	854	0	270	Kis Tisza u.
Kertész	27-3	63	0	0	Nincs csatorna
<i>Hársfa folyásfenék igazítás 407 m hosszban</i>		450	347,5	1932,5	Muskátli és Kistisza
Tavaszi u.	33-2	300	0	315	Nefelejcs
Hegyi Antal u. NA300 KD extra csővel zárta lett kiépítésével		396	28,47	331,53	Kis-Tisza utca
Ibolya u.	33-2	130	0	0	Nincs csatorna
Nefelejcs u.	33-2/264/34- 1	350	350	577,5	Holt Tisza
Raisió u.	27-3	250	250	527,5	Nefelejcs
Muskátli u.	34-1	500	0	1630	Rózsa
Orgona u.	27-3/34-1/34- 3	360	0	140	
Rózsa u.	34-1/33-2	240	0	240	Nefelejcs
Szegfű u.	34-1	230	0	0	Nincs csatorna
Viola u.	34-1/34-3	280	0	280	Rózsa
Akácfa u.	34-3	290	0	0	Nincs csatorna
Gyöngyvirág u.	34-1/34-2	700	0	545	Muskátli
<i>Tulipán folyásfenék igazítás</i>		300	0	230	Hársfa
Nárcisz u.	34-2	45	0	45	Gyöngyvirág
Vasvirág	34-2/35-3	320	0	400	Gyöngyvirág
Dália	35-1/35-3	310	0	550	Gyöngyvirág
Jácint	35-1	35	0	35	Dália
Pipacs u.	35-1	140	0	0	Nincs csatorna
Búzavirág	35-1	540	140	235	Dália
Levendula	35-1/35-3	140	0	140	Búzavirág
Kis Tisza u.	33-2/26-3	400	0	100	Holt Tisza
Erkel u.	254	125	0	125	Dózsa György tér

<i>Dózsa György tér folyásfenék igazítások</i>				<i>122</i>	<i>Erkel és Fő utca</i>
Szentesi út				119,3	
Sport u.	32-2	100	0	127,5	Holt Tisza
Zsinór u.	25-2/25-1/25- 4/25-3	250	0	500	Fő utca
Síp u.	25-1/25-3	290	0	580	Fő út
Vasút u.	25-1/25-3	1350	0	2700	Holt Tisza
Árvíz u.	24-2/25-3/24- 4	390	390	390	Fő út és Erzsébet utca
Vég u.+ <i>Temető</i> <i>folyásfenék igazítás és hosszabbítás</i>		500	500	<i>860</i>	Fő utca és Vasút utca
<i>Erzsébet u. 340,4 m-s szakaszon bővítésre került összes hossz változatlanúsága mellett</i>		720	0	1440	Vasút utca
Gyóni Géza u.	25-4/32-2	250	0	250	Hunyadi tér
Kereszt u.	25-4/32-2	480	0	960	Vasút utca
Petőfi Sándor u.	32-1/25-3	420	0	840	Zrínyi utca
Zrínyi u.	32-1/32-2	310	300	190	Kereszt (Nyílhat Vasút utca)
Árpád	32-332-2/32- 4	350	200	505	Vasút u
Dankó Pista u	32-3/32-4	390	725	0	Vasút u
Rákóczi F. u.	39-1/32-4/39- 2	360	720	0	Vasút u
Szent György u.	26-2	170	0	0	Nincs csatorna
Galamb u. csak árokburkolás készült.	26-2	130	133	0	Apponyi Albert
Dohány sor	39-2	140	0	140	Vágóhíd
Csokonai	39-4	70	0	0	Nincs csatorna
Kisfaludy n.	- 39-442-2	200	200	0	Szegedi
Dugovics u.	39-4	60	120	0	Kisfaludy
Berzsenyi Dániel u	39-3/39-2	120	0	0	Nincs csatorna
Losonci u.	39-1	100	0	0	Nincs csatorna
Kassai u.	39-1	60	0	0	Nincs csatorna
Pozsonyi u.	39-1	110	0	100	Vasút alatti átvezet.
Temető u.	39-1	40	0	0	Nincs csatorna
Révai u.	39-1	45	0	0	Nincs csatorna
Aradi u.	38-2/39-1	370	0	0	Nincs csatorna
Vadnai utcában szikkasztó árkok létesítése	32-3/39-1	530	130,21	0	Szikkasztó árkok létesítése a korábban csatorna nélküli utcában
Segesvári u.	31-4	130	0	0	Szikkasztó árkok létesítése a korábban csatorna nélküli utcában
Rigó Sándor u.	31-2	190	244	0	Szikkasztó árkok hosszának növelése
Temesvári utca korábbi csatornázatlan utcában szikkasztó árkok létesítése			31,5		
Erdélyi János utcában korábbi csatornázatlan utcában szikkasztó árkok létesítése			37,66		
Bihari u.	31-2/31-4	140	430	0	Kétemető u.

Kerek árok	27-1/27-2		205	530	Hársfa u.
Szentháromság tér	26-1/26-3		0	535	Justh Gy. és Sport u.
Dob u.			0	540	Erzsébet
Csongrádi u.	32-4/39-2/39-4	400	0	650	Sport u. és Vágóhid u.
Kolozsvári u.			0	290	Dohány sor
Széchenyi n.	15-4	200	162,5	47,5	Fő utca
Nefelejcs utcai NF-1-0-0 fögyűjtőn csapadékvíz átemelő szivattyútelep beépítése. Az átemelő aléptíme 2×3 m alapterületű 3 méter mélységű, kapacitása 1 db szivattyúval 260 l/s két szivattyúval 520 l/s					
Záportároló kiépítése a VCG-4-0-0 főcsatorna 0+995 km szelvényénél 720 m ³ felülettel és 470 m ³ tárfogattal, töltése és leengedése gravitációs					
Összesen:		26650	11261,34	32114,56	

Déli II. öblőzet		
Csatomasűrűség (kn/km ²)		1,31
Vízgyűjtőterület (ha), (km ²)	244	2,44
Csatoma összesen (m), (km)	4938,38	4,93838

Összesen (m)			2324,2	2614,18	Befogadó
Utcánév	Térképszelvény	Utca hossz	Nyílt csatorna (m)	Zárt csatorna (m)	
Szegedi u. (D1 hat.) zárt szakaszok hossza növekedet		880	560	986,46	
Radnóti utca árkok burkolásra kerültek TB3030/50/40 elemekkel és zárt szakasszal, kifolyás a Szegedi út felé		540	272,46	84,06	Szegedi út
Bajza J. u. árkok burkolásra kerültek		230	323,4	146,84	Szegedi
Vas u. földárkok rekonstrukcióra kerültek, elvezetés a Szegedi út felé zárt bevezetéssel		230	322,44	132,3	Szegedi
Gyulai Pál u. D300 KD extra NA300 csővel zárttá lett téve és 164 m TB3030/50/40 elemekkel burkolásra került		230	164	66,18	Szegedi
<u>Madách I. u. folyásfenék igazítás</u>	23-2	280	81	1	
Katona J. u.	23-2	110	119	103	Bányatóba kifolyás
<u>Tóparti utca mederlap javítás</u>		203,1	140,1	63	
<u>Kőrtlés utca mederlapozás</u>		123,2	123,2		
Szív utca záportároló meglévő tó rendezésével 2500 m ³ felülettel 4000 m ³ tározótérrel fogattal melyből belvízi tározás 600 m ³					
Belvízátemelő 1×1,2×2 méteres mérettel Q = 31 l/s, H = 5 méteres kapacitással és kapcsolódó 220,8 m NA200 KG-PVC nyomócsővel					
Szív utcai övcsatorna rendszer kiépítése NA300 KG-PVC zárt csatornával 85,9 + 38 = 1 239 m hosszon és burkolt nyílt folyókával 146,5 m hosszon			146	129	

Alsóvárosban Szív és Névtelen utca további kiépítése TB20/30/30 alapvetően fedett folyóka elemekkel		39,6	625,07	Szív utcai záportároló
Bihari János Utca TB20/30/30 elemekkel és D300 KD Extra csövekből zárt csatorna szakaszok kiépítése 274,27 m hosszban és 30 m földmedrű szivárgóárok létesítése		30	274,27	
Összesen	2826,3	2324,2	2614,18	

Bokrosi öblözet					
Bokros u. C-1-0-0	3/1		65	1116	Ø50 betoncső 60 m, Ø40 betoncső 506 m Ø30 betoncső 404 m, ø PE160 146 m, 100×50×12 folyóka 65 m
Bokros u. C-1-1-0	3/1			78	Ø30 betoncső
Győjai u. C-1-3-0	3/1			107	Ø30 betoncső
Bokros u. C-1-4-0	3/1		8	111	Ø30 betoncső +100×50×12 folyóka
Bokros u. C-1-5-0	3/1			176	Ø30 betoncső
Pajtás és Úttörő u. C-1-2-0	3/1	680	177	400	Ø30 betoncső 400 m NA100 drainső 570 m KD160 128m, 30/20/200 mederelem 177 m
Győjai u. C-1-2-1		276	210	66	Ø30 betoncső+30/20/200 mederelem
Déliab u. C-2-1-0				407	Ø30 betoncső
Hámán K. Tiszavirág u. C-2-0-0		1083	133	950	Ø40 betoncső 317 m, Ø30 betoncső 633 m, 100×50×12 folyóka 133 m
TB20/30/30 és U30/40-220 árokburkoló elemekkel és D300 KD extra csővel Bokros központból csapadékvizek levezetése			380,83	46,21	Kivezető földárok lett helyreállítva
HRSZ.: 0447/58 KD500 zárt csatorna				10,36	
HRSZ.: 0446,0445/26,0445/32+0445/33+0444,10111-n U30/40-220 árokburkolás és KD500 SN8 zárt csatorna kiépítés			319,24	130,34	
Összesen:			1293,07	3597,91	

A táblázat jelölései:

- álló betűvel szedett részek a 2007-ig kiépült létesítmények;
- dőlt betűvel szedett részek a 2008-2010. évek között kiépült létesítmények;
- félkövérén, álló betűvel szedett, egyszeresen aláhúzott részek a 2010-2015. évek között kiépült létesítmények;
- álló betűvel szedett, aláhúzott részek a 2018-2019. évek között az Ipari Parkban kiépült létesítmények;
- dőlt betűvel szedett, aláhúzott részek fenntartási munkákban történt javítást jelölik;

Egyéb jellemző adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

I. Vízgazdálkodási- és vízvédelmi előírások:

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
2. A létesítmények üzemeltetését jelen határozat előírásai, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1417-0010/2021. számon kiadott vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltak betartásával kell végezni.
3. A Nyugati öblözet befogadója a Felső-főcsatorna túlterhelésének elkerülése érdekében a nyugati öblözetben meglévő csapadékvíz elvezető rendszerben beépített záportározók leürítése befogadó csatornába csak a területileg illetékes ATIVIZIG Csongrádi Szakaszmérnökséggel történt előzetes egyeztetés és engedély alapján történhet.
4. Amennyiben a Felső-főcsatorna levonulási vízszintje a Kenderföldi csatorna bevezetési helyén eléri a 81,58 mBf. vízszintet, a bevezető csatorna torkolatában meglévő tiltót zárni kell és ezzel egy időben a Nyugati tározót üzembe kell helyezni.
5. Az Északi öblözetben található Ipari Park csapadékvíz elvezető rendszerének további fejlesztése csak a meglévő puffer tározási térfogatok növelése mellett folytatható.
6. A Mórpart belvízátemelő üzemeltetését összhangban kell végezni az esetleges árvízvédelmi tevékenységgel, az árvízvédelmi töltést érintő városi kezelésű létesítmények fenntartási javítási munkáinál a vízügyi előírásokat be kell tartani.
7. Elválasztott rendszerű települési csapadékvíz elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos az üzemi területen összegyűjtött, megfelelően tisztított csapadékvíz kivételével.
8. A csapadékvíz csatornába, csapadékvíz elvezető árokba tisztítatlan települési szennyvizet vagy szervesanyagot tartalmazó vizet tilos bevezetni.
9. A csapadékvíz elvezető hálózatot, záportározókat az engedélyes köteles jó, a művek funkciója szerinti feladatának ellátására alkalmas állapotban tartani. A csatornák, árkok, tározók, átemelők karbantartását, tisztítását rendszeresen kell végezni, a művek működőképességét folyamatosan biztosítani kell annak érdekében, hogy védőképességük ne csökkenjen a vízjogi engedélyben meghatározott mérték alá. A létesítmények állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
10. A vízilétesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy annak hatása ne érintse károsan a vizek állapotát más engedélyezett vízilétesítmények működését, azok elhelyezésére kijelölt vagy igénybe vett térrészt, azok hatásterületét, védőövezetét ill. védőidomát, továbbá hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás követelményeit, ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, élőhelyeket, más környezethasználatokat.
11. A csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése során más létesítmény, építmény, közmű funkcióját, állagát nem befolyásolhatja illetve veszélyeztetheti.
12. Az egyoldali elvezetéssel rendelkező utcák azon területén, ahol nem létesült csapadékvíz elvezető létesítmény, az esetlegesen keletkező káros, fölös vizek elvezetésére az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 47. §-ának alkalmazását írjuk elő.

II. Egyéb előírások:

1. A vízilétesítményeket jelen engedély rendelkezéseinek megfelelően kell üzemeltetni.

2. A vízjogi üzemeltetési engedély - az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett - feljogosít a vízellátási rendszer használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére.
3. Ezen engedélyt meg kell őrizni, s az ellenőrzésre jogosult szervek felhívására felmutatni.
4. Az engedélyező hatóság az érintett létesítménnyel kapcsolatban bármikor ellenőrzést tarthat, ezért ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosultak felhívására be kell mutatni.
5. Az engedélyesnek tudomásul kell vennie, hogy amennyiben az engedélyezett létesítményt nem az üzemeltetési engedélynek megfelelően üzemelteti, illetve ha körülmények úgy változtak meg, hogy az engedély feltételeinek már nem felelnek meg, hatóságunk az engedélyt visszavonhatja, módosíthatja.
6. Az engedély érvényességi ideje kérelemre vagy hivatalból módosítható.
7. Amennyiben a vízellátási rendszereket eredeti céljára, már nem kívánják használni, úgy azokat vízjogi engedély birtokában meg kell szüntetni. A megszüntetésre vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárást az illetékes vízügyi hatóságnál kell lefolytatni a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően.
8. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében vagy az üzemeltetett vízellátási rendszer adataiban beállott minden változást az I. fokú engedélyező hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni, kezdeményezve a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
9. A megállapított műszaki adatokat érintő változásokat a megvalósítás előtt az I. fokú vízügyi hatósággal engedélyeztetni kell.
10. Jelen engedély a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az eljárásba bevont szakhatóság nyilatkozata:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály CS/Z02/07402-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) megkeresésére, Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából a K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) kérelmére Csongrád város csapadékvíz elvezető rendszerének vízellátási rendszere vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély egységes szerkezetben történő kiadása tárgyú engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság

természetvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását megadja.

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A vízilétesítményeket a **III. vízügyi felügyeleti kategóriába** sorolom.

Az engedély hatálya 2027. december 31. napja

Az engedély módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Az ügyfél az eljárás során a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 2.6.c)., és 6. pontjai szerinti 288.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel az eljárás során.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül elektronikus úton benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet Igazgatóságunk Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat - fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon - külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Csongrád Város Önkormányzata ügyében eljáró K&K Mérnöki Iroda Kft. 2022. május 3. napján – Csongrád, Heringer telepen, központi utcákban, valamint Csongrád-Alsóvárosban megvalósult csapadékvíz elvezető rendszer vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 35600/3881-11/2021.ált. számon kiadott- **vízjogi üzemeltetési engedély módosítása** iránti kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz.

A benyújtott kérelem kiegészítésre szorult, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.§-a alapján Hatóságunk a 35600/2053-3/2022.ált. számon kiadott végzésben hiánypótlásra hívta az ügyfelet. A kérelmező a hiánypótlásra felhívó végzésben előírtakat maradéktalanul teljesítette.

Csongrád Város Önkormányzata 2019. évig kiépült belterületi csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében az alábbi vízjogi üzemeltetési engedélyekkel rendelkezett/rendelkezik:

- 29.896-1-9/2007. számú fennmaradási engedély a városban 2005. évig kiépített csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan, mely az ATIKÖVIZIG (6721 Szeged, Stefánia 4.) által készített 05-1010/1 számú tervdokumentációban foglaltak alapján került kiadásra. Hatály: 2009. december 31. napja.
- Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye nevére szóló, 29.896-1-21/2012. számon kiadott, 35600/1815-1/2015.ált. (TVH-29896-18-8/2015.) számon

módosított vízjogi üzemeltetési engedély, mely Csongrád város területén 2015. évig kiépült csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésére biztosított jogot az önkormányzati cég számára. Az engedély hatálya 2017. november 30. napja volt. Ezen engedély 35600/3881-11/2021.ált. számon ismételten kiadásra került (hatály: 2026. december 31.) kizárólag a városban 2010-2015 évek között kiépült csapadékvíz elvezető rendszer vonatkozásában (tehát a korábbi engedélyhez képest szűkített műszaki tartalommal).

29.896-1-21/2012. számú engedélyt megalapozó dokumentációk:

ATIKÖVIZIG Tsz.: 05-1010/1., valamint a 2008. és 2010. évek között kiépült elvezető rendszerre vonatkozó T-49/2011. munkaszámú engedélyezési tervanyag (K&K Mérnöki Iroda Kft.)

35600/1815-1/2015.ált. (TVH-29896-18-8/2015.) számú módosító határozatot megalapozó dokumentáció:

A 2010. és 2015. évek között kiépült elvezető rendszer vonatkozásában a K&K Mérnöki Iroda Kft. kérelméhez csatolt megvalósulási tervek, létesítményjegyzék.

- Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye nevére szóló, 35600/515-11/2019.ált. (TVH-29896-19-8/2019.) számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély, mely az Ipari Park területén történt hálózathozbővítés (2018. és 2019. évek között kiépült) létesítményeire vonatkozott. Az engedély hatálya 2024. május 31. napja. Az engedély megalapozó engedélyezési tervanyag a K&K Mérnöki Iroda Kft. által készített T-61/616 tervszámú kiviteli tervei, melyet kivitelező a megvalósult állapotnak megfelelően javított, és a tervlapokat záradékolta.

A jelen engedély kiadására irányuló eljárás során az alábbi tervdokumentációk, iratok kerültek benyújtásra:

- A fent említett vízjogi engedélyek másolati példányai.
- 2008. és 2010. évek között kiépült elvezető rendszer „D” terveiből a helyszínrajzok.
- ATIKÖVIZIG (6721 Szeged, Stefánia 4.) által készített 05-1010/1 számú tervdokumentációból az öblözeti helyszínrajzok, a főgyűjtők hossz-szelvényei.
- T-20/2022. számon egységes üzemelési engedélyezési kérelem, létesítményjegyzék, mely az eljárás során 1 alkalommal módosításra került.

Jelen határozat műszaki tartalma a fenti határozatok műszaki tartalma, valamint a határozatokat megalapozó tervdokumentációk, a benyújtott létesítményjegyzék alapján került megadásra, tekintettel arra, hogy a létesítmények kialakításában, üzemeltetésében nem történt változás.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bek. f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízlétesítmény esetén igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) a tárgyi ügyben 1417-0011/2021. számon objektumazonosítási nyilatkozatot adott. A beazonosított objektumokat jelen határozat rendelkező részében szerepeltettük.

Csongrád város belterületén 5 db öblözet került lehatárolásra, az egyes részvízgyűjtők határát,

kiterjedését az ATIKÖVIZIG 05-1010/1 tervszámú HR-1 rajzszámú helyszínrajza tartalmazza.

Mértékadó csapadékvíz mennyiségek, befogadók:

Az egyes öblözetekre vonatkozó mértékadó csapadékvíz mennyiségének meghatározása az MI-10-455/2-1988 számú irányelv alapján, a vízmennyiség mérleg módszerrel történt.

ÉSZAKI ÖBLÖZET:

A vízgyűjtő terület nagysága: 124 ha.

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 743 l/s (2 éves gyakoriság).

Befogadó:

Az öblözet vízgyűjtő területén a zárt főgyűjtő csatorna vízszállítási képessége a mértékadóan szűk keresztmetszetében (Zsilip utca 0+000 km szelvény NA 80) 550 l/s. Befogadó a Tisza folyó két bevezetési pontban:

- Sárkányfarki zsilip, Tisza jobb part 85+595 tkm szelvényben,
- A Mórparti átemelő, Tisza jobb part 85+770 tkm szelvényben. Az átemelő kapacitása 300 l/s.

Az öblözetben összegyűjtött csapadékvíz a mindenkori vízállásnak megfelelően gravitációsan a Csongrádi vízmércére vonatkoztatott 500 cm-es vízállásig a Sárkányfarki zsilipen keresztül (kezelő ATIVIZIG Csongrádi szakaszmérnöksége), meghaladó vízállásnál a zsilip zárásával a Mórparti átemelő működtetésével (kezelő Csongrád Város Önkormányzata) kerül bevezetésre a Tisza folyóba. A főgyűjtő kiépítettsége csak a gravitációs és átemeléssel való befogadóba történő együttes bevezetés esetén megfelelő. A zsilipet és az átemelőt összekötő NA80 zárt csapadékvíz-csatorna elleneséses szakaszokkal kiépített.

NYUGATI I. ÖBLÖZET

A részvízgyűjtő terület nagysága: 119 ha.

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 873 l/s (2 éves gyakoriság).

Az öblözet főgyűjtője a döntően zártszelvényű Kenderföldi csatorna, melynek torkolati szakaszának környezetében záportározó épült 16 170 m³ tározási térfogattal. A főgyűjtő csatorna vízszállítási képessége mellett kismértékű visszaduzzasztás alakulhat ki a csatornában.

Befogadó gravitációs leürítés esetén a Felső főcsatorna 14+240 km szelvénye, a befogadó magas vízállásánál átemeléssel a Nyugati záportározó. A záportározó leürítése zárt csatorna szakasszal, gravitációsan történhet szintén a Felső főcsatornába.

NYUGATI II. ÖBLÖZET

A részvízgyűjtő terület nagysága: 30 ha.

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 590 l/s.

Az öblözet főgyűjtője a Kemény utcai nyíltszelvényű, burkolt csatorna. **A főgyűjtő csatorna vízszállítási képessége a mértékadóan szűk keresztmetszetében (0+000-0+010**

szelvényben a torkolati tiltós NA 60 átereszt) 259 l/s. A főgyűjtő kiépítettsége nem megfelelő.

Befogadó: Felső főcsatorna 13+793 km szelvénye, kezelő: ATIVIZIG.

Az öblözetben a Nándor utcai árok tározóként funkcionál, és fogadja a Vörösmarty utca végére vezetett csatornákat.

A Felső főcsatorna vízszállító kapacitása a 12+992 és a 16+541 km szelvények között 270 l/s.

A Csongrád hrsz.: 1730/7 alatti, korábban is mélyfekvésű területen bevágásban létesített, szabálytalan alaprajzú kiegyenlítő záportározót hoztak létre. A tározó vizének leeresztésének biztosítására Ø400 KG-PVC zárt csatorna kerül kialakításra, a Kiskunfélegyháza – Szentésvasútvonal alatti, átsajtolt technológiával kiépített átvezetéssel, a két cső közötti gyűrűstér bevasalásával és injektálásával. A zárt csatorna befogadja a 3609 hrsz.-ú bányató, melynek eddig mért max. vízszintje 80,90 mBf.

DÉLI I. ÖBLÖZET

A részvízgyűjtő terület nagysága: 318 ha.

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 2 488 l/s.

Nefelejcs utcai főgyűjtő

A részvízgyűjtő terület nagysága: 102 ha

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 472 l/s (2 éves gyakoriságú vízhozam).

Befogadó a Holt-Tisza 4+990 km szelvénye.

A Nefelejcs utcai belvízátemelő a Serház-zugi holtágnak a Nefelejcs utcai NF 1-0-0 jelű csapadékvíz főgyűjtő csatornára gyakorolt visszaduzzasztó hatásának megszüntetését szolgálja. A jelentős mértékű visszaduzzasztás a csapadékvizek bevezetését gátolta, ezért az NF 1-0-0- jelű főgyűjtő torkolatába szivattyútelep beépítésére került sor. A szivattyúakna kifolyási nyílására NA 100 motoros lapzárat szereltek.

A holtág üzemvízszintje: 78,14 mBf.

Maximális vízszint: 78,34 mBf.

A gravitációsan csatlakozó főgyűjtő torkolati fenékszintje: 77,35 mBf.

Csapadékvíz átemelő akna:

Csapadékvíz átemelő akna belmérete: 3,00×2,00×3,00 m

Beépített szivattyú típus: 2 db KC 60-616

Munkaponti adtok:

1. 1db szivattyú működése esetén: $Q = 260 \text{ l/s}$, $H = 0,8 \text{ m}$
2. 2 db együttes működése esetén: $Q = 520 \text{ l/s}$, $H = 0,8 \text{ m}$

Indulási vízszint: 78,35 mBf.

Leállási vízszint: 77,35 mBf.

Kapcsolódó nyomócső: 2 db NA250 acél nyomócső (szivattyúként külön nyomócső)

Működés: az indulási vízszint eléréséig a Serházzugi-Holt Tiszába való bevezetés gravitációs, a szivattyúakna holtág felé eső falán lévő kifolyási nyíláson keresztül. Az indulási vízszint elérését követően az automatika zárja a nyílás előtti laptolózárat és indítja a szivattyúkat. A szivattyúk addig üzemelnek, amíg a vízszint a befolyó cső küszöbszintje alá csökken. Ekkor az automatika leállítja a szivattyúkat és nyitja a laptolózárat. Ezzel helyreáll a gravitációs üzemmód.

Kertészeti főgyűjtő

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 386 l/s (2 éves gyakoriságú vízhozam).

A főgyűjtő csatorna vízszállítási képessége a mértékadóan szűk keresztmetszetében (0+245 szelvény NA60 zárt csatorna) 121 l/s, tehát a **főgyűjtő kiépítettsége nem megfelelő**. Befogadó a Holt-Tisza 4+687 km szelvénye.

Sport utcai főgyűjtő

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 508 l/s (2 éves gyakoriságú vízhozam).

A főgyűjtő csatorna vízszállítási képessége a mértékadóan szűk keresztmetszetében (0+124 szelvény NA 50 zárt csatorna) **300 l/s**, tehát a **főgyűjtő kiépítettsége nem megfelelő**. Befogadó a Holt-Tisza 4+467 km szelvénye.

Vágóhídi főgyűjtő

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 945 l/s (2 éves gyakoriságú vízhozam).

Befogadó a Holt-Tisza 4+033 km szelvénye.

A vízgyűjtő területen található a **Szív utcai záportározó**, melynek vízszintszabályozása szivattyús.

A záportározó főbb műszaki adatai:

Maximális tározó térfogat: 4 000 m³

Belvíztározásra szolgáló térfogat: 600 m³

Tározó terület nagysága: 2 500 m²

Vízfelület (max. üzemi vízszintnél): 2 000 m²

Max. üzemi vízszint: 81,50 mBf.

Min. üzemi vízszint: 81,20 mBf.

A tározó vízállását az átemelő műtárgynál kiépített vízmérce méri.

Belvízátemelő

Belvízátemelő akna méret: 1,00x1,20x2,0 m

Szivattyú típus: 1 db KC 20-430 bűvárszivattyú, időszakos rendszerű telepítéssel

Szivattyú munkaponti adatai: Q = 31,0 l/s

H = 3,5 m

A VG 4-0-0 jelű csapadékvíz fogyójtó csatorna Erzsébet utcai és Vasút utcai mellékcatornáinak nyomvonalán a meglévő, NA 40-60 csatorna átépítése történt meg, NA 80 kiváltó csatornára. A fogyójtó torkolati szakaszát érő terhelésének további csökkentésére záportározó építésére került sor a VG 4-0-0 csapadékvíz fogyójtó csatorna 0+995 szelvényének környezetében. A beavatkozások célja a Vágóhídi fogyójtó 1+345 km sz. alatti szakaszának tehermentesítése.

Záportározó (a Vágóhídi fogyójtó oldaltározója):

Helye: 3998 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő terület. A tározó bevágásban létesült 1:2, 1:4 rézsűvel

Szükséges tározó térfogat: 350 m³

Átlagos fenékszint: 81,20 mBf.

Vízfelszín területe: 720 m²

Üzemi vízszint: 82,00 mBf.

Tározó térfogat: 470 m³

A tározó a VG 4-0-0 fogyójtó 0+995 km szelvényében gravitációs töltő-ürítő műtárgy került kialakításra beton aknával, Ø60 b. töltőcsővel, tiltós elzáró szerkezettel.

Fűtőber fogyójtó

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége 177 l/s (2 éves gyakoriságú vízhozam).

A fogyójtó csatorna vízszállítási képessége a mértékadóan szűk keresztmetszetében (0+000 szelvény) 180 l/s, míg, tehát **a fogyójtó kiépítettsége megfelelő**. Befogadó a Holt-Tisza 3+718 km szelvénye.

A befogadó négy bögére osztott belvízvédelmi tározóként is üzemelő Serházzugi holtág, üzemeltetője Csongrád Város Önkormányzata. Serházi bögé gravitációs vízszint szabályozó műtárggyal nem rendelkezik, a belvízvédelmi érdekű vízszintszabályozás az ATIVIZIG kezelésében, a Tisza folyó jobb parti árvízvédelmi töltésének 78+859 tkm szelvényében lévő Kiseréti szivattyúteleppel lehetséges a Tiszába való átemeléssel (240,185 fkm sz.), az ATIVIZIG belvízvédekezési szabályzata alapján.

DÉLI II. ÖBLÖZET

A részvízgyűjtő terület nagysága: 244 ha.

Az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyisége nem került meghatározásra.

Befogadó: 1. Felső főcsatorna 10+670 km szelvénye

Bevezetett vízmennyiség a fogyójtó jelenlegi kiépítettsége mellett: 50 l/s

2. Felső főcsatorna 10+690 km szelvénye

Bevezetett vízmennyiség a fogyójtó jelenlegi kiépítettsége mellett: 50 l/s

3. Felső főcsatorna 11+420 km szelvénye

Bevezetett vízmennyiség a fogyójtó jelenlegi kiépítettsége mellett: 100 l/s

4. Felső főcsatorna 11+940 km szelvénye

Bevezetett vízmennyiség a főgyűjtő jelenlegi kiépítettsége mellett: 100 l/s

5. Felső főcsatorna 13+202 km szelvénye

Bevezetett vízmennyiség a főgyűjtő jelenlegi kiépítettsége mellett: 100 l/s

A Felső-főcsatorna kezelője, üzemeltetője az ATIVIZIG, a csatorna vízzállító képessége a 12+992 és 7+158 km szelvények közötti szakaszon 400 l/s. Csongrád város belterületéről csapadékvíz elvezető hálózat jelenlegi kiépítettségét figyelembe véve a főcsatornába vezetett csapadékvíz mennyiség már most meghaladja a főcsatorna vízzállító képességét.

Bokros városrész:

Bokros városrész lakott részének meglévő csapadékvíz elvezető rendszere és a külterületi befogadók közötti összeköttetést biztosító csatornák létesítésére került sor, valamint Hóvirág utcában zárt csapadékvíz elvezető csatorna létesült, a csatorna ágyazati rétegében NA100 dréncső került elhelyezésre a talajvízszint csökkentése érdekében. A zárt csatorna közvetlen befogadója a Bokros utcában meglévő nyílt szelvényű csatorna.

A főgyűjtő meglévő Forgó-Bartók csatornába történő csatlakozása előtt nyíltszelvényű, olajfogó pallóval ellátott iszapfogó műtárgy került beépítésre.

Befogadó:

Forgó-Bartók csatorna 7+942 km szelvénye → Forgó-Bartók csatorna 7+177 km szelvénye (MÁ tulajdonban lévő Csongrád 0406 hrsz.) → Felső-főcsatorna

Forgó-Bartók csatorna vízjogi üzemeltetési engedélyének ATIVIZIG nevére szóló, egységes műszaki tartalommal történő kiadásra irányuló eljárás a vízügyi hatóságon 35600/5655/2020.ált. számon folyamatban van.

Bevezetett maximális csapadékvíz mennyiség: 60 l/s

A benyújtott kérelem alapján a vízjogi üzemeltetési engedély rendelkező rész szerinti módosításának vízgazdálkodási akadálya nincs.

Előírásainkat az alábbi jogszabályi helyekre hivatkozva tettük:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján a csatornákat érintő munkák tervezője köteles egyeztetni a csatorna kezelőjével, aki megadja az érintett csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó feltételeit.

A fentieknek való megfelelés érdekében írtuk elő az ATIVIZIG 1417-0010/2021. számú vagyongazdálkodási hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat tudomásul vételét és betartását.

A Nyugati I. és Nyugati II. belterületi részvízgyűjtő területről elvezetendő összegzett fölös vízmennyiség 873+590 l/s, ami meghaladja a befogadó Felső-főcsatorna vízszállító képességét (270 l/s), tehát jelenleg a két vízgyűjtő terület felől érkező csúcs-vízhozamoknak a Felső-főcsatornába történő bevezetése visszaduzzasztást okoz a bevezetés feletti főgyűjtő szakaszon, ami káros elöntéseket eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében a belterület felől érkező vizek késleltetett bevezetéssel vezethetők a befogadóba a rendelkezésre álló záportározók üzembe helyezésével.

Az Ipari Park területén kialakítandó csapadékvíz elvezető rendszer mértékadó csapadékvíz hozamainak meghatározását az MI - 10 - 455/2 - 1988 szerint racionális módszerrel végezték, 4 éves gyakoriságú, 15 perces zápor figyelembe vételével.

<i>Területrész</i>	<i>a</i>	<i>I (l/s/ha)</i>	<i>F (ha)</i>	<i>P</i>	<i>Q lefolyás intenzitás l/s</i>	<i>V lefolyt térfogat</i>
Meglévő ipari park	0,1	200	16,6	0,75	249	224,1
Ipari Park teljes bővítés	0,9	200	15,7	1	2826	2543,4
Ipari I ütem bővítés	0,2	200	5,32	0,75	159,6	143,64
<i>Szükséges összes tározó térfogat</i>						<i>2911,1</i>
<i>Ebből jelenlegi kiépítés mellett szükséges</i>						<i>367,74</i>

A meglévő 1000 m³-es záportározó kapacitás felülvizsgálatának eredménye:

Az első ütemű fejlesztési területről, illetve a már kiépült területekről összegyülekező vízmennyiség mértékadó helyzetben: 368 m³

A tározó fenékszíntje: 82,25 m

A tározó alapterülete: 42×20 m = 840 m²

Tervezett leszívási szint: 82,45 mBf.

Tervezett maximális vízszint a tározóban: 83,4 mBf.

A tározó hasznos térfogata: 1 000 m³

A tervezett további fejlesztési területeken szükséges egy a jelenleginél nagyobb hasznos térfogatú tározó kiépítése. Ezen tározó puffer hatásának figyelembe vételével a jelen engedély hatálya alá tartozó átemelő megfelel a későbbi fejlesztési igényeknek.

Elválasztott rendszerű települési csapadékvíz elvezető csatornába szennyvíz és szervesanyag tartalmú víz bevezetését a 220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 12.§ (6) bekezdése, illetve a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 49.§ (5) bekezdése értelmében tiltottuk meg.

A 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 49.§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen a vízjogi engedélyben meghatározott mérték alá és állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell.

A vizek és a közcélú vízellátási-művek fenntartására vonatkozó feladatokat a 120/1999. (VIII.6.) Kormány rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) szabályozza. A Korm. rendelet 10. § értelmében a települési vízrendezési feladatok körében a fenntartó

- a) a természetes vízfolyások és belvízcsatornák,
- b) a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok,
- c) a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák,
- d) a tározók, záportározók, szivattyútelepek és egyéb műtárgyak

fenntartásával gondoskodik arról, hogy azok az önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkárelhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során, a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.

A fenntartási feladatok során – ideértve a Korm. rendelet melléklete szerinti munkákat is – gondoskodni kell különösen

- a) a vízfolyás- és csatornamedrek vízzárló képességének megtartásáról (így például kaszálás, iszapoltás);
- b) az elfajult medrek helyreállításáról;
- c) a töltések, burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról;
- d) kapubejárók alatti csőátereszek tisztán tartásáról;
- e) a tározótér feliszapolódásának eltávolításáról.

A vízellátási-művek üzemeltetésével, azok más vízellátási-műveire, illetve környezeti elemre gyakorolt hatásaival kapcsolatos követelményeket a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 4. § (3) írja elő.

Az egyoldali elvezetéssel rendelkező utcák azon területén, ahol nem létesült csapadékvíz elvezető létesítmény az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet 47. §-ának alkalmazását írtuk elő, amely az alábbi:

(9) A csapadékvíz a telken belül elszívárogtható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvíz a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet 47. § (8) bekezdés szerint a lakóingatlanokon „**A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.**”

Az engedélyezett vízilétesítményeket a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése értelmében jelentőségükre való tekintettel a III. vízügyi felügyeleti kategóriába soroltam.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján tettem meg.

Eljárásom során az Ákr. 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi szakhatóságot vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály CS/Z02/07402-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg:

„A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2053-8/2022. ált. számú, 2022. október 10. napján érkezett megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából a K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) kérelmére Csongrád város csapadékvíz elvezető rendszerének vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély egységes szerkezetben történő kiadása tárgyú engedélyezési eljárásban.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása a következők figyelembevételével történt:

Az érintett külterületi ingatlanok védett természeti területet és Natura 2000 területet nem érintenek, azonban a Csongrád 0737 hrsz.-ú ingatlan (kivett töltés), valamint a vizek befogadója (Tisza folyó) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) szerint, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 7.5.6 pontja alapján a Közép-Tisza elnevezésű, HUHNI0004 azonosító számú különleges madárvédelmi terület részeként, valamint az 5. számú mellékletének 7.54.5. pontja alapján a Közép-Tisza elnevezésű, HUHNI20015 azonosító számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként a Natura 2000 hálózathoz tartozik.

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint:

"A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása."

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a hatóság megállapította, hogy a meglévő vízilétesítmények további üzemeltetése nincs jelentős hatással a Natura 2000 terület jelölő fajaira és jelölő élőhelyére, így természet- és tájvédelmi érdeket nem sért, a Natura 2000 terület kijelölésének céljaival nem ellentétes.

A hatóság megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének 16./9. pontja szerinti szakkérdések (feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, szennyezett terület érintett-e) tekintetében a hatóság szakhatósággént való közreműködése feltételeként meghatározottak nem állnak fenn.

A fentiek alapján, a R. 1. mellékletének 16./10. pontjában szereplő szakkérdés (természetvédelem jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelésének vizsgálat) vonatkozásában a hatóság természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadta.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, továbbá a 81. § (1) bekezdése, valamint a R. 1. § (1) bekezdése szerint hozta meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását 21 napon belül köteles megadni. Ez, valamint az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 55. § (2) bekezdése alapján az ügyintézés határideje 2022. október 31. napján jár le.

A hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A hatóság hatáskörét a R. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1), valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.”

A kérelmet átvizsgálva megállapítottuk, hogy az megfelel a hatályos vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak. A vízjogi üzemeltetési engedély módosításának a rendelkező részben foglalt előírásokkal vízgazdálkodási és vízvédelmi akadály nincs.

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 30. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet figyelembevételével hoztam meg.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hatóságunk.

A határozat meghozatala során a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szerint jártam el.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.6.c). és 6. pontjai állapítják meg. Az ügyfél a 288.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgt. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Vízügyi hatáskörömet a Vgt. 28. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Kelt: Szeged, *elektronikus bélyegző szerint*

Szatmári Imre *tit. dandártábornok*
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából

Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes

Készült: elektronikusan hitelesített iratként

Mell.: -

Egy példány: 12 lap / 24 oldal

Kapja:

1. sz. pld.	Csongrád Város Önkormányzata	HKP
2. sz. pld.	K&K Mérnöki Iroda Kft.	CKP
3. sz. pld.	Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézmény	CKP
4. sz. pld.	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály	Nova Szeüsz
5. sz. pld.	ATIVIZIG	Nova Szeüsz
6. sz. pld.	Iráttár	helyben

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35600/2053-13/2022.ált.



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Vízforgó üzemeltetési engedély
Ügyintéző: Kissné dr. Villim Anna
Török Ágnes
Telefon: +36-62/549-340
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Ügyirat az.: 35600/3881/2021.Ált.

HATÁROZAT

Vizikönyvi szám: II/1423

Csongrád Városi Önkormányzat

(6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 7.)

részére

v í z j o g i ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y t

adok arra, hogy a benyújtott kérelem és mellékletei, valamint jelen határozat előírásai alapján a Csongrád, Heringer telepen, központi utcákban, valamint Csongrád - Alsóvárosban megvalósult csapadékvíz elvezető rendszer vízellátási mélyéit fenntartsa és üzemeltesse.

ENGEDÉLYEZETT- ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK VÍZÜGYI OBJEKTUMAZONOSÍTÁSI ADATAI A KÖVETKEZŐK:

VOR	OBJEKTUM NÉV	OBJEKTUM TÍPUS
ASJ040	Csongrád csapadékvíz elvezető rendszer	Csapadékvíz elvezető rendszer
ATF474	Tisza folyó 240,185 fkm Kiszéti szivattyútelep vízbevezetés	Felszíni vízbevezetés - Vízterhelési hely
AAC196	Tisza:jp. [80.957 tkm – 87.070 tkm]	Árvízvédelmi vonal
AAE325	11.03.05 Sárkányfarki zsilip (Csongrád É-i városrész csapadékvíz grav. kiv.) 85+595 tkm	Zsilip
AAF397	A 11.03.05 Csapadékvíz keresztezés (Csongrád É-i városrész csapadék. nyom. kiv.) 86+110 tkm	Csőszerű műtárgy

AZ ÜZEMELTETNI ENGEDÉLYEZETT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FŐBB MŰSZAKI ADATAI:

A1 vízfogyóterület:

Déli I. öblözetet érintően Alsóváros területén épült csapadékvíz elvezető rendszer:

Érintett utca neve	Csatorna típusa	Egyes hosszak (m)	Csatorna teljes hossz (m)
Szív + Névtelen	Vízbeeresztős fedlapokkal ellátott TB20/30/30 elem	625,07	664,66
	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	39,59	
Bihari János	Vízbeeresztős fedlapokkal ellátott TB20/30/30 elem	226,13	264,68
	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	8,55	
	földmedrű	30,0	
Rigó Sándor	földmedrű szikkasztó árok	144,4	144,4
Segesvári	földmedrű szikkasztó árok	242,49	242,49
Temesvári	földmedrű szikkasztó árok	31,05	31,05
Erdélyi János	földmedrű szikkasztó árok	37,66	37,66
Vadnai	földmedrű szikkasztó árok	130,21	130,21
Összesen:			1 515,19

Déli I. öblözetet érintően központi utcákban épült csapadékvíz elvezető rendszer:

Érintett utca neve	Csatorna típusa	Egyes hosszak (m)	Csatorna teljes hossz (m)
Galamb, páratlan o.	PRT40/40/50	84,17	84,17
Galamb, páros o.	Vízbeeresztős fedlapokkal ellátott U20/30-220 elem	133,73	133,73
Iskola, páros o.	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	103,2	402
	Vízbeeresztős fedlapokkal ellátott U20/30-220 elem	298,69	
Iskola, páratlan o.	Vízbeeresztős fedlapokkal ellátott	235,74	235,74

	U20/30-220 elem		
Hegyi Antal	TB30/50/40 elem	205,14	331,53
	D300 KD Extra SN8 átereszt	126,39	
Összesen:			1 187,17

Déli II. öblözetet érintően a Heringer telepen épült csapadékvíz elvezető rendszer:

Érintett utca neve	Csatorna típusa	Egyes hosszak (m)	Csatorna teljes hossz (m)
Szegedi út	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	52,6	411,48
	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	358,88	
Szegedi út	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	9,04	14,98
	TB30/50/40	5,94	
Gyulai Pál	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	82,52	230,66
	TB30/50/40	148,14	
Gyulai Pál	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	66,18	230,6
	TB30/50/40	164,42	
Vas Gereben	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	75,09	227,51
	TB30/50/40	152,42	
Vas Gereben	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	57,18	227,2
	TB30/50/40	170,02	
Bajza	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	75,12	228,72
	TB30/50/40	153,6	
Bajza	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	71,72	241,52
	TB30/50/40	169,8	
Radnóti	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	13,87	49,77
	TB30/50/40	35,9	
Radnóti	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	9,82	49,01
	TB30/50/40	39,19	
Radnóti	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	27,15	138,11
	TB30/50/40	110,96	
Radnóti	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	33,22	119,63
	TB30/50/40	86,41	

Összesen:		2 169,19
------------------	--	-----------------

Nyugati I. öblözetet érintően a központi utcákban épült csapadékvíz elvezető rendszer:

Érintett utca neve	Csatorna típusa	Egyes hosszak (m)	Csatorna teljes hossz (m)
Bólyai	9 db átereszt, D400 KD Extra SN8		45,9
Csókási, páratlan o.	D400 KD Extra SN8 átereszt	21,56	136,49
	PRT40/40/50	114,93	
Csókási, páros o.	Vízbeeresztős fedlapokkal ellátott U20/30-220 elem	39,7	48,68
	D300 KD Extra SN8	8,98	
Nagymező, jobb o.	PRT40/40/50	186,9	444
	D400 KD Extra SN8 átereszt	63,44	
	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	193,66	
Csengeri	PRT40/40/50	116,55	228,03
	D400 KD Extra SN8 átereszt	48,8	
	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	62,68	
Eötvös, páros o.	PRT40/40/50	135,75	192,06
	D400 KD Extra SN8 átereszt	49,06	
	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	7,25	
Eötvös, páratlan o.	PRT40/40/50	131,18	197,23
	D400 KD Extra SN8 átereszt	59,67	
	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	6,38	
Tompa u. páros o.	PRT40/40/50	68,01	152,03
	D400 KD Extra SN8 átereszt	9,19	
	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	52,31	
	földmedrű	22,52	
Tompa u. páratlan o.	PRT40/40/50	122,15	211,1
	D400 KD Extra SN8 átereszt	34,1	
	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	54,85	
Görgei, páratlan o.	PRT40/40/50	117,46	172,02
	D400 KD Extra SN8	54,56	

	áteresz		
Görgei, páros o.	Vízbeeresztős fedlapokkal ellátott U20/30-220	28,99	38,37
	D400 KD Extra SN8 zárt csatorna	9,38	
Összesen:			1 865,91

Csongrád, Bokros öblözetet érintően épült csapadékvíz elvezető rendszer:

Érintett utca neve	Csatorna típusa	Egyes hosszak (m)	Csatorna teljes hossz (m)
Külterület, hrsz.: 0448, 0449, 0450	TB20/30/30	263,8	
	D300 KD Extra SN8 zárt csatorna	46,21	
Külterület, hrsz.: 0447/58	U30/40-220	117,03	
	D500 KD Extra SN8 zárt csatorna	10,36	
Külterület, hrsz.: 0446, 0445/26, 0445/32, 0445/33, 0444, 10111	U30/40-220	319,24	
	D500 KD Extra SN8 zárt csatorna	130,34	
Összesen:			886,98
Homokfogó műtárgy:			2 db

Egyéb jellemző adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

Az üzemeltetés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom elő:

I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások:

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
2. A vízellátási létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy annak hatása ne érintse károsan a vizek állapotát más engedélyezett vízellátási létesítmények működését, azok elhelyezésére kijelölt vagy igénybe vett térrészt, azok hatásterületét, védőövezetét ill. védőidomát, továbbá hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás követelményeit, ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, élőhelyeket, más környezethasználatokat.
3. A csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése más létesítmény, építmény, közmű funkcióját, állagát nem befolyásolhatja, illetve veszélyeztetheti.

4. Elválasztott rendszerű települési csapadékvíz elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos az üzemi területen összegyűjtött, megfelelően tisztított csapadékvíz kivételével.
5. A csapadékvíz csatornába, csapadékvíz elvezető árokba szennyvizet vagy szervesanyagot tartalmazó vizet tilos bevezetni.
6. A csapadékvíz elvezető hálózatot az engedélyes köteles jó, a művek funkciója szerinti feladat ellátására alkalmas állapotban tartani. A csatornák, árkok karbantartását, tisztítását rendszeresen kell végezni, a művek működőképességét folyamatosan biztosítani kell annak érdekében, hogy védőképességük ne csökkenjen a vízjogi engedélyben meghatározott mérték alá. A létesítmények állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
7. Az egyoldali elvezetéssel rendelkező utcák azon területén, ahol nem létesült csapadékvíz elvezető létesítmény, az esetlegesen keletkező káros, fölös vizek elvezetésére az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 47. §-ának alkalmazását írjuk elő.
8. Az ATIVIZIG 1417-0010/2021. ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
9. **Csongrád város teljes belterületi csapadékvíz elvezető rendszerére vonatkozó egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentációt kell a vízügyi hatóságra benyújtani. Határidő: 2022. március 31.**

II. Egyéb előírások:

1. A vízlétesítményeket a jelen engedély rendelkezéseinek megfelelően kell üzemeltetni.
2. A vízjogi üzemeltetési engedély - az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett - feljogosít a vízlétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére.
3. Ezen engedélyt meg kell őrizni, s az ellenőrzésre jogosult szervek felhívására felmutatni.
4. Engedélyes köteles a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani, és az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni.
5. Az engedély érvényességi ideje kérelemre vagy hivatalból módosítható.
6. Amennyiben a vízlétesítményeket eredeti céljára, már nem kívánják használni, úgy azokat vízjogi engedély birtokában meg kell szüntetni. A megszüntetésre vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárást az illetékes vízügyi hatóságnál kell lefolytatni a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően.
7. A műszaki adatokban vagy az engedélyes személyében beálló mindenkor változást az elsőfokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni, mind az engedélyesnek, mind az engedélyt átvévőnek.
8. A megállapított műszaki adatokat érintő változásokat a kivitelezés előtt a vízügyi hatósággal engedélyeztetni kell.
9. Jelen engedély a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a CS/Z02/06600-2/2021. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„A Csongrád-Csanád Megyei. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) megkeresésére, **Csongrád Városi Önkormányzat** (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából eljáró K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) kérelmére indult, **Csongrád település csapadékvíz elvezető rendszer vízilétesítményei vonatkozásában egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság**

természetvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását megadja.

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat az MBFSZ-HATOSAG/4005-3/2021. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (továbbiakban: Hatósági Osztály) által megküldött dokumentáció alapján, a Csongrád Város Önkormányzata 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. (továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró K&K Mérnöki Iroda Kft. 6640 Csongrád, Szentháromság tér 33. (továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére, a Csongrád település csapadékvíz elvezető rendszer vízilétesítményei egységes szerkezetű üzemeltetési engedély kiadásához kikötés nélkül

hozzájárul.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

A vízilétesítményt a III. vízügyi felügyeleti kategóriába sorolom.

Az engedély hatálya 2026. december 31. napja.

Az ügyfél az eljárás során 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.6. c), 6) pontjai szerinti 288.000- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül elektronikus úton benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

INDOKOLÁS

2021. szeptember 03. napján, Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) ügyében eljáró K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) kérelmére, Csongrád település csapadékvíz elvezető rendszer vízelétesítményei vonatkozásában hatóságom előtt elsőfokú, egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás indult.

A 2021. szeptember 02. napján a K&K Mérnöki Iroda Kft. által benyújtott kérelem Csongrád város település csapadékvíz elvezető rendszerének változatlan műszaki tartalommal, egységes szerkezetben történő hosszabbítására vonatkozott. A kérelem Csongrád város belterületén kiépített csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozó alábbi engedélyeket érintette:

- Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye nevére szóló, 29.896-1-21/2012. számon kiadott, 35600/1815-1/2015.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély, mely Csongrád Város területén 2015. évig kiépült csapadékvíz elvezető rendszerére vonatkozott. Az engedély hatálya 2017. november 30. napja volt.
- Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye nevére szóló, TVH-29896-19-8/2019. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély, mely az Ipari Park területén történt hálózathálózatbővítés létesítményeire vonatkozott. Az engedély hatálya 2024. május 31. napja.

A 29.896-1-21/2012. sz. vízjogi üzemeltetési engedély a város csapadékvíz elvezető rendszerén 2008-2010. évek között kivitelezett fejlesztésekre, rekonstrukciókra vonatkozó üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció alapján (munkaszám: T-49/2011.), valamint a korábban 29896-1-9/2007. számon kiadott, lejárt érvényességi idejű vízjogi fennmaradási engedélyt megalapozó, ATIKÖVIZIG (6721 Szeged, Stefánia 4.) által készített 05-1010/1 számú tervdokumentációban foglaltak alapján került kiadásra.

A hatóságunkra 2021. szeptember 03. napján beterjesztett kérelem mellékleteként feltöltésre került a 05-1010/1 számú tervdokumentáció, mely kizárólag a Csongrád város belterületén 2008. évig kiépült csapadékvíz elvezető rendszer tervanyagát tartalmazza, a későbbiekben megalósult létesítményeket nem.

A benyújtott kérelem hiányos volt, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.§-a alapján 35600/3881-2/2021.ált. számú végzéssel hiánypótlási felhívás került kiadásra. Ügyfél a végzésben foglaltaknak eleget tett.

Az eljárás folyamán a tényállás további tisztázása vált szükségessé, így az Ákr. 63. §-a alapján 35600/3881-9/2021.ált. számú végzés került kiadásra. A végzésben kértük a 2008. év utáni új létesítésű, illetve átépített csapadékvíz elvezető csatornák miatt vagy módosítani a korábbi üzemeltetési engedélyt megalapozó 05-1010/1 sz. tervdokumentációt, vagy új, egységes szerkezetű vízjogi engedélyezési tervdokumentációt benyújtani. A benyújtandó dokumentációban kértük a vízgyűjtő területek lehatárolását megadni, az arról elvezetendő mértékadó vízhozamok felülvizsgálatát elvégezni, esetleges módosításokkal, az egyes

vízgyűjtő területekhez tartozó csapadékvíz elvezető rendszer egységes ágjelekkel történő ellátását, a rendszer részletes és átnézeti helyszínrajzon történő ábrázolását, az egyes csatorna ágak főbb műszaki adatainak ismertetését, a főgyűjtők hossz-szelvényét, művek, műtárgyak általános tervét benyújtani.

A K&K Mérnöki Iroda Kft. a 35600/3881-9/2021.ált. számú végzésben foglaltakat az eljárás során nem teljesítette, hatóságunkra 2021. december 08. napján benyújtott levelével módosította kérelmét. A módosított kérelemben foglaltak szerint csak a 35600/1815-1/2015.ált. számú módosító határozat tárgyi hatálya alá tartozó csapadékvíz elvezető létesítmények vonatkozásában kérelmezi a vízjogi üzemeltetési engedély változatlan műszaki tartalommal történő kiadását.

A módosított kérelemben foglaltaknak eleget téve, eltekintve a 35600/3881-9/2021.ált. számú végzésben foglaltak teljesítésétől, jelen határozat műszaki tartalmát a 35600/1815-1/2015.ált. számú határozat műszaki tartalma, valamint a határozatot megalapozó tervdokumentációk alapján adtuk meg, tekintettel arra, hogy a létesítmények kialakításában, üzemeltetésében nem történt változás.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bek. f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízilétesítmény esetén igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) a tárgyi ügyben 1417-0011/2021. számon objektumazonosítási nyilatkozatot adott. A beazonosított objektumokat jelen határozat rendelkező részében szerepeltettük.

Az ATIVIZIG 1417-0010/2021. ügyiratszámú vagyionkezelői hozzájárulását megadta.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

Csongrád Város Önkormányzata Csongrád város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztését szakaszosan végzi. Jelen engedély szerinti létesítmények kiépítése az alábbi vízjogi létesítési engedély birtokában történt.

Központi utcák esetében: 70.213-1-12/2010. számon kiadott, 70.213-1-17/2012. és 70.213-2-6/2014. számon módosított, vízjogi létesítési engedély

Alsóváros esetében: 70.217-1-11/2010. számon kiadott, 70.217-1-16/2012. és 70.217-2-6/2014. számon módosított vízjogi létesítési engedély

Heringer telep: 29 896-15-27/2013. számon kiadott, 29 896-15-30/2014. kijavított vízjogi létesítési engedély

BEFOGADÓK:

Heringer telep:

A településrész érintett négy utcájának (Radnóti, Bajza, Vas Gereben, Gyulai utcák) területéről összegyűjtött csapadékvizeket közvetlenül a Csongrád-Szegedi úton meglévő zárt, a bevezetésekkel közvetlenül érintett szakaszon átépített csapadékvíz csatorna fogadja.

A Heringer-telepi összegyülekező csapadékvizek másodlagos befogadója a Felső-csatorna, amelynek a kezelője az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az Igazgatóság Csongrádi Szakaszmérnökségének befogadói nyilatkozatát létesítési engedélyezési eljárás során becsatolták.

A befogadóba vezetendő összes vízmennyiség: 86 l/s, a tervezett gravitációs rendszer nyomás alá kerülve képes a keletkező vízmennyiség elvezetésére.

Bokros városrész:

Bokros városrész lakott részének csapadékvíz elvezető rendszere és a külterületi társulati üzemeltetésű befogadók közötti összeköttetést biztosító csatornák létesítésére került sor. A csatornák rekonstrukciójával, átépítésével két irányból történhet a városrészből csapadékvíz kivezetés a Gyojai, illetve a Bokros utca felől a Forgó-Bartók csatorna irányába.

Az csatornák meglévő Forgó-Bartók csatornába történő csatlakozása előtt nyíltszelvényű, olajfogó pallóval ellátott olaj- és iszapfogó műtárgy került beépítésre.

A befogadóba vezetendő összes vízmennyiség: 168 l/s (teljes vízgyűjtőről, a 32 ha-os bokrosi városrésztől)

Alsóváros:

Csongrád Város Önkormányzata az Alsóváros nevű csongrádi városrész összes utcájában a meglévő útburkolat felújítását, illetve útburkolattal való ellátását hajtotta végre. A közlekedési létesítmények és a térség biztonságos belvízmentesítése, csapadékvíz elvezetése miatt az érintett szakasz egy részén TB mederelemekkel burkolt nyíltszelvényű, részben zárt csapadékvíz elvezető csatornát építettek, illetve a kimaradó utcákban szikkasztóárkokat létesítettek.

A rekonstrukció, fejlesztés keretében megépült elvezető csatornák közvetlen befogadója a Szív utcai záportározó, illetve a már korábban is meglévő csapadékvíz elvezető csatornarendszer.

Központi utcák:

A rekonstrukció, fejlesztés keretében megépült elvezető csatornák közvetlen befogadója a már korábban is meglévő csapadékvíz elvezető csatorna rendszer.

A benyújtott kérelmet, mellékletet és kiegészítést megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak.

Előírásainkat a következő jogszabályi helyek alapján tettük meg:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A vízáteresztő létesítmények üzemeltetésével, azok más vízáteresztő létesítményre, illetve környezeti elemre gyakorolt hatásaival kapcsolatos követelményeket a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 4. § (3) írja elő.

Elválasztott rendszerű települési csapadékvíz elvezető csatornába szennyvíz és szervesanyagot tartalmazó víz bevezetését a 220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 12.§ (6) bekezdése, illetve a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 49.§ (5) bekezdése értelmében tiltottuk meg.

A Korm. rendelet 49.§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen a vízjogi engedélyben meghatározott mérték alá és állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell.

A vizek és a közcélú vízáteresztő létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokat a 120/1999. (VIII.6.) Kormány rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) szabályozza. A Korm. rendelet 10. § értelmében a települési vízrendezési feladatok körében a fenntartó

- a) a természetes vízfolyások és belvízcsatornák,
- b) a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok,
- c) a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák,
- d) a tározók, záportározók, szivattyútelepek és egyéb műtárgyak

fenntartásával gondoskodik arról, hogy azok az önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkárelhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során, a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.

A fenntartási feladatok során – ideértve a Korm. rendelet melléklete szerinti munkákat is – gondoskodni kell különösen

- a) a vízfolyás- és csatornamedrek vízáteresztő képességének megtartásáról (így például kaszálás, iszapoltás);
- b) az elfajult medrek helyreállításáról;
- c) a töltések, burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról;
- d) kapubejárók alatti csőátvezetések tisztán tartásáról;
- e) a tározótér feliszapolódásának eltávolításáról.

Az egyoldali elvezetéssel rendelkező utcák azon területén, ahol nem létesült csapadékvíz elvezető létesítmény az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet 47. §-ának alkalmazását írtuk elő, amely az alábbi:

(9) A csapadékvíz a telken belül elszívárogtható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvíz a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet 47. § (8) bekezdés szerint a lakóingatlanokon „A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az

építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.”

Jelen engedély tárgyi hatálya alá tartozó létesítmények Csongrád város belterületén 2012. és 2015. év között kiépült csapadékvíz elvezető művek, melyek a hatályát veszített 29.896-1-21/2012. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerinti csapadékvíz elvezető rendszerrel azonos vízgyűjtő területen épültek ki, és többnyire műszakilag kapcsolódó létesítmények egyazon üzemeltető által működtetve. Vízilétesítmények nem üzemelhetnek vízjogi engedély nélkül, ezért olyan vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció benyújtását írtuk elő, mely a város teljes belterületi vízrendezési létesítményeire vonatkozik.

A vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról alkotott 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben-, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (3. melléklet, XI. pont: A területi vízrendezésre vonatkozó dokumentáció tartalma) foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani.

Az engedély érvényességi idejét illetve a felügyeleti kategóriába sorolást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rendeletben foglaltakra tekintettel állapítottuk meg.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján tettem meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. címének vonatkozó pontjai alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a CS/Z02/06600-2/2021. számon szakhatósági hozzájárulását megadta a rendelkező rész szerint az alábbi indokolással:

„A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35600/3881-3/2021. ált. számú, 2021. szeptember 10. napján érkezett levelében a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte Csongrád Városi Önkormányzat megbízásából eljáró K&K Mérnöki Iroda Kft. kérelmére indult, Csongrád település csapadékvíz elvezető rendszer vízilétesítményei vonatkozásában egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó eljárásban.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása a következők figyelembevételével történt:

Az érintett belterületi ingatlanok nem érintenek országos jelentőségű, védett természeti területet, Natura 2000 hálózathoz nem tartoznak, valamint egyedi tájérték sem érintett, azonban a befogadók a Natura 2000 hálózathoz tartoznak.

A hatóság megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 16./9. pontjában szereplő szakkérdés (feltételezhető-e jelentős környezeti hatás és szennyezett terület érintett-e) tekintetében a hatóság szakhatóságként való közreműködése feltételeként meghatározottak nem állnak fenn.

A fentiek alapján, a Rendelet 1. mellékletének 16./10. pontjában szereplő szakkérdés (természetvédelmi szempontú megfelelés) vonatkozásában a hatóság természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadta.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, továbbá a 81. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 1. § (1) bekezdése szerint hozta meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását 21 napon belül köteles megadni. Ez, valamint az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 55. § (2) bekezdése alapján az ügyintézés határideje 2021. október 1. napján jár le.

A hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A hatóság hatáskörét a Rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szemek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1), valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg."

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat az MBFSZ-HATOSAG/4005-3/2021. számon szakhatósági hozzájárulását megadta a rendelkező rész szerint az alábbi indokolással:

„A Hatósági Osztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 14. és 15. pontjai alapján szakhatósági állásfoglalás céljából 2021. szeptember 29-i iktatási dátummal megkereste az MBFSZ-t a Csongrád település csapadékvíz elvezető rendszer vízellátási egységei szerkezetű vízforgó üzemeltetési engedélyezési eljárásban.

Az MBFSZ a csatolt dokumentáció alapján megállapította, hogy a korábbi vízforgó üzemeltetési engedélyekben foglalt műszaki tartalommal -az Engedélyes nyilatkozata alapján- változás nem történt. Jelen vízforgó engedélyezési eljárás, a korábbi engedélyek egységes szerkezetbe foglalására, valamint a hatályhosszbővítésre irányul. A Rendelet 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 14. és 15. pontja alapján a szakhatóság bevonásának feltétele fennállt, azonban a műszaki tartalom változatlansága miatt ásványi nyersanyag kitermelése nem történik, bányajáradék bevallási és fizetési kötelezettség nem keletkezik, ásványvagyonvédelmi szempontok érvényesítése nem indokolt, ezért az MBFSZ a rendelkező részben foglaltak szerint kikötés nélkül megadta hozzájárulást.

Az MBFSZ szakhatósági hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, a Csongrád település csapadékvíz elvezető rendszer vízellátási egységei szerkezetű üzemeltetési engedélyezési eljárásban adta ki.

Az MBFSZ a rendelkező részben hozott döntését a Bt. 1. § (7) bekezdése alapján hozta meg.

A szakhatósági eljárásért az Engedélyes a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott összesen 26.000,- Ft eljárási díjat megfizette, a megfizetésről szóló számlát az MBFSZ a későbbiekben küldi meg az Engedélyes részére.

Az MBFSZ szakhatósági állásfoglalását a Hatósági Osztály megkeresésében jelölt Rendelet 1. mellékletének 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 14. és 15. pontjaiban, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében előírtakra alapította.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltakon alapul.”

A kérelmet átvizsgálva megállapítottuk, hogy az megfelel a hatályos vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak. A vízjogi üzemeltetési engedély módosításának a rendelkező részben foglalt előírásokkal vízgazdálkodási és vízvédelmi akadálya nincs.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.6. c), és 6. pontjai határozzák meg. Kérelmező a 288.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk. A határozatot a Vgt. 28., 29. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet figyelembevételével hozta meg Igazgatóságunk.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, alapján állapítottam meg. Az engedély hatálya a fent megjelölt időn belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletnek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. Az ügyintézési határidő jelen döntés kiadásával megtartásra került.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgt. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Vízügyi hatáskörömet a Vgt. 28. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint

Szatmári Imre tő. dandártábornok
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:

Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes

Mell.: -

Terjedelem: 8 lap / 15 oldal

Kapja:

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. sz. pld. : | Csongrád Városi Önkormányzat | Hivatali Kapu |
| 2. sz. pld. : | ATIVIZIG | Nova Szeüsz |
| 3. sz. pld. : | CSCSMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály | Nova Szeüsz |
| 4. sz. pld. : | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | Nova Szeüsz |
| 5. sz. pld. : | Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézmény | Cégkapu |
| 6. sz. pld. : | Irattár | helyben |

Cím: 6728 Szeged, Napos út 4. ☒: 6706 Szeged, Pf. 17.

Telefon: +36-62/549-340

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: 109255138

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35600/3881-11/2021.ált.

3-s számú melléklet: Csongrád város felszín alatti vizeinek védőidom kijelölési határozata 36500/4252-13/2015 ált

T-21/2016

2016. MÁJ 24.



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

6721 Szeged, Felső-Tisza parti 17. ☎: 6706 Szeged 6., Pf. 17

Tel.: 36-62/549-340, Fax.: 36-62/549-342 e-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

Szám: 36500/4252-13/2015. ált.

Tárgy: Védőidom-védőterület kijelölés
Ügyintéző: dr. Fialka Magdolna/Tórmási László
Tel.: 62/549-340E-mail: magdolna.fialka@katved.gov.hu
vizugy.csongrad@katved.gov.hu

Ügyirat azonosító: TVH- 20119-3-23/2016.

HATÁROZAT

Csongrád Város Önkormányzata
(6640 Csongrád, Kossuth tér 7.),mint a Csongrád Városi Vízmű kútjainak létesítője részére
elrendelem a vízbázis védőidom – védőterületének kialakítását és fenntartásáta K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szenháromság tér 33.) által készített tervdokumentáció
és jelen határozat előírásai alapján.A védelem alá helyezett vízbázis főbb műszaki adatai az alábbiak:

Csongrád Városi Vízmű:

Kút kataszteri száma:	B-97	B-103	K-104	K-105	K-106
EOV X (m)	151 886	151 878	151 298	151 301	151 307
EOV Y (m)	733 578	733 545	736 371	736 394	736 422
EOV Z (m.Bf)	83,0	83,0	81,0	81,0	81,0
Talpmélysége (m)	444	395	310	400	490
Szűrő felső pereme (m)	418	335	247	342	431
Szűrő alsó pereme (m)	438,7	358	299	389	481
Szűrő száma (db)	1	1	2	2	2
Hozam (l/perc)	650	1 250	1 300	1 400	1 485
Védendő kapacitás (m ³ /nap)	780	1 500	1 560	1 680	1 782
Éves víztermelés (m ³)	rétegvíz I. osztály 370 000, rétegvíz II. osztály 850 000**				
Üzemállapot	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

6721 Szeged, Felső-Tisza parti 17., 6706 Szeged Pf.: 17. Tel.: 62/549-340 Fax: 62/549-342
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Kút kataszteri száma	K-64	B-37	B-83	B-73	B-15	B-23
EOV X (m)	150 914	151 606	152 218	152 675	156 506	156 497
EOV Y (m)	733 776	733 489	734 432	732 205	726 031	726 043
EOV Z (m.Bf)	82,0	83,0	84,0	83,0	85,0	91,0
Talpmélysége (m)	288	282	400	297	255	174
Szűrő felső pereme (m)	236	233	300	227	217,5	149
Szűrő alsó pereme (m)	270	284	374	290	229	165
Szűrő száma (db)	2	3	4	1	1	1
Hozam (l/perc)	800	500	620	750		
Védendő kapacitás (m ³ /nap)	960	600	744	900	480	900
Éves víztermelés (m ³)	rétegvíz I. osztály 370 000, rétegvíz II. osztály 850 000*			rétegvíz II. osztály 70 000**		
Üzemállapot	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos

Az adatok a benyújtott dokumentációból kerültek feltüntetésre. A kutak kataszteri számának pontos jelölése (*) a 13.088-2-19/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedélyből, az éves víztermelés (**) az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekből került beemelésre (20.119-2-9/2010, 13.088-2-19/2011.).

Csongrád gyógyfürdő és uszoda:

Kút kataszteri száma:	B-107	B-72
EOV X (m)	152 249	152 298
EOV Y (m)	733 954	733 958
EOV Z (m.Bf)	83,9	84,4
Talpmélysége (m)	246	1 096
Szűrő felső pereme (m)	220	925
Szűrő alsó pereme (m)	240	1 007
Szűrő száma (db)	1	4
Hozam (l/perc)		
Védendő kapacitás (m ³ /nap)	1 710	1 584
Éves víztermelés (m ³)	12 000*	10 000*
Üzemállapot	folyamatos	folyamatos

Az adatok a benyújtott dokumentációból kerültek feltüntetésre. Az éves víztermelés (*) az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekből került beemelésre (TVH-12030-22-4/2015.).

Csongrád geotermikus közműrendszer:

Kút kataszteri száma:	B-109
EOV X (m)	151 719,84
EOV Y (m)	735 469,48
EOV Z (m.Bf)	80,37

Talpmélysége (m)	2 091,5
Szűrő felső pereme (m)	1 739,5
Szűrő alsó pereme (m)	2 018,5
Szűrő száma (db)	12
Hőzam (l/perc)	1 550
Védendő kapacitás (m ³ /nap)	1 720
Éves víztermelés (m ³)	390 000*
Üzemállapot	folyamatos

Az adatok a benyújtott dokumentációból kerültek feltüntetésre. Az éves víztermelés (*) az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekből került beemelésre (TVH-24972-5-10/2015.).

Védőövezetek:

Belső védőövezet:

A vízkivételi művek esetében a belső védőterület határait a kutakat magába foglaló bekerített ingatlanokon belül a kutak körüli 10 m körben került meghatározásra.

Kút kataszteri száma	Belső védőterület kijelölése	Védőterület megfelelés
B-97	Csongrád, 4013 hrsz.	Igen
B-103	Csongrád, 4009 hrsz.	Igen
K-104	Csongrád, 020/3 hrsz.	Igen
K-105	Csongrád, 020/3 hrsz.	Igen
K-106	Csongrád, 020/3 hrsz.	Igen
K-64	Csongrád, 4481 hrsz.	Igen
B-37	Csongrád, 3978	Igen
B-83	Csongrád, 194	Igen
B-73	Csongrád, 3472/1	Igen
B-15	Csongrád-Bokros, 1004/2 hrsz.	Igen
B-23	Csongrád-Bokros, 1004/2 hrsz.	Igen
B-107	Csongrád, 662	Igen
B-72	Csongrád, 662	Igen
B-109	Csongrád, 6328/1	Igen

Az adatok a benyújtott dokumentációból, és az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyből kerültek feltüntetésre.

A határozatot megalapozó dokumentációt a létesítés során szerzett információk, adatok, továbbá az üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján, de legkésőbb az üzemeltetési engedély kiadását követő 10 éven belül az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a határozatot kiadó hatóságnak meg kell küldeni.

A belső védőterület kialakításának a következő pontokban felsorolt előírásoknak kell megfelelnie:

1. A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.

2. A belső védőterületen elhelyezett létesítményekben keletkező szenny- és használt vizet nyomáspróbával ellenőrizni a kettősfalú szennyvízcsatornában a kettősfalú védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettősfalú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőövezet közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi tizennaplóban rögzíteni kell.
3. A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangóvizek ne keletkezhesse.
4. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
5. A nem füvesíthető felületeket időálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.
6. Vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el.
7. A belső védőterület határa a kutakat magába foglaló bekerített ingatlanokon belül a kutak körüli 10 méter sugarú kör (20 x 20 méteres terület).
8. A kutakat magába foglaló bekerített ingatlanokon belül, a kutak megközelítését szolgáló utakon táblákkal kell megjelölni a kutak körüli 10 m sugarú kört (belső védőövezetet), és szükség esetén biztonságáról egyéb módon is gondoskodni kell.
9. A védőövezet területén rendszeresen a vízellátási rendszer üzemeltetőjének azon dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek.
10. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít. A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.
11. A belső védőövezet területén minden olyan tevékenység tilos, amelyet a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 5. számú melléklete a felszín alatti vízbázisok belső védőövezetére vonatkozó korlátozások között nevesít.

Védőidomokra vonatkozó előírások:

A külső védőidomnak felszíni metszete nincs, védőterület kijelölése nem szükséges. A 180 napos elérési időhöz tartozó kút védőidomának legmagasabb pontja és legmélyebb pontjai az alábbiak:

Kút kataszteri száma	Külső védőidom	
B-97	-334/-357 m.Bf	418/441 m
B-103	-252/-275 m.Bf	334/358 m
K-104	-165/-220 m.Bf	245/300 m
K-105	-261/-309 m.Bf	342/390 m
K-106	-349/-402 m.Bf	430/483 m
K-64	-152/-189 m.Bf	234/271 m
B-37	-149/-202 m.Bf	232/285 m
B-83	-214/-290 m.Bf	297/373 m
B-73	-143/-208 m.Bf	226/291 m
B-15	-131/-145 m.Bf	221/235 m
B-23	-56/-74 m.Bf	146/164 m
B-107	-135/-159 m.Bf	219/243 m
B-72	-840/-923 m.Bf	924/1007 m
B-109	-1657/-1918 m.Bf	1737/1988 m

A hidrogeológiai „A” és „B” védőidomoknak felszíni metszete nincs, védőterület kijelölése nem szükséges. Az 50 éves elérés időhöz tartozó kút védőidomának legmagasabb pontja és legmélyebb pontjai az alábbiak:

Kút kataszteri száma	Hidrogeológiai „B” védőidom	
B-97	-324/-369 m.Bf	405/450 m
B-103	-239/-281 m.Bf	320/362 m
K-104	-118/-222 m.Bf	197/301 m
K-105	-239/-309 m.Bf	318/388 m
K-106	-335/-402 m.Bf	414/481 m
K-64	-119/-195 m.Bf	199/275 m
B-37	-116/-208 m.Bf	119/291 m
B-83	-190/-295 m.Bf	269/374 m
B-73	-112/-235 m.Bf	194/317 m
B-15	-113/-148 m.Bf	201/236 m
B-23	61/-74 m.Bf	27/162 m
B-107	-103/-173 m.Bf	182/252 m
B-72	-820/-950 m.Bf	899/1029 m
B-109	-1610/-1990 m.Bf	1689/1978 m

A „B” védőidom felszínén jelentkező vetületének jellemző pontjai az alábbiak:

Hidrogeológiai „B” védőidom				
Pont jele	B-97 OKK számú kút		B-103 OKK számú kút	
	EOV X (m)	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Y (m)
1	152923	733201	153351	733006
2	152935	733091	153408	732814
3	152932	732971	153398	732670
4	152899	732839	153373	732540
5	152854	732729	153325	732393
6	152827	732677	153262	732262
7	152788	732610	153209	732165
8	152722	732529	153144	732076
9	152643	732447	153054	731971
10	152569	732387	152935	731860
11	152494	732333	152831	731780
12	152398	732283	152726	731709
13	152306	732244	152595	731639
14	152208	732214	152468	731586
15	152097	732195	152361	731553
16	151997	732189	152252	731529
17	151926	732193	152139	731516
18	151808	732210	151988	731519
19	151702	732236	151892	731529
20	151599	732273	151786	731548
21	151492	732331	151649	731584
22	151402	732394	151531	731634
23	151311	732475	151411	731698
24	151222	732582	151307	731765

25	151133	732725	151194	731861
26	151072	732867	151103	731952
27	151036	733004	151008	732066
28	151017	733200	150922	732191
29	151024	733278	150880	732371
30	151046	733424	150748	732620
31	151080	733529	150713	732870
32	151146	733674	150717	733087
33	151202	733757	150765	733345
34	151545	734036	150981	733771
35	151654	734074	151104	733874
36	152045	734091	151258	733963
37	152173	734051	151420	734014
38	152407	733928	151555	734028
39	152455	733891	152094	733993
40	152641	733720	152232	733951
41	152810	733503	152367	733890
42	152892	733327	152846	733573
43			153118	733326

Hidrogeológiai „B” védőidom				
Pont jele	B-104 OKK számú kút		B-105 OKK számú kút	
	EOV X (m)	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Y (m)
1	152093	736505	151835	736971
2	152135	736263	152011	736764
3	152126	736027	152093	736561
4	152066	735805	152136	736284
5	152003	735663	152060	735912
6	151922	735534	151940	735709
7	151807	735415	151782	735538
8	151674	735320	151634	735440
9	151540	735251	151457	735343
10	151394	735196	151279	735275
11	151246	735160	151080	735239
12	151105	735146	150945	735227
13	150975	735142	150802	735238
14	150861	735153	150670	735267
15	150769	735168	150557	735306
16	150640	735203	150458	735352
17	150519	735257	150357	735426
18	150428	735308	150276	735502
19	150340	735382	150207	735595
20	150270	735460	150151	735684
21	150197	735571	150108	735768
22	150138	735679	150059	735912
23	150090	735809	150036	736039
24	150059	735957	150029	736128
25	150054	736068	150026	736252
26	150052	736208	150037	736369

27	150068	736332	150072	736514
28	150111	736487	150122	736642
29	150167	736615	150192	736771
30	150267	736773	150261	736851
31	150382	736891	150370	736962
32	150576	737015	150512	737069
33	150820	737098	150660	737139
34	151068	737129	150889	737198
35	151257	737138	151220	737211
36	151459	737084	151520	737149
37	151686	737014		
38	151959	736782		
39	100656	520138		
40	100460	520166		
41	100130	520088		
42	99850	519987		
43	99609	519942		
44	99466	519919		

Hidrogeológiai „B” védőidom				
Pont jele	K-106 OKK számú kút		K-64 OKK számú kút	
	EOV X (m)	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Y (m)
1	151749	737061	151055	732383
2	151912	736916	151012	732211
3	152066	736665	150970	732102
4	152124	736404	150924	732040
5	152121	736201	150882	732006
6	152116	736149	150834	731987
7	152056	735917	150779	731981
8	152011	735801	150723	731984
9	151988	735756	150672	731994
10	151917	735650	150615	732009
11	151875	735598	150562	732031
12	151785	735522	150512	732055
13	151746	735493	150455	732080
14	151628	735420	150396	732106
15	151504	735364	150346	732138
16	151365	735329	150278	732187
17	151213	735310	150217	732240
18	151078	735313	150158	732290
19	150947	735338	150103	732347
20	150822	735375	150064	732394
21	150693	735432	150024	732445
22	150601	735491	149985	732499
23	150493	735580	149944	732563
24	150408	735681	149912	732622
25	150351	735760	149870	732713
26	150288	735860	149831	732799
27	150232	735997	149808	732866

28	150202	736105	149789	732936
29	150184	736214	149768	733031
30	150178	736382	149753	733124
31	150196	736518	149743	733233
32	150231	736631	149753	733367
33	150285	736777	149783	733524
34	150373	736910	149837	733688
35	150453	736989	149899	733821
36	150572	737080	150004	733976
37	150783	737179	150120	734081
38	151046	737231	150252	734158
39	151086	737236	150492	734243
40	151329	737221	150572	734248
41	151580	737153	150723	734234
42			150822	734215
43			150886	734192
44			150948	734158
45			151012	734093
46			151208	733822
47			151220	733790
48			151225	733723
49			151219	733651
50			151196	733490
51			151176	733236
52			151127	732770

Hidrogeológiai „B” védőidom				
Pont jele	K-37 OKK számú kút		K-83 OKK számú kút	
	EOV X (m)	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Y (m)
1	152003	732300	734533	152647
2	151946	732189	734289	152823
3	151907	732127	734147	152915
4	151876	732079	733911	153156
5	151834	732026	733790	153312
6	151790	731973	733732	153378
7	151755	731932	733677	153431
8	151723	731901	733633	153460
9	151694	731876	733601	153476
10	151645	731807	733570	153486
11	151632	731783	733544	153491
12	151616	731765	733518	153491
13	151600	731752	733495	153489
14	151583	731745	733477	153478
15	151566	731738	733461	153458
16	151550	731733	733450	153434
17	151533	731730	733442	153408
18	151515	731729	733438	153377
19	151496	731730	733435	153346
20	151476	731730	733436	153311

21	151454	731734	733445	153268
22	151435	731738	733422	153236
23	151417	731743	733394	153239
24	151395	731750	733369	153238
25	151375	731760	733344	153226
26	151356	731767	733324	153205
27	151334	731781	733307	153171
28	151309	731794	733296	153130
29	151293	731807	733285	153085
30	151275	731822	733276	153039
31	151252	731844	733268	152987
32	151232	731865	733263	152926
33	151211	731892	733262	152859
34	151197	731917	733264	152796
35	151179	731948	733263	152740
36	151165	731978	733286	152665
37	151155	731995	733310	152610
38	151133	732044	733353	152541
39	151118	732098	733404	152477
40	151096	732199	733470	152404
41	151087	732363	733539	152316
42	151110	732682	733585	152195
43	151201	733222	733682	152027
44	151240	733412	733781	151877
45	151274	733530	733885	151744
46	151329	733636	733988	151661
47	151423	733731	734073	151622
48	151463	733748	734180	151541
49	151505	733757	734193	151466
50	151551	733758	734217	151454
51	151802	733642	734252	151468
52	151855	733603	734294	151501
53	151928	733524	734366	151567
54	151991	733416	734426	151641
55	152046	733282	734624	151838
56	152086	733142	734717	152009
57	152121	732988	734778	152187
58	152138	732864	734709	152407
59	152144	732780		

Hidrogeológiai „B” védőidom				
Pont jéle	K-73 OKK számú kút		K-15 OKK számú kút	
	EOV X (m)	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Y (m)
1	153358	730746	157507	725768
2	153262	730715	157733	725619
3	153177	730686	157825	725525
4	153079	730658	157984	725174
5	153030	730647	158026	724921
6	152987	730640	158029	724742

7	152871	730624	158004	724567
8	152786	730604	157972	724449
9	152741	730598	157938	724359
10	152692	730595	157896	724276
11	152645	730609	157844	724193
12	152593	730638	157792	724127
13	152521	730689	157741	724074
14	152444	730748	157689	724030
15	152394	730794	157639	723997
16	152352	730843	157574	723963
17	152292	730945	157517	723940
18	152207	731171	157465	723921
19	152165	731384	157400	723905
20	152140	731629	157318	723897
21	152138	731766	157249	723898
22	152152	731948	157188	723903
23	152187	732099	157125	723915
24	152262	732261	157056	723935
25	152333	732360	156981	723967
26	152424	732430	156891	724009
27	152495	732454	156841	724040
28	152822	732496	156776	724093
29	152916	732483	156702	724163
30	153019	732445	156648	724230
31	153097	732398	156587	724316
32	153233	732276	156544	724379
33	153351	732112	156479	724498
34	153456	731914	156416	724661
35	153532	731736	156373	724892
36	153597	731491	156382	725192
37	153610	731325	156534	725564
38	153611	731234	156609	725658
39	153603	731147	156680	725703
40	153588	731074	156803	725755
41	153568	731004	157022	725826
42	153549	730954	157309	725885
43	153529	730913	100950	520820
44	153501	730868	101032	520803
45	153463	730821	101089	520781
46	153424	730788		

Hidrogeológiai „B” védőidom				
Pont jele	K-23 OKK számú kút		B-107 OKK számú kút	
	EOV X (m)	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Y (m)
1	157616	724256	152908	734314
2	157536	724204	153146	734058
3	157444	724167	153540	733794
4	157358	724141	153798	733556
5	157283	724131	153887	733403

6	157207	724128	153918	733252
7	157107	724138	153920	733135
8	157018	724160	153912	733025
9	156936	724191	153891	732905
10	156841	724237	153868	732806
11	156749	724296	153844	732718
12	156660	724369	153811	732611
13	156588	724448	153762	732494
14	156519	724529	153667	732324
15	156458	724630	153625	732272
16	156412	724725	153568	732217
17	156368	724853	153509	732183
18	156340	725019	153446	732179
19	156333	725192	153352	732231
20	156358	725363	152972	732486
21	156408	725507	152796	732553
22	156467	725630	152554	732502
23	156581	725757	152263	732305
24	156719	725869	152061	731899
25	156760	725891	152010	731880
26	156906	725948	151946	731915
27	157132	725977	151899	731991
28	157398	725917	151881	732085
29	157621	725769	151847	732317
30	157788	725565	151797	732493
31	157811	725514	151234	733498
32	157888	725302	151249	733852
33	157917	725111	151186	734147
34	157921	725040	151186	734293
35	157903	724750	151281	734436
36	157862	724597	151533	734624
37	157815	724491	151836	734743
38	157748	724391	152190	734783
39	157685	724320	152630	734645
40	101295	520775	99513	520033

Hidrogeológiai „B” védőidom				
Pont jele	K-72 OKK számú kút		B-109 OKK számú kút	
	EOV X (m)	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Y (m)
1	152765	734493	152396	736699
2	152909	734323	152039	736865
3	153172	734001	151479	736963
4	153266	733883	150962	736927
5	153300	733811	150666	736840
6	153322	733690	150428	736722
7	153319	733573	150128	736478
8	153291	733458	149969	736266
9	153237	733336	149839	736023
10	153165	733217	149755	735781

11	153088	733131	149700	735473
12	153031	733072	149681	735275
13	152946	733001	149694	735028
14	152832	732931	149749	734741
15	152710	732875	149815	734533
16	152596	732838	149945	734240
17	152491	732820	150080	734024
18	152387	732810	150189	733880
19	152273	732815	150351	733712
20	152164	732826	150520	733566
21	152002	732872	150751	733407
22	151887	732921	150999	733284
23	151781	732985	151140	733228
24	151650	733091	151293	733179
25	151567	733182	151583	733120
26	151478	733308	151839	733097
27	151413	733435	152033	733098
28	151363	733586	152236	733118
29	151333	733792	152513	733172
30	151350	734022	152760	733247
31	151405	734197	152920	733319
32	151470	734326	153149	733449
33	151557	734453	153303	733584
34	151697	734585	153406	733743
35	151837	734672	153407	733908
36	151914	734708	153202	734045
37	152043	734746	153071	734180
38	152131	734761	152918	734393
39	152273	734759	152792	734703
40	152372	734744	152667	735097
41	152508	734699	152608	735321
42	152620	734631	152590	735579
43			152634	735810
44			152750	736042
45			152794	736134
46			152796	736169

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 106350-1-1/2015. számon a szakhatósági eljárást megszüntette az alábbiak szerint:

„Hatóságunk a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berliet krt. 16-18.), a TVH-20119-3-16/2015. számú megkeresésére, a Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából a K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) által benyújtott kérelemre, a Csongrád Városi Vízmű Kútjaira vonatkozó védőidom-védőterület kijelölő határozat kiadása vonatkozásában táj- és természetvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadja.

A 223/2011. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) a) pontja alapján vizsgálendő szakkérdések vonatkozásában hatáskörünk hiányát állapítjuk meg.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás-és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. tv. (Kkt.) 98. § (2) és (3) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a 15.2/6897-2/2012. számon a szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint talajvédelmi hatóság, Csongrád Város Önkormányzat (6640 Csongrád, Kossuth. tér 7.) ügyfél részére a „Csongrád, Városi Vízmű, Városi Gyógyfürdő és uszoda kútjainak védőidom kijelölésre vonatkozó” szakhatósági állásfoglalása kiadása ügyében, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 20.119-3-4/2012. számú megkeresésére kiadja az alábbi szakhatósági állásfoglalást:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Csongrád Város Önkormányzat „Csongrád, Városi Vízmű, Városi Gyógyfürdő és uszoda kútjainak védőidom kijelölésre vonatkozó” szakhatósági állásfoglalása kiadás ügyében szakhatósági állásfoglalása a következő:

A védőidom kijelöléséhez talajvédelmi szempontból hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az érdemi határozat elleni fellebbezéssel támadható.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a CSR/039/02312-2/2015. számon a szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

„A Csongrád Város és Csongrád - Bokros városrész területén található a közüzemi vízellátó rendszerek részét képező B-97, B-103, K-104, K-105, K-106, K-64, B-37, B-83, B-73, B-15, B-69 OKK számú kútak, a Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő vízellátást biztosító B-72, és B-107 OKK számú kútak valamint a városi közműrendszer részét is képező fűtési célokra is hasznosított gyógyvízzé minősített B-109 OKK számú termálkút vízbázis védőidom, védőterület kijelöléséhez az alábbi közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást adom:

A védőterületeken kizárólag olyan tevékenység folytatása megengedett, mely a település a településrész valamint a fürdő vízellátását biztosító víztermelő létesítményeket közegészségügyi szempontból nem veszélyezteti.

A vízkészletek természetes védelme valamint a gyógyvízben fürdőzők egészségének megővése és az egészséges ivóvízhez jutás érdekében a védőterületeken szennyezőforrás, szennyezőanyag felhalmozása- valamint élőlény tartása nem megengedett.

Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság az SZBK/3123-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága mint az adott ügyben területileg illetékes elsőfokú bányászati és földtani szakhatóság a dokumentáció áttanulmányozása alapján meghozta a következő szakhatósági állásfoglalást:

A Bányakapitányság a hatáskörébe tartozó az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia nyilvántartott előfordulásai, ásványvagyon-gazdálkodási övezetek, védelmének biztosíthatóságával, valamint a bányászati jog, gázipari nyomvonalas létesítmény érintettségével, felszínmozgás fennállásával kapcsolatos szakkérdésekben megvizsgálva a védőterületeket megállapítja, hogy az engedély módosításával kapcsolatban korlátozó ok nem merült fel, ezért szakhatósági hozzájárulását megadja.

A szakhatósági eljárási során eljárási költség nem merült fel.

A szakhatósági állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslati keretében támadható meg."

A határozat hatálya 2026. május 31. napja.

Az ügyfél az eljárás során 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 26. 2. 5. pontja szerinti 1.050.000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költségként 200,- Ft. összegű postaköltség merült fel, melyet engedélyes megfizetett a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6. § d) pontjára figyelemmel.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Csongrád Város Önkormányzata (6600 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád Szentháromság tér 33.) által 2012. augusztus 7. napján kérelmet nyújtott be Hatóságunk és az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Hatóság jogelődjéhez, az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez a Csongrád Városi Vízmű kútjaira vonatkozó határozat kiadása iránt.

A hatósághoz benyújtott kérelem hiányos volt, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény (Ket.) 37. §-a alapján a jogelőd Felügyelőség a 20119-3-1/2012. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel Ügyfelet. Az ügyfél hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette, ezért Hatóságunk a TVH-20119-3-15/2015. számú végzéssel ismételt hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. Az ügyfél hiánypótlási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

A kérelmet érdemben megvizsgálva megállapítottuk, hogy az hiányos, ezért a jogelőd Felügyelőség a 20119-3-9/2012. számon hozott végzésben tényállás tisztázást írt ki. Az ügyfél tényállás tisztázási kötelezettségét nem teljesítette, ezért Hatóságunk a TVH-20119-3-19/2015. számú végzéssel ismételt tényállás tisztázásra hívta fel. Az ügyfél tényállás tisztázási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Hatóságunk és az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Hatóság jogelődje, az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 20119-3-10/2012. és a TVH-20119-3-22/2015. számú végzésekben az eljárást felfüggesztette a Csongrád Városi Vízmű kútjaira vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig.

A lefolytatott hatósági engedélyezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a tervdokumentációt Dr. Ördögh József tervező készítette el. A tervezői jogosultságot megvizsgálta a jogelőd Felügyelőség és megállapította, hogy Dr. Ördögh József tervező a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tagja; regisztrációs száma: 06/0318. A tervező a tárgyi vízállésminték megtervezésére jogosultsággal rendelkezik.

A benyújtott dokumentációt és kiegészítést megvizsgálva a következők állapíthatók meg:

A védőidom meghatározásához MODFLOW szoftvert használtak. Meghatározták a belső, a külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kiterjedését.

A modellezés eredményeként megállapították, hogy a víztermeléssel érintett vízáadó rétegek a felülről érkező szennyezéssel szemben védettnek tekinthetők, a modellezett védőidomoknak nincs felszíni metszete, vagyis a modellezett vízkivételek mellett a vízbázis biztonságban tartható.

A vízműtelepek védőterülete a kutakat magába foglaló ingatlanok határvonalának bekerítésével került kialakításra. A körbekerített ingatlanon biztosított a kutak körüli 10 méter sugarú védőterület, így a vízbázisvédelem megoldott.

A benyújtott tervezői nyilatkozat szerint a kutak körüli belső védőterület kialakítása megfelel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak.

Előírásainkat az alábbi jogszabályi helyekre hivatkozva tettük:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az ivóvízellátást, az ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani (vízbázisvédelem).

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend. (Továbbiakban Korm. rendelet) 4. és 7. § b) és c) pontja szerint a számítások vagy műszaki becslés alapján meghatározott, méretezett védőidomokat, védőterületeket és védősávokat úgy kell meghatározni, hogy a védőterület határai igazodjanak a felszíni tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, terepalakulatokhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozási pontokhoz, illetőleg az ingatlan-nyilvántartási térkép-másolatán feltüntetett adatokhoz (vonalakhoz) oly módon, hogy azok magukba foglalják a számítások alapján meghatározott idomot, területet. A több vízellétesítmény (vízkivétel-mű) védőterületét magába foglaló területet, mint a vízellétesítmények közös védőterületét, úgy kell meghatározni, hogy az lehetőleg egyszerű felületi idom legyen.

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint „a belső védőövezet kialakítása minden esetben kötelező”, továbbá a (4) bekezdés szerint a védőzónát akkor kell kijelölni, ha az adott védőidomnak van metszete a felszínen. Mivel a vizsgálat során megállapításra került, hogy a hidrogeológiai védőidomoknak nincs felszíni metszete, ezért minden működő kút esetében csak a belső védőövezetet kell kialakítani, a rétegbeli külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetet nem.

A Korm. rendelet 2. sz. mellékletében megadottak szerint a belső védőövezet határa a vízkivételtől számított minimum 10 m.

Az ingatlanokon belül a kutak belső védőterületének táblákkal való megjelölését a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (4) i) bekezdés figyelembe vételével, a belső védőterület megjelölése érdekében írtuk elő.

Mivel a kitermelésre kerülő víz biztonságban tartásához jelentős gazdasági érdekek fűződnek, ezért a kijelölt védőterület további biztonságban tartásához a kijelölt védőterületre vonatkozó korlátozó előírásokat tettük meg, melyek összhangban vannak a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 11. §-ban felsorolt előírásokkal.

Az ingatlanokon belül a kutak belső védőterületének táblákkal való megjelölését a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (4) i) bekezdés figyelembe vételével, a belső védőterület megjelölése érdekében írtuk elő.

A Korm. rendelet 9. § szerint a határozatot megalapozó dokumentációt a létesítés során szerzett információk, adatok, továbbá az üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján, de legkésőbb az üzemeltetési engedély kiadását követő 10 éven belül az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a határozatot kiadó hatóságnak meg kell küldeni, mely kötelezettség a rendelkező részben előírásra került. A felülvizsgálat eredményétől függően a hatóság hivatalból vagy kérelemre intézkedni fog a kijelölt védőterület, védőidom, védősáv módosításáról.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 9. §-ban valamint a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend. 8. §-ban foglaltak alapján tettük meg.

Eljárásom során a Ket. 44. §-a, a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján – figyelemmel az eljárás során hatályba lépett a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire – az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 106350-1-1/2015. számon a szakhatósági eljárását megszüntette az alábbiak szerint:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.) a TVH-20119-3-16/2015. számú megkeresésében kérte, a Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából a K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) által benyújtott kérelemre, a Csongrád Városi Vízmű kútjaira vonatkozó védőidom-védőterület kijelölő határozat kiadása vonatkozásában Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletének 12. pontja állapítja meg.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A kutak döntő többségben belterületi ingatlanokon létesültek, a védőterületük azonban érint külterületi ingatlanokat is. A kutaknak helyt adó ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek és Natura 2000 területnek, egyéb természetvédelmi oltalmat élvező területnek nem részei, a védőidom-védőterület kijelölése táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A védőidom-védőterület a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt vízülétesítmények közé nem tartozik.

A tárgyi tevékenység jellegét tekintve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletében szereplő tevékenységek közé nem tartozik.

A fentiek alapján azon szakkérdés vizsgálata, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, nem merül fel, ezért a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) a) pontja alapján vizsgálандó szakkérdés vonatkozásában hatáskörünk hiányát állapítjuk meg.

A Hatóság szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44.§ (6) bekezdése, illetve 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a 15.2/6897-2/2012. számon a szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

„Az ATKTVF 20.119-3-4/2012. iktatószámú levelében kérte hatóságunktól Csongrád Város Önkormányzat nevében a „Csongrád, Városi Vízmű, Városi Gyógyfürdő és uszoda kútjainak védőidom kijelölésre vonatkozó” szakhatósági állásfoglalása kiadását.

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a 2004. évi CXL. törvény előírása, a 90/2008 FVM rendelet, valamint a 2007. évi CXXIX. Törvény és a csatolt dokumentumok alapján került kiadásra.”

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a CSR/039/02312-2/2015.

szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

Csongrád Város Önkormányzatának (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízása alapján a K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság utca 33.) Csongrád Városi Vízmű, Városi Gyógyfürdő és Uszoda és a Városi Geotermikus Közműrendszer kútjainak védőidom meghatározása numerikus modellezéssel" címen dokumentációt készített, mely benyújtásra került a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály jogelődjéhez az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.). A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a TVH-20119-3-18/2015. ügyiratszámú 35600/4252-6/2015. ált. iktatási számú megkeresésében a Csongrád Város és Csongrád Bokros városrész területén található a közüzemi vízellátó rendszerek részét képező B-97, B-103, K-104, K-105, K-106, K-64, B-37, B-83, B-73, B-15, B-69 OKK számú kútak; a Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő vízellátást biztosító B-72 és B-107 OKK számú kútak valamint a városi közműrendszerek részét képező fűtési célokra is hasznosított gyógyvízzé minősített B-109 OKK számú termálkút vízbázis védőidom, védőterület kijelöléséhez közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért. Főosztályunktól a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. A.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján.

A csatolt dokumentáció valamint Főosztályunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a Csongrád Városi Vízmű 1000 m³/nap-nál nagyobb kapacitású és 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó vízellátó rendszer, míg Csongrád - Bokros településrész vízműve 1000 m³/nap-nál kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszer.

Továbbá megállapítottam, hogy a B-109 OKK számú kútból kitermelt víz gyógyvízzé minősített. A nevezett kútból kitermelt gyógyvízzé minősített vizet a Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő (6640 Csongrád, Dóh u. 3-5.) töltő - ürítő rendszerrel üzemelő; a vízforgató berendezés felszerelése alóli felmentéssel rendelkező három medencéjének feltöltésére hasznosítják, valamint a város közműrendszer részeként fűtési célokra is kielégíti. A felmentéssel nem rendelkező töltő - ürítő rendszerű - valamint a visszaforgatós rendszerű medencék feltöltésére a B-107 OKK számú hidegvízes kútból származó vizet hasznosítják. A fürdő vízellátását korábban biztosító B-72 OKK számú termálkút jelenleg tartalékként szolgál.

A víztermelő létesítmények védőterületén a fürdők szolgáltatását igénybe vevő, a fürdőmedencéket használó fürdőzők egészségének megóvása; továbbá az egészséges ivóvízhez jutás érdekében közegészségügyi szempontból nem megengedett olyan tevékenység folytatása, mely a vízkészlet biztonságát negatív irányban befolyásolhatja.

A fentiek figyelembevételével járultam hozzá a vízbázis védőidom, védőterület kijelöléséhez.

A K&K Mérnöki Iroda Kft. az igazgatási szolgáltatási díjat 30.700 Ft-ot, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatást jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 4. pontja alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál átutalással befizette.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. január 15.

Az önálló fellebbezést Ket 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslati lehetőségéről a Ket. 96. §-ára, valamint 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-ban, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 724/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeleiben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és a 1. számú melléklet A) B) C) és E) részében, a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendeleiben, a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendeleiben, a természetes gyógytényezőkéről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeleiben valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 4. pontjában foglaltak alapján hoztam meg.

Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. §-a, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság az SZBK/3123-2/2012. számon szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

A Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából a K&K Mérnöki Iroda (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) a fenti tárgyban kérelmet nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. A felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2012. szeptember 17-én megkereste a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányságát a fenti tárgyban szakhatósági állásfoglalás céljából.

A Bányakapitányság az elkészített dokumentáció átvizsgálása alapján megállapította, hogy a vízbázist összesen 14 db kútjal termeltetik. (Városi Vízmű 11 db kút, a Városi Fürdő 2 db, illetve a Városi Közműrendszer 1 db.).

Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia nyilvántartott előfordulásai, ásványvagyon-gazdálkodási övezetek védelmének biztosíthatósága, valamint a bányászati jog érintettségével kapcsolatban az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásunk átvizsgálása alapján megállapítottuk, hogy a vízbázis környezetében és a megállapított hidrogeológiai zóna területén belül bányászati tevékenység nem történik.

A tárgyi területen szénhidrogén szállítóvezeték nem található.

Az állásfoglalást a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben foglalt hatáskör, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által biztosított illetékesség, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdésben foglaltak alapján adtuk ki.

A 2004. évi CXL. tv. 78. § (1) értelmében kérjük, hogy érdemi határozatukra való hivatkozással szíveskedjen megküldeni.

A Bányakapitányság az ügyintézési határidőt betartotta, mely teljének a napja: 2012. 10. 18.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM-rendelet 1. számú melléklet 26. 2. 5. pontja határozza meg.

Kérelmező a 33/2005. (XII. 27.) KvVM-rendelet 1. számú melléklet 26. 2. 5. pontja szerinti 1.050.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költségként 200,- Ft összegű postaköltség merült fel, melyet engedélyes megfizetett a 33/2005. (XII. 27.) KvVM-rendelet 6. § d) pontjára figyelemmel.

A fellebbezési jogot a Ket. 98-99. §-a biztosítja. A jogorvoslati eljárás díjáról adott tájékoztatás a 13/2015. (III. 31.) BM-rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően történt.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a vízügyi hatáskör átadással kapcsolatos, a jogelőd Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét érintő szervezeti átalakításhoz kapcsolódó kötelezően végrehajtandó intézkedések megtétele érdekében 2013. december 21. napjától 2014. január 7. napjáig tartó időszakban az ügyintézés szünetelt.

Ennek megfelelően a 2013. december 21. és 2013. december 31. napja közötti időtartam a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősült, és az ügyintézési határidőbe nem számított bele.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 15. § (4) bekezdése értelmében a folyamatban lévő hatósági ügyek iratanyagának átadás-átvétele 2014. január 6. napján történt meg.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a vízügyi hatáskör átadással kapcsolatos, a jogelőd Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét érintő szervezeti átalakításhoz kapcsolódó kötelezően végrehajtandó intézkedések megtétele érdekében 2014. szeptember 8. napjától 2014. szeptember 12. napjáig tartó időszakban az ügyintézés szünetelt.

Ennek megfelelően a 2014. szeptember 8. és 2014. szeptember 12. napja közötti időtartam a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősült, és az ügyintézési határidőbe nem számított bele.


A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 28. és 29. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és melléleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM-rendelet figyelembevételével hoztam meg.

A hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése; a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § a; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2014. szeptember 10. napjától hatályos 10. § (1) bekezdés 11. pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés j) pontja alapján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság jogutódja.

Szeged, 2016. május 19.

Szatmári Imre tlt. dandártábornok
főtanácsos megyei igazgató
névében és megbízásából:



Pusztai László s.k.
szolgálatvezető-helyettes

Melléklet:

Készült: 8 eredeti példányban

Egy példány: 11 lap (21 oldal)

Kapja:

1. Irattár
2. Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) tv.
3. K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) tv.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) személyes benyújtás
5. ATIVIZIG (6720 Szeged, Stefánia 4.) személyes benyújtás
6. Szakértői O. helyben
7. Hatósági nyilvántartás helyben

Elektronikus úton kapja:

1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6800 Hódmezővásárhely, Rávási út 110.) Nova-Szeűsz
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) Nova-Szeűsz
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Dörkovits-fásor 7-11.) Nova-Szeűsz

Elérési útvonat: -

4-s számú melléklet: Csongárd Város Csapadékvizeket fő befogadójának a Holt Tisza/Serházzugi üzemelési engedélye



**CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY**

Tárgy: Vízzel üzemeltetési engedély módosítása
Ügyintéző: Kissné dr. Villim Anna
Török Ágnes
Ügyirat az.: 35600/501/2021. ált.
Telefon: +36-62/549-340
e-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu

H A T Á R O Z A T

Vízikönyvi szám: II/1485

Csongrád Város Önkormányzata (6600 Csongrád, Kossuth tér 7.)

részére

a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízellátási-művei fenntartására és üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/8046-14/2015. ált. számon módosított vízzel üzemeltetési engedélyt

m ó d o s í t o m

az alábbiak szerint:

Az engedély hatálya 2031. szeptember 30. napja.

Engedélyezett és kapcsolódó vízellátási-művek vízzel üzemeltetési objektumazonosítási adatai:

VOR	OBJEKTUM NÉV	OBJEKTUM TÍPUS
ADO736	Serházzugi Holt-Tisza	Holtág
ASJ040	Csongrád csapadékvízvezető rendszer	Csapadékvízvezető rendszer
AAD040	Kisréti szivattyútelep	Szivattyútelep
ATF474	Tisza folyó 240,185 fkm Kisréti szivattyútelep vízbevezetés	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési hely
ATF658	Serházzugi Holt-Tisza szivattyúállás	Szivattyútelep
ARJ216	A 11.03.04. Serházzugi holtág vízpótlása 80+770 tkm	csőszerű műtárgy
ATF656	Tisza folyó 238,280 fkm Serházzugi Holt-Tisza vízkivétele	Felszíni vízkivétel – Vízterhelési hely

A 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/8046-14/2015. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély vízhasználati adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Vízkészletjárulék szempontjából figyelembeveendő adatok:

A Tisza folyóból vízpótlásra lekötött éves vízmennyiség: 0 m³/év

A 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/8046-14/2015. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírásait az alábbi előírásokkal egészítem ki:

- A holtág üzemeltetését az ATIVIZIG 1541-0012/2021. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltak betartásával kell végezni.
- Jelen engedély alapján a Serházzugi Holt-Tisza vízpótlásához a Tisza folyóból vizet nem lehet igénybe venni. A meglévő vízkivételi létesítményt üzembe helyezni jelen vízjogi üzemeltetési engedély módosítását- és az ATIVIZIG új vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzését követően lehet.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a CS/Z02/00938-2/2021. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) által a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából eljáró K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) kérelmére a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízlétesítményei fenntartására és üzemeltetésére a 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb a 35600/8046-14/2015. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyában indított eljárásban

természetvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírással megadja:

1. A Csongrád 012/5, 012/9 hrsz.-ú ingatlanok területén, valamint a 012/1 és 012/8 hrsz.-ú ingatlanok alábbiakban meghatározott EOY koordinátájú pontok által meghatározott vonaltól keletre eső részein tilos a további iszapkotrás, kotrási iszap és egyéb anyagok deponálása, a vízi növényzet irtása.

Y	X
735822	151564
735824	151554
735816	151420
735868	151400
735846	151372
735853	151303

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata, továbbá a terület szennyezettségének érintettsége szempontjából a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatásköre hiányát állapítja meg.

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya CS/F01/01236-2/2021. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály, mint talajvédelmi hatóság, Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) ügyfél által benyújtott vízjogi üzemeltetési engedély (érvényességi idő meghosszabbítás) módosítás kiadása ügyében, a Csongrád- Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/501/2021. ált. számú megkeresésére kiadja az alábbi

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály, a „Csongrád Serhúzzugi Holt-Tisza vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésre 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/8046/2015. ált. számon módosított" vízjogi üzemeltetési engedély (érvényességi idő meghosszabbítás) módosítás kiadásához a beküldött dokumentációk alapján, a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását kikötések nélkül megadja.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható."

A vízilétesítmények a IV. felügyeleti ellenőrzési kategóriába tartoznak.

Az engedély módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettségre és a fizetési kötelezettség alóli mentességre, valamint részbeni mentességre vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgt.) 15/A-15/E. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben vízkészletjárulék fizetési kötelezettsége van, azt a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet szerint a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01040016-00000000 számú számlára kell befizetni.

Az ügyfél az eljárás során 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 2.1.a, 6., 13. pontja szerinti 80.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóságához, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül elektronikus úton benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

2021. január 29. napján, Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) ügyében a K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.) kérelmére a Csongrád Serházuzzi Holt-Tisza vízellátási-művei fenntartására és üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/8046-14/2015. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély vonatkozásában hatóságom előtt 2021. január 29. napján elsőfokú vízjogi üzemeltetési engedély ismételt módosítására (hatályhosszabbítás) irányuló eljárás indult.

A kérelemhez mellékeltek a 39097-3-8/2009. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt megalapozó, az ATIVIZIG által TM-C21/08 tervszámon készített engedélyezési tervek főbb rajzi anyagait (helyszínrajzok, hossz-szelvények).

A vízjogi üzemeltetési engedély hatálya: 2021. január 31. napjában került meghatározásra. Az engedélyes érvényességi időn belül kérte az engedély hatályának meghosszabbítását változatlan műszaki tartalom mellett.

A benyújtott kérelem hiányos volt, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.§-a alapján 35600/501-2/2021. számú végzéssel hiánypótlási felhívás került kiadásra. Ügyfél a végzésben előírtakat maradéktalanul teljesítette.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bek. f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízellátási-mű esetén igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) a tárgyi ügyben 1541-00013/2021. számon objektumazonosítási nyilatkozatot bocsátott ki. A beazonosított objektumokat jelen határozat rendelkező részében szerepeltettük.

Az ATIVIZIG, mint a holtág vízszintszabályozását biztosító Kistréti szivattyútelep, a befogadó Tisza folyó és a Tisza jobb parti I. rendű árvízvédelmi töltés vagyongazdálkodója, üzemeltetője 1541-0012/2021. számon vagyongazdálkodói hozzájárulást adott, az abban foglaltak betartását az engedélyes számára a rendelkező rész szerint előírtuk.

Az ATIVIZIG-nek, mint a vízpótlásban érintett felszíni vízkészlet vagyongazdálkodójának fenti számon kiadott vagyongazdálkodási hozzájárulásában a Tisza folyóból a Serházzugi Holt-Tisza vízpótlására a 39.097-7-11/2012. sz. módosító határozatban felhasználható 1 079 670 m³/év vízkontingenst 0 m³/év mennyiségre módosította. Ennek megfelelően hatóságunk az engedély vízkészletjárulék szempontjából figyelembeveendő adatait jelen határozat rendelkező része szerint módosította.

Az eljárás folyamán az érintett ügyfeleket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 28/D. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 35600/501-11/2021. számú végzéssel értesítettem. Az eljárás folyamán a végzésben foglaltakra észrevétel nem érkezett.

A benyújtott dokumentumokat és kiegészítéseket megvizsgálva megállapítottuk, hogy a tevékenység megfelel a hatóságunk hatáskörébe tartozó hatályos jogszabályi követelményeknek, vízgazdálkodási érdekeket nem sért, így a rendelkező rész szerint a vízjog üzemeltetési engedélyt módosításom.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. címének vonatkozó pontjai alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a CS/Z02/00938-2/2021. számon szakhatósági hozzájárulását megadta a rendelkező rész szerint az alábbi indokolással:

„A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 2021. február 5. napján érkezett, 35600/501-3/2021.ált. ügyirat azonosítóval rendelkező megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte Csongrád Város Önkormányzata megbízásából eljáró K&K Mérnöki Iroda Kft. kérelmére a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére a 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb a 35600/8046-14/2015.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyában.

A rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során a hatóság az alábbiakat állapította meg:

Tekintettel arra, hogy jelen megkeresés vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányul, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú mellékletének - Adattlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához - megfelelő adattartalom tekintetében a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata nem indokolt.

A rendelkező részben lehatárolt terület a hatóság jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 84756-1-2/2012. számú határozata alapján lehatárolt lápterület, ami a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § alapján országos jelentőségű védett természeti területnek minősül. A terület a Natura 2000 hálózathoz nem tartozik.

A szóban forgó területen a felmérések alapján mintegy 38 védett állat és növényfaj található, a védett fajok közül 6 faj pedig fokozottan védett. A holtág a fontos természet közeli élőhely, zöld folyosóként funkcionál a Tisza és egykori ártér határa között. Az érintett terület közelében kitermelt iszap kihelyezésének köszönhetően lecsillapodott mikrocirkulációjú pangó vizes állapot jött létre, mely Magyarországon csak nagyon kevés helyen előforduló lápjelző, védett növényfaj a tőzgepáfrány (*Thelypteris palustris*) megjelenését eredményezte.

A fenti előírást a védett növények veszélyeztetése, károsítása megelőzése érdekében tette a hatóság a Tvt. 42. § (1) bekezdésével összhangban: „tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A feltétel betartásával az évszázados időtávlatban létrejött holtág vízáteresztőképesítésének további üzemeltetése természetvédelmi érdekeket nem sért, nem ellentétes a Tvt. alábbi előírásaival:

17. § (3) A termőföld hasznosítása/ illetve a hasznosításra alkalmatlan területek használata, igénybevétele, meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági tevékenységek folytatása, valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és természetközeli állapotú vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni.

35. § (1) Védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl b) gondoskodni kell a vadon élő szervezetek/ életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek/ így többek között a talajviszonyok/ vízháztartás megőrzéséről.

Fentiek alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 16. táblázat (Vízügyi és vízvédelmi ügyek) 9. pontja alapján annak vonatkozásában, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, illetve, hogy a tárgyi terület érint-e a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében a földtani közeg és felszín alatti víz szempontjából szennyezett területet, a hatóság hatásköre hiányát állapítja meg, azonban a 10. pont alapján természetvédelmi szakhatóságként működik közre az eljárásban.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, továbbá az Ákr. 81. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 1. § (1) bekezdése szerint hozta meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását 21 napon belül köteles megadni. Ez, valamint az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 55. § (2) bekezdése alapján az ügyintézés határideje 2021. február 25. napján jár le.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a hatóság, mint szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hatóság hatáskörét a Rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya CS/F01/01236-2/2021. számon szakhatósági hozzájárulását megadta a rendelkező rész szerint az alábbi indokolással:

„A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/501/2021. ált. számú levelében kérelemmel fordult hatóságunkhoz, a Csongrád Város Önkormányzata nevében a „Csongrád Serházzugi Holt-Tisza vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésre 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/8046/2015. ált. számon módosított" vízjogi üzemeltetési engedély (érvényességi idő meghosszabbítás) módosítás kiadásához szükséges talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás megadásáért.

A benyújtott dokumentáció megfelel a 2007. évi CXXIX. Törvény előírásainak.

A vízjogi engedély kiadásához szükséges szakhatósági eljárásra irányadó ügyintézési határidő 15 nap, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme 2021. május 06-án érkezett hatóságunkhoz.

Kérelmező megfizette a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 12.19.2. „engedély érvényességi idejének meghosszabbítása változatlan feltételek mellett" engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó talajvédelmi eljárási díját, 10000 Ft-ot.

A szakhatósági állásfoglalást a 2007. évi CXXIX. törvény, a 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 11. pontja, a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a 383/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet előírása alapján adta ki a hatóság, vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz."

A határozatot az 1995. évi LVII. törvény 28. § és 29. §, 30.§-a figyelembevételével hozta meg Hatóságunk.

Az engedély hatálya a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, különösen annak vízgazdálkodási rendeltetésének figyelembe vételével került megállapításra.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályokat 1995. évi LVII. tv. 15/A-15/E., valamint a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet tartalmazza. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.hu honlapon megtalálhatóak.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk. A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 10/A. §, 11-14. §-ában foglaltak alapján tette meg Hatóságunk.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM

rendelet 1. számú melléklet 2.1.a, 6., 13. pontjai határozzák meg. Kérelmező a 80.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidő jelen határozat kiadásával megtartásra került.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a

Vízügyi hatáskörömet a Vgtv. 28. §-a és 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

Kelt: Szeged, *elektronikus bélyegző szerint*

Szatmári Imre t. dandártábornok
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:

Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes

Mell.:	-	
Terjedelem:	5 lap/9 oldal	
Kapja:		
1. sz. pld.:	Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)	Hivatali Kapu
2. sz. pld.:	K&K Mérnöki Iroda Kft.-meghatalmazott	Ügyfélkapu
3. sz. pld.:	ATTIVIZIG	Nova Szeűsz
4. sz. pld.:	CSCSMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűdálkodási Főosztály	Nova Szeűsz
5. sz. pld.:	CSCSMKH Agrárügyi Főosztály Nővény- és Talajvédelmi Osztály	Nova Szeűsz
6. sz. pld.:	Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző NKft.	Nova Szeűsz
7. sz. pld.:	Deák Mőnika (6640 Csongrád, Kilences tanya 69.)	Posta Szeűsz
8. sz. pld.:	Domokos Máté (6100 Kiskunfélegyháza, Arany János u. 21.)	Posta Szeűsz
9. sz. pld.:	Dr. Kátai Levente ((7625 Pécs, Vilmos u. 11.)	Posta Szeűsz
10. sz. pld.:	Jójártné Fűri Gabriella (6640 Csongrád, Tanya 541.)	Posta Szeűsz
11. sz. pld.:	Kállai Gábor (1105 Budapest, X. ker. Cserkesz u. 29. 2. em. 3.)	Posta Szeűsz
12. sz. pld.:	Korom Istvánné (6768 Baks, Virág u. 18.)	Posta Szeűsz
13. sz. pld.:	Kozma János Gyula (6640 Csongrád, Erzsébet u. 14/A.)	Posta Szeűsz
14. sz. pld.:	Kozma Jánosné (6640 Csongrád, Erzsébet u. 14/A.)	Posta Szeűsz
15. sz. pld.:	Kozma Lajos (6640 Csongrád, Budai Nagy Antal u. 58.)	Posta Szeűsz
16. sz. pld.:	Makai Imre (6640 Csongrád, Kilences tanya 70.)	Posta Szeűsz
17. sz. pld.:	Makai Imréné (6640 Csongrád, Tanya 70.)	Posta Szeűsz
18. sz. pld.:	Makai Zoltán (6640 Csongrád, Kilences tanya 69.)	Posta Szeűsz
19. sz. pld.:	Molnár Imre (6600 Szentes, József Attila u. 18. 1. em. 3.)	Posta Szeűsz
20. sz. pld.:	Ráskyné Kátai Tünde (8200 Veszprém, Szabadság tér 12. 1. em. 3.)	Posta Szeűsz
21. sz. pld.:	Tót Attila (6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 10. fsz. 1.)	Posta Szeűsz
22. sz. pld.:	Tóth Anita (6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 10. fsz. 1.)	Posta Szeűsz
23. sz. pld.:	Török Balázné (6640 Csongrád, Mőricz Zsigmond u. 1.)	Posta Szeűsz
24. sz. pld.:	Tűri Kis Jánosné (6640 Csongrád, Zsilip u. 2.)	Posta Szeűsz
25. sz. pld.:	VKJ Csoport véglegessé válást követően	helyben
26. sz. pld.:	Íráttár	helyben

|



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Vízforgó üzemeltetési engedély
módosítása
Ügyintéző: dr. Szabó Gitta Ténia
Török Ágnes
Ügyirat azonosító: 35600/5639/2023.ált.
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Tel: +36-62/549-340

HATÁROZAT

Vízikönyvi szám: II/1485

Csongrád Város Önkormányzata

(6600 Csongrád, Kossuth Lajos tér 7.)

részére

a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízellátási-művei fenntartására és üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/501-12/2021.ált. számon módosított vízforgó üzemeltetési engedélyt

módosítom

az alábbiak szerint:

Vízügyi objektumazonosítási adatok:

VOR	OBJEKTUM NÉV	OBJEKTUM TÍPUS
ADO736	Serházzugi Holt-Tisza	Holtág
ASJ040	Csongrád csapadékvíz elvezető rendszer	Csapadékvízvezető rendszer
AAD040	Kisréti szivattyútelep	Szivattyútelep
ATF474	Tisza folyó 240,185 fkm Kisréti szivattyútelep vízbevezetés	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési hely
ATF658	Serházzugi Holt-Tisza szivattyúállás	Szivattyútelep
ARJ216	A 11.03.04. Serházzugi holtág vízpótlása 80+770 tkm	csőszerű műtárgy
ATF656	Tisza folyó 238,280 fkm Serházzugi Holt-Tisza vízkivétele	Felszíni vízkivétel – Vízterhelési hely

AZ ÜZEMELTETNI ENGEDÉLYEZETT VÍZELLÁTÁSI-MŰVEK FŐBB MŰSZAKI ADATAI
VÁLTOZATLANOK.

Az engedély vízkészletjárulék szempontjából figyelembeveendő adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Vízkihasználás szempontjából figyelembeveendő adatok:

Lekötött vízmennyiség (vízpótlás):	620 000 m³/év (Tisza folyóból vételezett)
Vízkihasználás jellege	felszíni víz
Vízhasználat jellege:	ökológiai célú
Osztályba sorolás:	I. kategória
Víztest mennyiségi állapot minősítése:	jó
Vízhasználat időszaka:	idényjellegű
Víznyelvény:	számítással

A holtág üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott vízjogi engedélyt legutóbb módosító, 35600/501-12/2021. ált. számon kiadott határozat előírásai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- A holtág üzemeltetését az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 005945-0009/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltak betartásával kell végezni.
- Üzemen kívüli állapotban a vízkivétel biztosító nyomócső szivattyús és szivornyás csomópontjára a vakkarikákat vissza kell szerelni, illetve a töltés koronáján lévő tolózárat, és a légtelenítő csomót zárni kell.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály CS/Z02/10189-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) megkeresésére, Csongrád Város Önkormányzata (6600 Csongrád, Kossuth Lajos tér 7.) képviseletében a K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Ifjúsági út 2.) kérelmére, a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízellátási rendszereinek fenntartására és üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/501-12/2021. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (vízkontingens növelése) tárgyú engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság

természetvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását megadja.

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály CS-07/NEO/02356-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala, mint népegészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró szakhatóság (továbbiakban: Szakhatóság) Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) részére a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízellátási rendszereinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 39097-3-8/2009. számon kiadott és legutóbb 35600/501-12/2021. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatosan közegészségügyi szempontból kifogást nem emel.

A szakhatósági eljárás során a lerótt 23 900 Ft igazgatási szolgáltatási díj összegén felül további eljárási költség nem merült fel.

Az állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály CS/F01/03153-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint talajvédelmi hatóság, Csongrád Város Önkormányzata (6600 Csongrád, Kossuth tér 7.) mint ügyfél megbízásából eljáró K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Ifjúsági út 2.) által vízjogi üzemeltetési engedély módosítása kiadása tárgyában benyújtott kérelem ügyében, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/5639/2023. ált. számú megkeresésére szakhatósági állásfoglalását megadja, a - Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízfeltesítményei fenntartására és üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott legutóbb 35600/501-12/2021. ált. számon módosított - vízjogi üzemeltetési engedélymódosítás (vízkontingens növelés) kiadásához, kikötések nélkül hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a talajvédelmi hatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

Az engedély hatálya változatlanul 2031. szeptember 30. napja.

Az engedélyezett vízfeltesítmények az IV. felügyeleti ellenőrzési kategóriába tartoznak.

Az engedély módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettségre vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban Vgtv.) 15/A-15/E. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben vízkészletjárulék fizetési kötelezettsége van, azt a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet szerint a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01040016-00000000 számú számlára kell befizetni.

Az ügyfél az eljárás során a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet I. melléklet 2.1. a), 6. és 13. pontja szerinti 80.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül elektronikus úton benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a

Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat - fellebbezés hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Csongrád Város Önkormányzata képviselőjében a K&K Mérnöki Iroda Kft. által benyújtott kérelemre – a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízellátási-művei fenntartására és üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/501-12/2021.ált. számon módosított – vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (vízkontingens növelése) iránt 2023. október 29. napján I. fokú eljárás indult

A benyújtott kérelem kiegészítésre szorult, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.§-a alapján Hatóságunk a 35600/5639-2/2023.ált. számon kiadott végzésben hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. A kérelmező a hiánypótlásra felhívó végzésben előírtakat maradéktalanul teljesítette.

A kérelemhez mellékeltek a K&K Mérnöki Iroda Kft. által T-43/2023 tervszámon készített engedélyezési tervét (főbb rajzi anyagai: helyszínrajzok, hossz-szelvények, tolózár alaprajz), illetve az engedély módosításának szöveges indokolását.

A kérelem a vízjogi üzemeltetési engedélyben a holtág Tisza folyóból történő vízpótlására lekötött vízkontingensének (0 m³/év) 620 000 m³/év mennyiségre történő növelésére vonatkozott.

A vízkontingens növelésének indokolása a kérelem alapján:

A 2011. évi rehabilitációs program keretében kiépült a Serházzugi Holt-Tisza északi ágán a holtág vízpótlását a Tisza folyóból biztosító műtárgy (vízkivételi mű), amelynek mintegy 300 m hosszú D355 KPE földalatti, fix beépítésű nyomócsőve keresztezi az I. rendű árvízvédelmi töltés Tisza folyó jobb part 80+770 tkm szelvényét. A vízpótló műtárgyhoz kapcsolódik szivattyúállás, amely a Magyar Állam tulajdonában és ATIVIZIG vagyongazdálkodásban lévő Csongrád, külterület 03 hrsz.-ú ingatlanon haladó Tisza folyó 238,280 fkm szelvényéből nyeri ki a vizet. A nyomócső a Tisza folyó felőli végpontjánál a folyó irányába nyitott falú akna épült. A nyomócsővéget üzemén kívüli állapotban vakkarimával zárják le. Vízkivételi üzemmódban a vakkarima eltávolítását követően a nyomócsőhöz Ø300 flexibilis nyomócső csatlakoztatható (a Tisza vízállásától függő hosszban).

A vízkivétel szivattyús és szivornyás üzemmódban is működtethető. Szivornyás üzemmód 80,94 mBf. (a Csongrádi Állami vízmércére vonatkoztatott 476 cm-es) Tisza vízállásnál kezdhető meg, melynek működőképességét 2023. év elején tartott üzempróbával is alátámasztották. A szivornyás üzem megkezdéséhez a holtág és a Tisza folyó vízszintje között minimálisan 2,7 m szintkülönbségnek kell lennie.

Serházzugi Holt-Tisza vízkivétel főbb műszaki adatai az ATIVIZIG adatnyilvántartása alapján:

Szivattyúegység: 1 db FLYGT
Összes kapacitás: 0,50 m³/s
Víz kivétel tervezett vízszintje: 72,61 mBf. (LKV)
80,35 mBf. (szivornyás szinten)

2021. évig a teljes holtág vízmérlege pozitív volt, azonban 2022. és 2023. években bekövetkezett aszályos időszak alatt a vízmérleg negatívvá vált, a holtág azon két bögében, melybe csapadékvíz és termál csurgalékvíz nem érkezik a meglévő vízszint több mint 1,0 m-t csökkent.

2023. év augusztus havában mért vízszintek a 3 bögében:

Böge	Átlagos területe (ha)	Minimális üzemi vízszint (cm)	Mért vízszint 2023. évben (cm)	Vízhiány (m ³)
Serházi	74,0	250	212	281 200
Aranyszigeti	23,5	250	150	235 000
Györgyvíz	9,7	250	152	95 060
Mindösszesen				611 260

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B § (4) bek. f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízálléshelyén esetén igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tárgyi ügyben 005945-0009/2023 számon vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot adott.

A fenti nyilatkozat egyben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak - mint a Magyar Állam tulajdonában lévő Kisréti szivattyútelep, továbbá a befogadó Tisza folyó és a Tisza jobb part I. rendű árvízvédelmi töltés vagyongazdálkodója, illetve üzemeltetője - vagyongazdálkodói nyilatkozata is. A nyilatkozat belvíztározási kötelezettséget ír elő a holtág tekintetében, az alábbiak szerint:

Belvíztározási kötelezettség: 0,210 millió m³ (nyári időszakban)
0,260 millió m³ (téli-tavaszi időszakban)

Az ATIVIZIG nyilatkozata a 620 000 m³/év vízkivétellel érintett Tisza folyó állapotjellemzőit az alábbiak szerint tartalmazza:

Víztest kódja: AEQ056
Víztest neve: Alsó-Tisza a Hármas Köröstől a déli országhatárig
Ökológiai állapota: mérsékelt
Kémiai állapota: mérsékelt
Mennyiségi állapota: jó

A beérkezett kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a hatályos vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak; a vízjogi üzemeltetési engedély módosításának vízgazdálkodási- és vízvédelmi akadálya nincs.

Előírásainkat az alábbi jogszabályhelyekre hivatkozva tettük:

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról alkotott 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a vízáztatósi létesítményeket, illetve a vízmunkákat a kezelő előírásainak megfelelően kell tervezni, üzemeltetni.

A fentieknek való megfelelés érdekében írtam elő az ATIVIZIG vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltak betartását.

A vízkivételi nyomócső üzemén kívüli lezárását árvízvédelmi szempontból írtuk elő.

Az engedélyezett vízáztatósi létesítményeket a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése értelmében jelentőségükre való tekintettel a IV. vízügyi felügyeleti kategóriába soroltam.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján tettük meg.

Eljárásom során az Ákr. 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály CS/Z02/10189-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35600/5639-3/2023. ált. számú, 2023. november 3. napján érkezett megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a Csongrád Város Önkormányzata képviselőjében a K&K Mérnöki Iroda Kft. kérelmére, a Csongrád, Serházi Holt-Tisza vízáztatósi létesítményei fenntartására és üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/501-12/2021. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (vízkontingens növelése) tárgyú engedélyezési eljárásban.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása a következők figyelembevételével történt:

A tárgyi Holt-Tiszán a hatóság jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 84756-1-2/2012. számú határozatában lehatárolta az ott található lápterületet, ami a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § alapján országos jelentőségű védett természeti területnek minősül. A terület a Natura 2000 hálózathoz nem tartozik.

A szóban forgó területen a felmérések alapján mintegy 38 védett állat és növényfaj található, a védett fajok közül 6 faj pedig fokozottan védett. A holtág a fontos természet közeli élőhely, zöld folyosóként funkcionál a Tisza és egykori ártér határa között. Az érintett terület közelében kitermelt iszap kihelyezésének köszönhetően lecsillapodott mikrocirkulációjú pangó vizes állapot jött létre, mely Magyarországon csak nagyon kevés helyen előforduló lápjelző, védett növényfaj a tőzgepáfrány (*Thelypteris palustris*) megjelenését eredményezte. 17. § (3) A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek használata, igénybevétele,

meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági tevékenységek folytatása, valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és természetközeli állapotú vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni.

35. § (1) Védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl b) gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.

A módosítás célja a Holt-Tisza elmúlt években tapasztalható vízszintcsökkenésének kompenzálására a Tiszából történő vízpótlás mennyiségének növelése. A tervezett módosítás a védett terület állapotára várhatóan nincs káros hatással, a védelmi célok teljesüléséhez hozzájárulhat.

A hatóság megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének 16./9. pontja szerinti szakkérdések (feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, szennyezett terület érintett-e) tekintetében a hatóság szakhatósággént való közreműködése feltételeként meghatározottak nem állnak fenn.

A fentiek alapján, a R. 1. mellékletének 16./10. pontja vonatkozásában a hatóság természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadta.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, továbbá a 81. § (1) bekezdése, valamint a R. 1. § (1) bekezdése szerint hozta meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását 21 napon belül köteles megadni. Ez, valamint az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 55. § (2) bekezdése alapján az ügyintézés határideje 2023. november 23. napján jár le.

A hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A hatóság hatáskörét a R. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szemek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szemek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg."

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály CS-07/NEO/02356-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg:

„Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából a K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Ifjúság út 2.) kérelmére indult, a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 39097-3-8/2009. számon kiadott és legutóbb 35600/501-12/2021. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatosan a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya leélte a Szakhatóság állásfoglalását.

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítást nyert, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16. táblázatának 5. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében közegészségügyi akadály nem áll fenn.

Fentiekre tekintettel a Szakhatóság a rendelkező részben foglaltaknak szerint, a hivatkozott jogszabályhelyek alapján döntött.

A szakhatósági állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján került kiadásra.

A szakhatósági állásfoglalás a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet figyelembevételével került kiadásra.

Az önálló jogorvoslat kizárásáról és a fellebbezés lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

Az ügyben a Szakhatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály CS/F01/03153-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35600/5639/2023. ált. számú megkeresésében kérelemmel fordult a talajvédelmi hatósághoz Csongrád Város Önkormányzata ügyfél megbízásából eljáró kérelmére a Csongrád, Serházzugi Holt-Tisza vízellétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 39097-3-8/2009. számon kiadott legutóbb 35600/501-12/2021. ált. számon módosított - vízjogi üzemeltetési engedély módosítás (vízkontingens növelés) kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadásáért.

A megküldött tervezői dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy új építkezés nem valósul meg, meglévő létesítmények, vízkivételi mű csak ismét üzembe lesz helyezve, rá üzemelési engedély van.

Az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 12.19.1. „Engedély módosítása” pontja által előírt 12.500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a talajvédelmi hatóság számlaszámára megfizette.

A megkeresés a talajvédelmi hatósághoz 2023. november 20-án érkezett. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a szakhatósági eljárásra irányadó ügyintézési határidő 15 nap.

A talajvédelmi hatóság hatásköréről és illetékességéről a Tfv. 53. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdése rendelkezik.

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentumok alapján került kiadásra vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz."

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárást az Ákr., valamint a 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk.

A határozatot a Vgtv. 30. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet figyelembevételével hozta meg Hatóságunk.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a Vgtv. 28. és 29. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 10/A. §, 11-14. §-ában foglaltak alapján tette meg Hatóságunk.

Az engedély érvényességi idejét, illetve a felügyeleti kategóriába sorolást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel állapítottuk meg.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályokat a Vgtv. 15/A-15/E. §, valamint a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok a www.magyarorszag.hu internet címen megtalálhatóak.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.1. a), 6. és 13. pontja határozza meg. Kérelmező a 80.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Vízügyi hatáskörömet a Vgtv. 28. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint

*Szatmári Imre tíf. dandártábornok
főtanácsos
igazgató
nevében és megbízásából*

*Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes*

Készült: hiteles elektronikus iratként

Mell.: -

Egy 5 lap / 10 oldal

példány:

Kapja:

1. sz. pld.:	Csongrád Város Önkormányzata	HKP
2. sz. pld.:	K&K Mérnöki Iroda Kultúrmérnöki és Környezetvédelmi Szolgáltató és Kivitelező Kft.	CKP
3. sz. pld.:	Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző NKft.	CKP
4. sz. pld.:	Deák Mónika (6640 Csongrád, Kilences tanya 69.)	Posta Szeüsz
5. sz. pld.:	Domokos Máté (6100 Kiskunfélegyháza, Arany János u. 21.)	Posta Szeüsz
6. sz. pld.:	Dr. Kátai Levente (7625 Pécs, Vilmos u. 11.)	Posta Szeüsz
7. sz. pld.:	Jóhátné Fűri Gabriella (6640 Csongrád, Tanya 541.)	Posta Szeüsz
8. sz. pld.:	Kállai Gábor (1105 Budapest, X. ker. Cserkesz u. 29. 2. em. 3.)	Posta Szeüsz
9. sz. pld.:	Korom Istvánné (6768 Baks, Virág u. 18.)	Posta Szeüsz
10. sz. pld.:	Korom Istvánné (6640 Csongrád, Tömörkény István utca 1.)	Posta Szeüsz
11. sz. pld.:	Kozma János Gyula (6640 Csongrád, Erzsébet u. 14/A.)	Posta Szeüsz
12. sz. pld.:	Kozma Jánosné (6640 Csongrád, Erzsébet u. 14/A.)	Posta Szeüsz
13. sz. pld.:	Kozma Lajos (6640 Csongrád, Budai Nagy Antal u. 58.)	Posta Szeüsz
14. sz. pld.:	Makai Imre (6640 Csongrád, Kilences tanya 70.)	Posta Szeüsz
15. sz. pld.:	Makai Imréné (6640 Csongrád, Tanya 70.)	Posta Szeüsz
16. sz. pld.:	Makai Zoltán (6640 Csongrád, Kilences tanya 69.)	Posta Szeüsz
17. sz. pld.:	Molnár Imre (6600 Szentes, József Attila u. 18. 1. em. 3.)	Posta Szeüsz
18. sz. pld.:	Ráskyné Kátai Tünde (8200 Veszprém, Szabadság tér 12. 1. em. 3.)	Posta Szeüsz
19. sz. pld.:	Tót Attila (6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 10. fsz. 1.)	Posta Szeüsz
20. sz. pld.:	Tóth Anita (6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 10. fsz. 1.)	Posta Szeüsz
21. sz. pld.:	Török Edina Ibolya (6763 Szatymaz, I. körzet tanya 71.)	Posta Szeüsz
22. sz. pld.:	Túri Kis Jánosné (6640 Csongrád, Zsilip u. 2.)	Posta Szeüsz
23. sz. pld.:	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály	Nova Szeüsz
24. sz. pld.:	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Nova Szeüsz
25. sz. pld.:	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Nova Szeüsz
26. sz. pld.:	ATIVIZIG	Nova Szeüsz
27. sz. pld.:	VKJ csoport véglegessé válást követően	helyben
28. sz. pld.:	Iráttár	helyben

Cím: 6728 Szeged, Napos út 4. ☎: 6701 Szeged, Pf. 414.

Telefon: +36-62/549-340

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: 109255138

5-s számú melléklet: ATIVIZIG és Csongrád Város Önkormányzat megállapodása a fenntartási költségekhez való hozzájárulásról a Csongrádi Holt Tisza és Kiszréti szivattyútelep vonatkozásában

Megállapodás fenntartási többletköltségekhez való hozzájárulásról

amely létrejött egyrészről az **Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság** (székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4., adószám: 15308476-2-06, KSH szám:15308476-8413-312-06, törzsszám: 308472, bankszámlaszám: ATIVIZIG MÁK 10028007-01712106) képviseletében eljáró **Dr. Kozák Péter** igazgató és **Gazdag Erzsébet** gazdasági igazgatóhelyettes, **mint vagyongazdálkodó** (továbbiakban: vagyongazdálkodó),
másrészről **Csongrád Város Önkormányzat** (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) képviseletében eljáró **Bedő Tamás** polgármester, **mint becsatlós** (továbbiakban: becsatlós) között az alulírott helyen és időben a következő feltétellel:

Preambulum

Felek a jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a becsatlós és a vagyongazdálkodó jogelődje, az **ATIKÖVIZIG** azonos tárgyban **ATI-I- 00063-030/2008.** számon szerződést kötöttek, melynek időbeli hatálya 2013. május 31. napjával lejárt. A többletterheléssel kapcsolatban Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. (Vízikönyvi szám: III/1423., ügyszám.: 29.896-1-21/2012., hatálya 2017. november 30.)

A Magyar Állam tulajdonában és az **ATIVIZIG** vagyongazdálkodásában áll a közérdekű vízi létesítménynek minősülő csongrádi Serházi Holt-Tisza (részben) és a Kiszéti szivattyútelep. A csongrádi Serházi Holt-Tisza (későbbiekben holtág) a 11.05. Vidreéri belvízvédelmi szakasz 35. számú Vidreéri belvízrendszer 35/4. számú Csongrádi belvízi öblözetének eleme. A holtág a Tisza mentett oldalán patkó alakban helyezkedik el, a Tisza folyó jobb parti I. rendű árvízvédési töltés 78+859 tkm és a 80+800 tkm szelvényei között.

A holtág részben Csongrád város csapadékvizeinek befogadója, melynek vízszint-szabályozását a holtág 0+000 szelvényében épült Kiszéti szivattyútelep biztosítja.

A szivattyútelep főbb műszaki adatai: kapacitása: 2x500 l/s,
Szivattyútelep üzemeltetése az **ATI-VIZIG 11.05 Belvízvédelmi szakasz** belvízvédelmi tervben foglaltak alapján történik:
Indulási vízszint: 250 cm,
Min. vízszint: 130 cm (0 pont=75,64 mBf.)
Maximális (megengedhető) vízszint: 270 cm) biztosítja.
Gravitációs kivezetés nincs.
(A szivattyúteleppel a Serházi-böge vízszintje szabályozható közvetlenül.)

1. Jelen szerződés alapján a vagyongazdálkodó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a becsatlós, a preambulumban hivatkozott érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye alapján, az abban meghatározott mennyiségű és minőségű, Csongrád város területéről érkező csapadékvizeket, belterületi szivárgóvizeket és termál csurgalékvizeket a befogadó Serházi Holt-Tiszába vezesse be. A vagyongazdálkodó vállalja továbbá, hogy a becsatlós írásbeli megrendelésére a többlet vízmennyiséget a Kiszéti szivattyútelepen keresztül átemeli díj ellenében a Tisza folyóba és a szivattyúzást a becsatlós által megadott vízszintig folytatja. A 265-270 cm közötti vízállástartás közvetlenül veszélyeztetheti a szivattyútelep üzembiztonságát (pl.: hullámszó) ezért ebben a vízállástartományban a szolgáltató a szivattyútelep védelme érdekében jogosult megindítani a szivattyúzást a

bebocsátó költségére és előzetes értesítésével. Ebben az esetben a nyugalmi vízszint leszivattyúzásának mértéke maximálisan 8 cm lehet az aktuális indulási vízszinthez viszonyítva. A mindenkori üzemvízszintek észlelését és a szükségessé váló szivattyúüzemekre való javaslattételt a vagyonkezelő Csongrádi Szakasztechnika végzi.

2. A szivattyúzás megkezdése előtt a vagyonkezelő képviselője értesíti a bebocsátó képviselőjét a holtág vízszintjéről és közösen leolvassák, majd a gépüzemnaplóban rögzítik mindkét szivattyú üzemóra állását, melyet megismételnek az üzemelés befejezésekor is. Az aláírással igazolt gépüzemnapló a számla mellékletét képezi.
3. Az 1. pontban rögzítettek nem vonatkoznak arra az esetre, amikor is árvízvédelmi vagy területi belvízvédelmi készültségi fokozat elrendelésére kerül sor, úgy a Kiszéti szivattyútelep üzemelési költségeit a vagyonkezelő viseli.
4. A bebocsátó tudomásul veszi, hogy a vizek befogadása és továbbvezetése a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 7. §. (2) bekezdésében meghatározott közérdekű feladatokon túl az érintett befogadó és szivattyútelep vagyonkezelőjétől további fenntartási, üzemeltetési munkák elvégzését teszi szükségessé, mert az 1. pontban meghatározott többletvizek bevezetésével az ugyanezen pontban hivatkozott befogadót fokozott terhelés éri, valamint a Kiszéti szivattyútelep fokozott igénybevételét teszi szükségessé. Ez jelentős költségnövekedést okoz a fenntartási, üzemelési munkálatokban (többlet vízmennyiség továbbvezetése, szivattyúzás, karbantartási munkálatok). A Vgtv. 8. §. (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a vagyonkezelő a többlet víz befogadásából és továbbvezetéséből adódó többletköltséget a bebocsátóra hárítsa, melyet bebocsátó tudomásul vesz és jelen megállapodás aláírásával jóváhagyólag elfogad.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szivattyútelep energiabiztosítási, műszaki felülvizsgálati és fenntartási költségeit megfizetik, azaz annak fedezetére a bebocsátó **325 000.Ft/év + ÁFA** azaz: **Háromszázhuszonezer forint/év + ÁFA** rendelkezésre állási díjat fizet a vagyonkezelőnek.
6. A többlet vízmennyiség átemelésének díja: **3 200 Ft/űő/szivattyú + ÁFA**, azaz: **Háromezer-kettőszáz forint/üzemóra/szivattyú + ÁFA**.
7. A fenti díjtételek 2015. évre vonatkoznak. A díjak számítása a 2015. évben érvényes adózási feltételek figyelembe vételével történt. Az esetleges adóterhek és az árképzést érintő jogszabályi változásokat mind növekvő, mind csökkenő tendencia tekintetében (különös tekintettel az energia ár változására, valamint az inflációra) a vagyonkezelő a díjban egyoldalúan jogosult érvényesíteni, melyet bebocsátó tudomásul vesz és a jelen megállapodás aláírásával jóváhagyólag elfogad.
8. A díjak megfizetése a vagyonkezelő által kiállított számla alapján az alábbiak szerint történik:
 - Az 5. pontban rögzített díjat a bebocsátó egy összegben köteles megfizetni, függetlenül az üzemelés óraszámától.

2015-ben az 5. pontban rögzített díjat bebocsátó 2015. április 30-ig köteles megfizetni,

a további években a díj esedékessége: minden év január 31-e
 - A 6. pontban rögzített díj számlázása üzemeléstől függően havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.


A díj megfizetése banki átutalással, a számla beérkezését követő 8 napon belül esedékes. Késedelmes teljesítés esetén a vagyongazdálkodó a tartozás után a Ptk. 6:155. §. alapján késedelmi kamat felszámítására jogosult.

9. A hozzájárulás megfizetésének hiányában a vagyongazdálkodó a bevezetés által keletkező többletfenntartási munkák elvégzését nem vállalja, és gondoskodik ezen tény engedélyező hatóság részére további intézkedés megtételének céljából történő bejelentéséről.
10. **Felek jelen megállapodást 2020. március 24. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik.** Amennyiben a bebocsátó személyében vagy a vízjogi üzemeltetési engedélyben (különös tekintettel az érvényességi időtartamra, illetve a bevezetés paramétereire) változás áll be, úgy azt a bebocsátó 8 napon belül köteles a vagyongazdálkodó felé írásban bejelenteni a vonatkozó határozat becsatolásával. Az engedélyes személyében bekövetkező, okiratokkal igazolt változás esetében a jelen jogviszonyt a felek a bejelentés napjával megszüntnek tekintik. Az új bebocsátónak a vagyongazdálkodóval új megállapodást kell kötnie.
11. Engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő bebocsátás esetén, illetve mindenkor hatályos megállapodás hiányában, avagy a megállapodásból származó kötelezettségek nem teljesítése esetén a vagyongazdálkodó felhívja a bebocsátó figyelmét a tevékenység jogszerű folytatására és a jogszabályi előírások betartására. A bebocsátó írásbeli felszólításának eredménytelenségére figyelemmel a vagyongazdálkodó értesíti az I. fokú vízügyi hatóságot további intézkedések megtétele érdekében, melyből a bebocsátónál, vagy harmadik személynél esetlegesen bekövetkező károk vonatkozásában a vagyongazdálkodó semmilyen jellegű felelősséget nem vállal. A megállapodás értelmezése szempontjából engedély nélkülinek az a tevékenység minősül, ami nem szerepel az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben. Az engedély hiányának minősül, amikor az engedély hatálya lejár és a megújítására irányuló kezdeményezéseket sem igazolja a bebocsátó a vagyongazdálkodó irányába.
12. A felek rögzítik, hogy ha bármely fél a megállapodással kapcsolatos módosítási igényét bejelenti, arról tárgyalást kezdeményeznek.
13. A bebocsátó tudomással bír arról, hogy jelen megállapodás megkötése nem mentesíti a befogadóban általa okozott esetleges kémiai, bakteriológiai környezetszennyezés miatt bekövetkező károk megtérítésének felelőssége alól.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény), a Vgtv., és a vizek és a közcélú vízellátási rendszerek fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (III.6.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
15. Jelen megállapodásnak mellékletét képezi a 29.896-1-21/2012. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély.
16. Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat megkísérlik közvetlen tárgyalás útján rendezni, melynek sikertelensége esetére kikötik hatáskörtől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék illetékességét.

Jelen megállapodás 3, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a felek arra feljogosított képviselőik által elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.


Szeged, 2015. március 24.

.....
Bedő Tamás polgármester
Csongrád Város Önkormányzat képv.



.....
Dr. Kozák Péter
igazgató
vagyonkezelő, ATIVIZIG képv.

.....
Gazdag Erzsébet gazdasági ízh.
pénzügyi ellenjegyzésre jogosult
vagyonkezelő, ATIVIZIG képv.



Ellenjegyzem 2015. március 24. napján

.....
Csókásiné dr. Király Anikó
jogtanácsos
ATIVIZIG képv.

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Csókásiné dr. Király Anikó
jogtanácsos
Igazolvány száma: 05910


6-s számú melléklet: KÖTIVIZIG adatszolgáltatása 2025 évi vízkárelhárítási tervhez



KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZOLNOK



A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTVE
Kiadmányozta: 2025.02.10 13:31 Háfra Mátás



Tárgy: Csongrád város vízkárelhárítási tervének készítése - adatszolgáltatás
Melléklet: -

Dátum:
2025. 02. 10.

Ügyiratszám:
KP-022799-
002/2025

Előadó:
Király Tibor

Irányítás:

Ördögh József
tervező
részére

K & K Mérnöki Iroda Kft.
Csongrád
Szentháromság tér 33.
6640

Tisztelt Ördög József!

2025. január 29-én a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére megküldött levelében az Igazgatóságunk adatszolgáltatását kérte Csongrád város vízkárelhárítási tervének készítésével kapcsolatosan.

A kért adatszolgáltatást az alábbiak szerint adja meg Igazgatóságunk:

Vízrendezés:

Csongrád közigazgatását illetően a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő kizárólagos Állami tulajdonú belvízvédelmi célú létesítmény nincs.

Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX. törvény módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt. E szerint a vízügyi igazgatási szervek látják el - a vagyonkezelői jog egyidejű átvétele mellett - az állami tulajdonban lévő vizek és vízellétesítmények vagyonkezelését, azok üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését. A törvénymódosítás értelmében az Önkormányzati tulajdonú, közcélú belvízelvezető és öntöző művek üzemeltetését szintén a vízügyi igazgatási szerv látja el amennyiben azt az önkormányzat felajánlja (és az igazgatási szerv közcélú belvízelvezető, öntöző csatornának minősíti), vagy a vízügyi igazgatási szerv a vízügyi hatóság kijelölését kéri hivatkozva közcélú feladatok ellátására.

A KÖTIVIZIG működési területe 7 179, 5 km² (hullámtérrel együtt), melyből **63,1 km² Csongrád megye területe**, amely az **összes terület 0, 87 %-a**.

Csongrád megyét a **066. Hármaskörös jobbpart belvízrendszer** déli része fedi le. A Hármaskörös jobbpart belvízrendszert É-ról a Tiszaföldvár-Mezőtúr közlekedési út, Keletről a Hármaskörös jobbparti árvédelmi töltés, Délről a Tisza balparti védtöltése és Nyugatról a 065. sz. Cibakháza-Tiszaugi belvízrendszer határolja, kiterjedése: 256, 9 km².

KÖTIVIZIG illetékességén Csongrád vármegyét, így Csongrád település közigazgatását illetően belterület nem található.

A 066. sz. belvízrendszer Csongrád megyei része a **066d Tőkefoki belvízöblözet**, mely belvízvédelmi szempontból a **10. 09/B. sz. Cibakházi belvízvédelmi szakaszhoz** tartozik.


A 10. 09/B sz. Cibakházi belvízvédelmi szakasz Csongrád település közigazgatását érintő őrzőjárása:

10.09./8 Nagyréti őrzőjárás (gát-és csatornaőr)

A KÖTIVIZIG vagyonkezelésébe került belvízcsatornák és szivattyútelepek az alábbiak:

Belvízcsatornák:

Belvízcsatorna neve	Teljes hossz (m)	Csongrád közigazgatási hossz (m)	JNSZ vármegye
Máma-Tőkefoki	5560	4660	0+700-1+600
Picsori	1850	1850	-
Órházmelléki	700	700	-
Csongrádi főcsatorna	4400	4400	-
Ellési-Morotva-csatorna	2450	2450	-
Csigaéri	2172	2172	-



Szivattyútelepek:

Szivattyútelep neve	Kapacitása (m ³ /s)	Gépegységek száma	Üzeme
Fekete HK sztp.	0,3	1	Diesel


Mezőgazdasági vízszolgáltatás:

Csongrád közigazgatási határán belül vízszolgáltatási mű nincs.

A harmadlagos művek vizsgálata folyamatban van.


Belvízvédelem:

Tájékoztatásul az alábbi ábrán a 2016.03.17.-i műholdfelvételen kirajzolódó belvizes foltok láthatók. A kék színű „folt” a belvizet, a zöld „folt” az átnedvesedett talajt mutatja. A műholdképek alapján egyértelműen kirajzolódnak a szintvonalas térképen fellelhető mélyfekvésű, ezáltal rendszeresen vízjárta területek.




március 29, 2018

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| — Szabályozó műtárgy | öntöző, stabil |
| — Szabályozó műtárgy | öntöző, sziv. állás |
| szivattyú telepek | — megrás |
| — belvz, stabil | Névek |
| — belvz, sziv. állás | — folyásirány |
| — belvz, felvonulási hely | |



Belvízveszélyeztetettség



Csongrád közigazgatását figyelembe véve a külterület jellemzően közepesen-mérsékelt belvízveszélyeztetett.

Árvízvédelem:

Csongrád-Csanád Vármegye területi határa, amely érinti a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területét, a Tisza folyó bal part 8+350 tkm-ig, valamint a Hármaskörös jobb part 3+608 tkm-ig tart. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 10.05. Kunszentmárton-Nagyrévi árvízvédelmi szakaszához tartozik. Az árvízvédelmi szakasz magába foglalja a Tisza folyó bal parti védvonalát a 0+000 - 48+100 tkm szelvények között és a Hármaskörös jobb parti védvonalát a 0+000-25+000 tkm szelvények között.

10.05. Kunszentmárton-Nagyrévi árvízvédelmi szakasz:

Szakasz-védelemvezető

Tóth Tamás

e-mail: toth.tamas@kotivizig.hu

telefon: (56) 230-650, (30) 279-7706

Szakasz védelemvezető-helyettes

Mucsi Antal

e-mail: mucsi.antal@kotivizig.hu

telefon: (56) 328-013, (30) 326-8082

Mértékadó vízmércék adatai:

1) Tisza áradása esetén

Szolnoki vízmérce helye: 334,60 fkm, Törzsszáma: 002046

- "0" pont magassága: 78,78 mBf.
- LNV (2000.04.19.): 1041 cm (89,19 mBf.)
- LKV (2022. 08. 07.): -291 cm (75,87 mBf.)
- MÁSZ (2015.01-): 1085 cm (89,63 mBf.)

Készültség elrendelése: I. fok: 650 cm
II. fok: 750 cm
III. fok: 800 cm

2) Hármaskörös áradása esetén

Szarvasi vízmérce; helye: 53,70 fkm, Törzsszáma: 002757

- "0" pont magassága: 77,26 mBf.
- LNV (2006.04.20-21.): 986 cm (87,12 mBf.)
- LKV (1935.10.24.) -136 cm (jeges)
- LKV (1953.12.18.): -148 cm (75,78 mBf.)
- MÁSZ (2015.01-): 1048 cm (87,74 mBf.)

Készültség elrendelése: I. fok: 600 cm
II. fok: 700 cm
III. fok: 800 cm

és a **Csongrádi** vízmérce, helye: 246,20 fkm, Törzsszáma: 002271

- "0" pont magassága: 76,18 mBf.
- LNV (2006.04.22.): 1037cm (86,55 mBf.)
- LKV (1968.07.20.): -357 cm (72,61 mBf.)
- MÁSZ (2015.01-): 1092 cm (87,10 mBf.)

Készültség elrendelése: I. fok: 650 cm
II. fok: 750 cm
III. fok: 800 cm

A Szolnoki vízmérce a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Szarvasi vízmérce a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Csongrádi vízmérce az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.

Lovas Attila igazgató nevében és megbízásából kiadmányozó:

Háfra Máttyás
Vízvédelmi és
Vízgyűjtő-gazdálkodási
osztályvezető

7-s mellékletben: Vízkár elhárítási fokozat elrendelés mintalap

Csongrád Város Polgármesterétől
✉ 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
☎ 63/571-900, 571-951, Fax: 571-901
E-mail: csongrad@csongrad.hu

Iktatószám:

Tárgy: fokú vízvédelmi készültség elrendelése.

Határozat

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a kialakult helyzetre tekintettelváros teljes/nyugati/keleti közigazgatási területére

20... hónapján reggel ...:00 órától

..... fokú vízvédelmi készültséget rendelek el.

A védekezés ideje alatt ügyeletet kell tartani, melynek

- helye: Csongrád, Polgármesteri Hivatal
6640, Csongrád, Kossuth tér 7.
- telefon: 63/571-900
- fax: 63/571-901
- E-mail címe: csongrad@csongrad.hu

A védelemvezető polgármester a számú mobiltelefonon értesíthető a munkaidőn kívüli időszakban.

Az ügyeleten naplót kell vezetni, melybe fel kell jegyezni a védekezés szempontjából minden jelentős eseményt, a kapott és adott utasításokat, jelentéseket.

A védelemvezető a védekezési tevékenységről (konkrét napi munkálatok, a védekezésben foglalkoztatott létszám, résztvevő gépek, eszközök, keletkezett károk, stb.) naponta köteles a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint az ATIVIZIG Központi Ügyelet (ugyelet@ativizig.hu), az ATIVIZIG területileg illetékes Szakaszmérnöksége a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (csongrad.tikarsag@katved.gov.hu) részére jelentést adni, valamint tájékoztatásul a katasztrófavédelem helyi szerve részére megküldeni. (Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság: szent.es.hot@katved.gov.hu)

A védekezési munkákat az önkormányzat elsősorban a rendelkezésre álló saját személyi állománnyal és gépi eszközökkel végzi.

Utasítom a Városellátó Intézmény igazgatóját, a belvízvédkezéssel összefüggő feladatok maradéktalan ellátására.

Mivel ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért e határozatot egyszerűsített formában (indokolás nélkül) hoztam meg.

Csongrád,

.....
polgármester

A határozatról értesítést kap:

1. Csongrád-Csanád Vármegyei Védelmi Bizottság elnöke
2. Helyi Védelmi Bizottság elnöke
3. ATIVIZIG, Szeged, Stefánia u. 4.
4. ATIVIZIG Szakaszmérnökség, Csongrád, Szentesi út 1.
5. Csongrád Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Szeged.
6. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szeged
7. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Szentes
8. Városellátó Intézmény, Csongrád
9. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentes
10. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Szentes
11. Közműszolgáltató Kft. Csongrád, Erzsébet utca 25.
12. Település lakossága (helyben szokásos módon)
13. Irattár

8-s számú melléklet: napi jelentés mintalapja védelmi időszak alatt és védelmi napló minta és a vezetés általános szabályai

Csongrád Város Polgármesterétől
✉ 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
☎ 63/571-900, 571-951, Fax: 571-901
E-mail: csongrad@csongrad.hu

Száma:

Napi jelentés

Csongrád városban 20... hó..... napján végzett helyi vízkár-elhárítási munkáiról

Fokozat elrendelésének időpontja: órától I. fok
II. fok
III. fok

A védekezésben résztvevők létszáma: fő

A védekezésbe bevont technikai eszközök:

közúti jármű:	db
munkagép:	db
szivattyú:	db

A védekezés során felhasznált főbb anyagok (pl. zsák, faanyag, homok, stb.):
db
db
db

Az elmúlt 24 órában keletkezett károk:

Napi végzett munka leírása:

- Egyéb...
- Kiköltöztetés, illetve szükségelhelyezés.....
- Vízrel elöntött terület.....
- Veszélyeztetett közigazgatási terület.....

Csongrád. 20.....hó.....napján

.....
polgármester

A védelemvezető a védekezési tevékenységről (konkrét napi munkálatok, a védekezésben foglalkoztatott létszám, résztvevő gépek, eszközök, keletkezett károk, stb.) naponta köteles a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint: az ATIVIZIG Központi Ügyelet (ugyelet@ativizig.hu), az ATIVIZIG területileg illetékes Szakaszmérnöksége, Csongrád, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szeged (csongrad.tikarsag@katved.gov.hu) részére jelentést adni, valamint tájékoztatásul a katasztrófavédelem helyi szerve részére megküldeni. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentés szentés.hot@katved.gov.hu)

Csongrád Város Polgármestere

☐ 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

☎ 63/571-900, 571-951, Fax: 571-901

E-mail: csongrad@csongrad.hu

Száma:

Védelmi napló /Mintaokmány/

Csongrád városban 20... hó..... napján végzett helyi vízkár-elhárítási munkáiról

Fokozat elrendelésének időpontja: órától I. fok

II. fok

III. fok

Ügyelet átadás-átvétel időpontja:

A védekezésben résztvevők létszáma: fő

A védekezésbe bevont technikai eszközök:

közúti jármű: db

munkagép: db

szivattyú: db

A védekezés során felhasznált főbb anyagok (pl. zsák, faanyag, homok, stb.):

db

db

db

Az elmúlt 24 órában keletkezett károk:

Napi végzett munka leírása:

Parancsnokság irányába történt jelentés:

Jelentés időpontja:

- Egyéb...
- Kiköltöztetés, illetve szükségelhelyezés.....
- Vízrel elöntött terület.....
- Veszélyeztetett közigazgatási terület.....

Csongrád. 20.....hó.....napján

.....
polgármester

A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A védelmi napló a helyi védekezési tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván.

Védelmi napló vezetését a védekezési fokozat elrendelése után azonnal meg kell kezdeni, majd folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

A naplóbejegyzéseket időrendi sorrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.

Bejelentés esetén rögzíteni kell:

- a bejelentés időpontját
- a bejelentő nevét, telefonszámát és későbbi elérési lehetőségét
- a bejelentés pontos tartalmát
- a szóban forgó esemény, jelenség helyét
- és ha van a veszélyeztetett javakat

Intézkedés esetén rögzíteni kell:

- az intézkedés időpontját
- a hívott személy nevét, telefonszámát és későbbi elérésének lehetőségét
- a lefolytatott beszélgetés tartalmát
- a kapott vagy adott utasításokat

Többek közt naponta bejegyzendő:

- az elvégzett védekezési munka,
- a felhasznált anyagok, igénybe vett eszközök mennyisége,
- a védekezésben résztvevők létszáma,
- alkalmazott technika,
- keletkezett károk,
- az ügyelet átadás-átvétele,
- a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.

A védelmi naplóba csak a védelemvezető és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.

A védelmi naplót az ügyeleti szolgálat irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

A vízkárelhárítás eseményeiről, helyszíneiről célszerű fénykép dokumentációt készíteni a fényképkészítése időpontjának feltüntetésével.

Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.

A védelmi naplót számozott oldalakkal folyamatosan kell vezetni, lehetőleg minél gyakrabbandigitalizálni szkenneléssel.

A naplóba időrendi sorrend szerint be kell ragasztani:

- faxküldeményeket,
- E-mail küldeményeket

9-s számú melléklet: Védelmi fokoza visszavonás mintalap

Csongrád Város Polgármesterétől
✉ 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
☎ 63/571-900, 571-951, Fax: 571-901
E-mail: csongrad@csongrad.hu

Száma:

Tárgy:...fokú belvíz- védekezési készütség
visszavonása

Határozat

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. XII. 26.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben ellátva Csongrád város területére 20..... hó napján kelt határozatomban elrendelt.... fokú belvíz-védekezési készütséget

20. hó napján reggel:00 órától

v i s s z a v o n o m .

A megszüntetés indoka:

A belvíz-védekezési készütség fenntartása a kedvező, napos időjárásra való tekintettel a továbbiakban nem indokolt.

Mivel ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért e határozatot egyszerűsített formában (indokolás nélkül) hoztam meg.

A védelemvezető a védekezési tevékenységről köteles a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint az ATIVIZIG Központi Ügyelet (ugyelet@ativizig.hu), az ATIVIZIG területileg illetékes Szakasz mérnöksége Csongrád, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (csongrad.tikarsag@katved.gov.hu) részére jelentést adni, valamint tájékoztatásul a katasztrófavédelem helyi szerve részére megküldeni. (Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság: szentesi.hot@katved.gov.hu)

Csongrád, 20. ... hó.....napján

Bedő Tamás
polgármester

A határozatról értesítést kap:

1. Csongrád-Csanád Vármegyei Védelmi Bizottság elnöke
2. Helyi Védelmi Bizottság elnöke
3. ATIVIZIG, Szeged, Stefánia u. 4.
4. ATIVIZIG Szakaszmérnökség, Csongrád, Szentesi út 1.
5. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Szeged
6. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szeged
7. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Szentes
8. Városellátó Intézmény, Csongrád
9. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentes
10. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Szentes
11. Közműszolgáltató Kft. Csongrád, Erzsébet utca 25.
12. Település lakossága (helyben szokásos módon)
13. Irrattár

10-s számú melléklet: ADATTÁR: Csongrád város Közintézmények, Szolgáltatók, Társadalmi, karitatív szervek, operatív szervezet, védekezésben résztvevő egyéb szervezetek, helyi irányító szervezet, Kapcsolattartó szervezetek, közérdekű közlemény közzététele, médiaszolgáltató, bevonható eszközök, bevongató szervezetek, védekezésben résztvevői elhelyezése, Ruházati ellátás, és személyi mentesítés aktualizált névjegyzéke elérhetőséggel (katasztrófavédelmi 2025 évi nyilvántartás)

Adattár

1.4 A TELEPÜLÉS ADATAI, JELLEMZŐI

Fsz.	Beosztás	Név	Elérhetőség	
			Cím	telefonszám
1.	Polgármester	Bedő Tamás	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3663/571-900 +3620/983-3615
2.	Jegyző	Dr. Juhász László	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3663/571-900 +3620/777-8265
3.	Közbiztonsági referens	Bárdos Rita	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3663/571-900 +3620/777-8261
4.	Közbiztonsági referens helyettes	Horváth Károly	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3663/571-900 +3620/313-8840
Közüntézmények:				
Fsz.	Közüntézmény neve	Cím		Elérhetőség
1.	Csongrád Város Polgármesteri Hivatal	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.		+3663/571-981 +3663/571-900
2.	Csongrád Városi Rendőr Kapitányság	6640 Csongrád, Pacsirta u. 1-5.		+3663/571-510-41-46
3.	CSVÖ Városellátó Intézmény	6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 26/a.		+3663/438-388
4.	Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.	6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.		+3663/570-092
5.	MÁV Zrt. Csongrádi Állomás	6640 Csongrád, Vasútállomás		+3663/483-440
6.	VOLÁNBUSZ ZRT.	6640 Csongrád, Dózsa György tér 1.		+3663/561-032; +3663/570-961;
7.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály <u>Növény</u> és <u>Talajvédelmi</u> Osztály	6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/A; 6800 Hódmezővásárhely, Rátósi u. 110.		+3662/681-080; +3662/535-740

Fsz.	Közüntézmény neve	Cím	Elérhetőség
8.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	6600 Szentese, Várárhelyi út 12.	+3662/814-755 +3663/400-175
9.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/b.	+3663/814-733
10.	CSCSVMKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 6.	6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/b.	+3663/814-724
11.	CSCSVMKH Csongrádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya	6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/b.	+3663/814-740
12.	ATTIVIZIG Csongrádi Szakaszmemőkség	6640 Csongrád, Szentesi út 1.	+3663/483-355
13.	Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat	6640 Csongrád, Vasút u. 90.	+3663/483-859
14.	Magyar Vöröskereszt Csongrád Területi Szervezete	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3630/349-2005
15.	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	+3663/570-800 +3620/777-8351
16.	Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium	6640 Csongrád, Kossuth tér 1.	+3663/571-555, +3663/571-552 +3630/293-1858
17.	Alföldi ASZC Bárony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.	+3663/570-820
18.	HSZC Csongrádi Sággy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 16-18.	+3663/570-425 +3620/245-0998
19.	HSZC Csongrádi Sággy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 16-18.	+3663/570-425 +3620/245-0998
20.	Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.	+3663/483-754 +3630/290-8632
21.	Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája	6640 Csongrád, Piroška János tér 3.	+3663/570-197 +3630/290-8632 +3630/422-6047

Fsz.	Közüntézmény neve	Cím	Elérhetőség
22.	Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.	+3663/570-300 +3620/496-9926 +3630/436-5339;
23.	Diana Fegyvertechnikai Technikum	6640 Csongrád, Dob u. 4-8.	+3670/543-2202, +3670/285-7575 +3670/375-1002
24.	Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola	6640 Csongrád, Kossuth tér 6.	+3663/570-295 +3630/307-6292
25.	Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi tagintézménye	6640 Csongrád, Kereszt tér 1.	+3663/483-709 +3630/292-3032 +3620/592-3196
26.	Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskolája	6648 Csongrád – Bokros, Bokros u. 29.	+3663/579-020 +3630/290-8632
27.	Bokrosi Művelődési Ház	6648 Csongrád - Bokros, Árpád Vezér u. 2.	+3630/685-3066
28.	Víg Motor Kft (Erzsébet Szálló)	6640 Csongrád, Fő u. 3.	+3663/483-960 +3630/303-5628 +3620/477-7483
29.	Művelődési Központ és Városi Galéria	6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.	+3663/483-414 +3620/397-9707
30.	Ifjúsági Ház	6640 Csongrád, Hunyadi tér 9-11.	+3663/482-557 +3670/375-1002
31.	I. sz. Idősek Klubja	6640 Csongrád, Apponyi u. 5.	+3663/483-783 +3620/777-8328
32.	II. sz. Idősek Klubja	6640 Csongrád, Fő u. 64.	+3663/483-016 +3620/777-8350
33.	III. sz. Idősek Klubja	6648 Csongrád - Bokros, Bokros u. 29.	+3663/479-010 +3620/777-8350

Csongrád Város Veszély-elhárítási terv

Fsz.	Közüintézmény neve	Cím	Elérhetőség
34.	Ószülő Otthon	6640 Csongrád, Vasút u. 92.	+3620/288-2058
35.	Csongrádi Mentőállomás	6640 Csongrád, József Attila u. 1.	112 +3630/239-8345
36.	MMSZE- Gondviselés Háza Aranyvizet Időskorúak Otthona Csongrád	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.	+3663/484-263 +3620/276-3737
37.	MMSZE- Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Kistéti Otthona Csongrád	6640 Csongrád, Kistrét Tanya 19/a.	+3663/571-180 +3630/429-6338
38.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 2.	+3620/777-8354
39.	Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda	6640 Csongrád, Dob u. 3-5.	+3663/570-092 +3630/665-8599
40.	Csongrád 1. Postahivatal	6640 Csongrád, Dózsa György tér 1	+3663/570-910 +3630/771-3529
41.	Csongrád 2. Postahivatal	6640 Csongrád, Szőlőhegyi u.	+3663/483-812
42.	Csongrád 2. Postahivatal	6648 Csongrád -Bokros, Bokros u. 36.	+3663/579-480
43.	Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum	6640 Csongrád, Szentháromság tér 12.	+3663/483-764
44.	MNL CSML Csongrád (Levélár)	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/a	+3663/570-005 +3670/653-3716
45.	Csongrádi Járásbíróság	6640 Csongrád, Szentháromság tér 10.	+3663/570-540
46.	Csongrádi Óvodák Igazgatósága	6640 Csongrád, Templom u. 4-8	+3620/456-1270
47.	Csongrádi Óvodák Igazgatósága	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5	+3620/280-1710
48.	Csongrádi Művésztelep	6640 Csongrád, Tanya 833	+3663/483-351
49.	Csongrádi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság	6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a	+3663/571-265

50.	GESZ		6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3620/343-3413 +3663/571-900
Szolgáltatók:				
1.	Alföldvíz Zrt. (Csongrádi Közműszolgáltató Kft.)	Kanalasné Donka Erika	6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.	+3663/570-092
2.	MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt Kecskeméti üzemegysége	Farsang Ferenc	6600 Szentes, Klauzál u. 24	+3663/841-205 +3630/677-0665
3.	MVM Démász Áramhálózati Kft.	Kittyán Bendegúz	6600 Szentes, Kossuth L u. 13	+3662/535-800 +3630/603-1070
4.	FBH-NP Nonprofit Kft	-	6521 Vaskút, Hrsz: 0551/2.	+3679/524-821
5.	Városi Víz-és Kommunális Kft.	Versegi László	6640 Csongrád, Becsényi M. u. 39	+3663/483-956
6.	Csongrád VÖ Városellátó Intézmény	Dékány-Lantos Anikó	6640 Csongrád, Becsényi M. u. 26/a	+3663/483-388
Társadalmi, karitatív szervek:				
7.	Magyar Vöröskereszt Csongrádi Területe	Horváth Henriett	6640 Csongrád, Kossuth tér 7	+3630/349-2005
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csongrádi Csoport	Pozsárné Badár Ágnes	6640 Csongrád, Ady Endre u. 36.	+3630/359-6246
9.	Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitás	Dr. Badoné Dr. Vekerdy Márta	6640 Csongrád, Kossuth tér 4.	+3630/995-3501
10.	Csongrádi Polgárőr Egyesület	Nagypál Sándor	6600 Szentes, Téglagyár u. 2.	+3630/349-2538
11.	Tisza - Táj Polgárőr Egyesület	Petryi Rudolf	6640 Csongrád, Hunyadi tér 10.	+3620/952-824

2.2.1 VEZETŐ, OPERATÍV MUNKASZERV RIASZTÁSA, KÉSZENLÉTBÉ HELYEZÉSE

Fsz.	Beosztás	Név	Elérhetőség	
			Cím	telefonszám
1.	Települési polgári védelmi parancsnok	Bedő Tamás	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3663/571-900 +3620/983-3615
Operatív munkaszerv tagjai				
2.	Parancsnok-helyettes	Cseri Gábor	6640 Csongrád, Fővenyi u. 56.	+3620/206-3317
3.	Közbiztonsági referens	Bárdos Rita	6640 Csongrád, Szép u. 22.	+3620/777-8261
4.	Adminisztrátor	Szvoboda Lászlóné	6640 Kossuth tér 7.	+3663/570-900
5.	Adminisztrátor	Horváth Károly	6640 Csongrád, Arany János u. 1.	+3620/313-8840

2.2.5 VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZERVEZETEK

Fsz.	Neve	Szervezet		
		Elérhetősége		Erő-eszköz kapacitás
		Cím	telefonszám	
1.	Magyar Vöröskereszt Csongrádi Területe	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3630/349-2005	-
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csongrádi Csoport	6640 Csongrád, Ady Endre u. 36.	+3630/359-6246	-
3.	Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitás	6640 Csongrád, Kossuth tér 4.	+3630/995-3501	-
4.	Csongrádi Polgárőr Egyesület	6600 Szentcs, Téglagyár u. 2.	+3630/349-2538	-
5.	Tisza - Táj Polgárőr Egyesület	6640 Csongrád, Hunyadi tér 10.	+3620/952-824	-

2.3.1 HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE

	Beosztás	Név	Elérhetőség
c)	Polgármester	Bedő Tamás	+3663/571-900 +3620/983-3615
d)	HVB Elnök:	Dr. Szubally Brúnó	+3620/777-8265
e)	HVB Katasztrófavédelmi elnök-helyettes	Kajtar István tű. alezredes	+3620/326-0251
f)	HVB tagok		
	HVB Titkár	Dr. Gyovai Réka	+3670/4548881
	Honvédelmi elnök-helyettes	Dr. Zsolczai Ildikó önk. mk. alezredes	+3670/338-3265
	Csongrád Városi Rendőrkapitányság vezetője	Szribanek Csaba r. alez. Kapitányság vezető	+3663/571-510
	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal képviselője	eseti kijelölés alapján	+3662/562-653
	ATVIZIG Csongrádi Szakaszmemnökség	Pataki Dávid	+3630/502-7322
	MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Hadkiegészítő és Toborzó Központ képviselője	Hári László alez., pk-helyettes	

2.4 A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE

b) Védekezésben érintettek kapcsolattartási elérhetőségei:

Fsz.	Név	Elérhetőség	
		Cím	telefonszám
1.	Csongrád Város Polgármesteri Hivatal	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	+3663/571-981 +3663/571-900

2.	Csongrád Városi Rendőr Kapitányság	6640 Csongrád, Pacsirta u. 1-5.	+3663/571-510-41-46
3.	CSVÖ Városellátó Intézmény	6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 26/a.	+3663/438-388
4.	Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.	6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.	+3663/570-092
5.	MÁV Zrt. Csongrádi Állomás	6640 Csongrád, Vasútállomás	+3663/483-440
6.	VOLÁNBUSZ ZRT.	6640 Csongrád, Dózsa György tér 1.	+3663/561-032; +3663/570-961;
7.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály <u>Növény és Talajvédelmi Osztály</u>	6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/A; 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi u. 110.	+3662/681-080; +3662/535-740
8.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.	+3662/814-755 +3663/400-175
9.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/b.	+3663/814-733
10.	CSCSVMKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 6.	6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/b.	+3663/814-724
11.	CSCSVMKH Csongrádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya	6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/b.	+3663/814-740
12.	ATIVIZIG Csongrádi Szakaszmemőkség	6640 Csongrád, Szentesi út 1.	+3663/483-355
13.	Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat	6640 Csongrád, Vasút u. 90.	+3663/483-859
14.	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	+3663/570-800 +3620/777-8351

Fsz.	Név	Elérhetőség	
		Cím	telefonszám
15.	Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	6600 Szentes, Kossuth u. 47.	+3663/561-041
16.	MHI II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred	6600 Szentes, Csongrádi út 108.	+3663/510-711
17.	Magyar Vöröskereszt Csongrádi Területe	6640 Csongrád, Kossuth tér 7	+3630/349-2005
18.	Csongrádi Polgárőr Egyesület	6640 Csongrád, Hunyadi tér 10.	+3620/952-824
19.	Tisza - Táj Polgárőr Egyesület	6640 Csongrád, Csókássy F. u. 1.	+3620/378-5570
20.	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság	6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 21.	+3676/463-444

3.1.2 A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE

e)	Médiaszolgáltatók	Kapcsolattartó		
		Neve	Beosztása	Elérhetőség
	Médiaszolgáltató neve			
	Csongrád Városi Televízió	Bedő Tamás	polgármester	+3663/571-900
	Csongrádi Hírek (újság)	Bedő Tamás	polgármester	+3663/570-900
	Gong Rádió	-	-	+3676/414-020
	Városi Hírmondó (havi újság)	Bedő Tamás	polgármester	+3663/571-900
	Szentes-Csongrád INFO újság	-	-	+3663/314-838

	Médiaszolgáltató neve	Kapcsolattartó		
		Neve	Beosztása	Neve
	Kistérségi TV (kábel tévé)	Szabó István	szerkesztő	+3620/662-5108
	CS3 (közösségi média)	????,	szerkesztő	+3620/662-5108
	Színes FÓR magazin	Mitlasovszki György	szerkesztő	+36/30/338-21-00

6 LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE

c) védekezési anyagok, technikai eszközök (munkagépek) biztosítása

Fsz.	Védekezési anyag/technikai eszköz			Üzemanyag		Tulajdonos	Igénybevétel költsége (óra/Ft)	Megjegyzés
	megnevezés	típus	teljesítmény	benzin	gázolaj			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

d) védekezéshez kapcsolódó teherszállító-eszközök, teherszállítási kapacitás biztosítása

Fsz.	Technikai eszköz		Neve	Tulajdonos			Határozat száma
	megnevezés	típus		Telephely címe	Kapcsolattartó	Elérhetősége	
1.	kisteher	IVECO Daly	Larodo Kft.	6640 Csongrád, Rév István u. 6.	Larodo Kft.	+3663/482-044	01-5568-21/2013
2.	nyitott kisteher	Volkswagen Transporter	Hajdú Tamás	6640 Csongrád, Tanya 896	Hajdú Tamás	+3620/414-4477	01-587-8/2014
3.	kisteher	Opel Campo	Faragó Márta	6640 Csongrád, Fővenyi u. 28.	Faragó Márta	-	30/2013
4.	kisteher	Mercedes Sprinter	Roba-Tisza Kft.	6640 Csongrád, Bútorgyár u. 1.	Titkárság	+3663/570-570	32/2013
5.	nyitott teher	IVECO 59 E12	Hekkel Zoltán ev.	6640 Csongrád, Nap u. 10.	Hekkel Zoltán	+3630/955-0678	53/2013

Fsz.	Technikai eszköz		Tulajdonos				Határozat száma
	megnevezés	típus	Neve	Telephely címe	Kapcsolattartó	Elérhetősége	
6.	kisteher	Nissan Cabstar	Urbaniczky Lajos	6640 Csongrád, Bercsényi u. 5	Urbaniczky Lajos	+3630/240-4189	01-6092-1/2015
7.	kisteher	IVECO Daly	Nagy Ferenc	6640 Csongrád, Mikszáth Kálmán u. 19.	Nagy Ferenc	-	41/2013
8.	kisteher	IVECO Daly	Aeroproduct Zrt.	6640 Csongrád, Szegedi út 1	Pusztai Zsolt	+3630/629-8360	33/2013
9.	teher	MAN 12 192	Juhosné Égető Andrea	6640 Csongrád, Erzsébet u. 40	Juhosné Égető Andrea	+3630/9434598	52/2013
10.	mg. vontató	Zetor 4320	Bársony István Mezőgazdasági Iskola	6640 Csongrád, Szentesi út 2/a.	Bársony István Mezőgazdasági Iskola	+3663/570-820	47/2013
11.	mg. vontató	Zetor 5211	Bársony István Mezőgazdasági Iskola	6640 Csongrád, Szentesi út 2/a.	Bársony István Mezőgazdasági Iskola	+3663/570-820	48/2013
12.	mg. vontató	MTZ 952	Pusztai Csaba Attila	6640 Csongrád, Vasút u. 24/a.	Pusztai Csaba Attila	+3630/382-9805	49/2013
13.	mg. vontató	Jonh Deere 7810	Holló István	6640 Csongrád, -	Holló István	-	44/2013
14.	mg. vontató	Belorusz	Héjja Testvérek Kft.	6640 Csongrád, Tanya 248	Héjja Testvérek Kft Csongrád, Tanya 248.	+3663/ 483-209	45/2013
15.	mg. vontató	Belorus MTZ 892	AGRO-DARA Kft	6640 Csongrád, Attila u. 73.	AGRO-DARA Kft	+3663/570-215	01-5568-49/2013

Fsz.	Technikai eszköz		Tulajdonos				Határozat száma
	megnevezés	típus	Neve	Telephely címe	Kapcsolattartó	Elérhetősége	
16.	mg. vontató	MTZ 80	Pölös István	6640 Csongrád, Erzsébet u. 20.	Pölös István	-	01-587-1/2014
17.	homlokrakodó	JCB 4X	Deák István	6640 Csongrád, Hársfa u. 37.	Deák István	-	01-587-2/2014
18.	erőgép	Rába 250	Deák István	6640 Csongrád, Hársfa u. 37.	Deák István	-	01-587-3/2014
19.	mg. vontató	Belorusz ASZP 206 M	Héjja Testvérek Kft.	6640 Csongrád, Tanya 248	Héjja Testvérek Kft Csongrád, Tanya 248.	+3663/ 483-209	46/2013
20.	mg. vontató	Belorusz MTZ 82	Győri Sándor	6640 Csongrád, Tanya 904.		-	55/2013
21.	mg. vontató	MTZ 82.1 billenős pótkocsival	Keller János	6640 Csongrád, István u. 20.		+3630/378-6217	01-587-9/2014
22.	mg. vontató	MTZ 80	Kátai-Benedek László	6640 Csongrád, Budai Nagy Antal u. 29.		+3630/285-7451	01-587-10/2014
23.	teher	Nissan alteon	Szimultán Bt	6640 Csongrád, Apponyi u. 25.	Sutus József	+3630/238-9987	29/2013
24.	kisteher	SEAT INCSa	Roba-Tisza Kft	6640 Csongrád, Bútorgyár u. 1.	Titkarság	+3663/570-570	35/2013
25.	kisteher	Nissan Pickup	Fássy István	6640 Csongrád, Perczel Mór u. 1.	Fássy István	+3630/998-8235	36/2013
26.	kisteher	Nissan Pickup	Kelő-Gere Attila	6640 Csongrád, Tanya 449.	Kelő-Gere Attila	-	37/2013
27.	autóbusz	Volkswagen LT46	Kupeczki László	6640 Csongrád, Tanya 21	Kupeczki László	-	38/2013
28.	mikrobusz	Volkswadwn Transporter	Gyurkó Angéla	6640 Csongrád, Dózsa Gy. tér 5.	Gyurkó Angéla	-	39/2013

Fsz.	Technikai eszköz		Tulajdonos				Határozat száma
	megnevezés	típus	Neve	Telephely címe	Kapcsolattartó	Elérhetősége	
29.	kisteher	Peugeot X Expert	Szabó Andrea	6640 Csongrád, Tömörkény I. u. 7.	Szabó Andrea	+3630/361-6563	54/2013
30.	mg. vontató	MTZ 820	Deák László	6640 Csongrád, Dembinszky u. 24.	Deák László	+3630/450-1890	01-1874-6/2015
31.	mg. vontató	MTZ 550E	Deák László	6640 Csongrád, Dembinszky u. 24.	Deák László	+3630/450-1890	51/2013
32.	mg. vontató	Jonh Deere	Urbaniczky Lajos	6640 Csongrád, Bercsényi u. 5	Urbaniczky Lajos	+3630/240-4189	01-6092-2/2015
33.	mg. vontató	MTZ 80	Urbaniczky Lajos	6640 Csongrád, Bercsényi u. 5	Urbaniczky Lajos	+3630/240-4189	01-5568-26/2013
34.	rakodó	MERLO	Urbaniczky Lajos	6640 Csongrád, Bercsényi u. 5	Urbaniczky Lajos	+3630/240-4189	01-58/11/2014

6.12.3 EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEKSEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Fsz.	Szervezet	
	Neve	Elérhetőség
1.	Csongrád Városi Rendőr Kapitányság	+3663/571-510-41-46
2.	Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.	+3663/570-092
3.	MÁV Zrt. Csongrád	+3663/483-440
4.	VOLÁNBUSZ ZRT.	+3663/561-032; +3663/570-961;
5.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály	+3662/681-080; +3662/535-740
6.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	+3662/814-755 +3663/400-175

Fsz.	Szervezet	
	Neve	Elérhetőség
7.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	+3663/814-733
8.	CSCSVMKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 6.	+3663/814-724
9.	CSCSVMKH Csongrádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya	+3663/814-740
10.	ATTIVIZIG Csongrádi Szakasztermékség	+3663/483-355
11.	Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat	+3663/483-859
12.	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	+3663/570-800 +3620/777-8351
13.	MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt Kecskeméti üzemege	+3662/535-800
14.	MVM Démász Áramhálózati Kft.	+3663/401-205
15.	Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	+3663/561-041
16.	Csongrádi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság	+3663/571-265
17.	MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred	+3663/510-711
18.	Magyar Vöröskereszt Csongrádi Területe	+3670/933-8372
19.	Csongrádi Polgárőr Egyesület	+3620/952-824
20.	Tisza - Táj Polgárőr Egyesület	+3620/378-5570
21.	CSVÖ Városellátó Intézmény	+3663/438-388
22.	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság	+3676/463-444

6.4 A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ERŐK ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Fsz.	Befogadó hely							Kapcsolattartó	
	Neve	Címe	Elhelyezhető létszám (fő)	Ágy	Takaró	Zuhanyzó	WC	Neve	Elérhetősége
1.	Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium	6640 Csongrád, Kossuth tér 1.	60	60	60	13	21	Cseri Gábor	+3663/571-555, +3620/206-3317
2.	Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium Tornaterme	6640 Csongrád, Kossuth tér 1. (2 tornaterem)	183	-	-	Nagy: női 3, ffi 3 Kicsi: női 3, ffi 2	Nagy: ffi 1, női 6 Kicsi: női: 1; ffi: 1	Cseri Gábor	+3663/571-555, +3620/2063317
3.	Alföldi ASZC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a,	tanításkor: 7 nyáron: 160	160	160	24/3 szint	20/3 szint	Asztalos Zoltán	+3663/570-820 +3620/402-0323 +3670/490-6666
4.	Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és kollégium Tornaterme	6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.	40	-	-	2	2	Asztalos Zoltán	+3663/570-820 +3670/490-6657
5.	HSZC Csongrádi Sággy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 16-18.	tanításkor: 52 nyáron: 120	120	120	12	12	Forgó-Rózsa Mariann	+3663/570-425 +3670/360-4276
6.	HSZC Csongrádi Sággy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Tornaterme	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 16-18.	290	-	-	2	8	Forgó-Rózsa Mariann	+3663/570-425 +3670/360-4276

Fsz.	Befogadó hely						Kapcsolattartó		
	Neve	Címe	Elhelyezhető létszám	Ágy	Takaró	Zuhanyzó	WC	Neve	Elérhetősége
7.	Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Tornaterme 1-2	6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.	össz: 88	14	14	ffi 2, női: 2	női: 6, ffi: 3+4 1 mozg	Gyöngyi Alexandra	+3663/483-754 +3630/290-8632
8.	Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája Tornaterme	6640 Csongrád, Piroška János tér 3.	36	-	-	mozgássérült öltözőben 3 rózsá	női: 2, ffi 3	Bodzásné Mészáros Ildikó	+3663/570-197 +3630/290-8632 +3630/422-6047
9.	Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Tornaterme	6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.	44	-	-	nincs	2 +1 mozg	Keszthelyi Anett	+3663/570-300 +3630/942-9028
10.	Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégiuma	6640 Csongrád, Fő u. 64/a	Kollégium1. tanításkor 8 fő , szünetben 70 fő Kollégim 2: szünetben 28 fő	98	98	ffi 6 , női: 2, orvosi szobában 1	ffi: 6+2; női:2, orvosiba n 1	Bozó Gábor	+3630/437-0923
11.	Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. Tornaterme	6640 Csongrád, Kossuth tér 6.	180	-	-	nincs melegvíz	1+1	Dr. Kőrösi Tibor	+3663/570-295 +3630/307-6292
12.	Kozmutza Flóra	6640	15	-	-	2 rózsá	1 db +1	Petrityné Zsótér Erika	+3663/483-709 +3630/292-3032

	Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi tagintézménye tornaterme	Csongrád, Kereszt tér 1.				akadálym		+3620/592-3196
Fsz.	Befogadó hely							
	Neve	Címe	Elhelyezhető létszám	Ágy	Takaró	Zuhanyzó	WC	Neve
13.	Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskolája Tornaterme	6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29.	82	-	-	ffi: 2; női: 3	ffi: 1+2; női: 2, 1 mozgáss	Horváth Varga Beáta
14.	Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtár	6648 Csongrád-Bokros, Árpád Vezér u. 2.	23	-	-	nincs	ffi: 2+4; női: 3, 1 mozgs	Dr. Hörömpölin é Vikor Katalin, Orvos-Kis Éva
15.	Víg Motor Kft (Erzsébet Szálló)	6640 Csongrád, Fő u. 3.	26 (12 szoba)	26	26	12	12	Vígh Zoltán
16.	Művelődési Központ és Városi Galéria	6640 Csongrád, Szentháromság tér 8	100	-	-	félemeleten : 1+1 földszinten 1	félemelet en: 1+1 lépcsőfor dulóban: 3+3 földszinte n: 2+2+1 mozgs	Dr. Hörömpölin é Vikor Katalin
17.	Ifjúsági Ház Sportszálló	6640 Csongrádi,	124	24	24	földszinten : ffi1; női 2	földszint ffi3 női 4;	Kiss István
								+3663/482-557 +3670/375-1002

		Hunyadi tér 9-11.						1 mozg. Emelete n:2+2+1 mozg		
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

6.10 RUHÁZATI ELLÁTÁS, MOSATÁS

Fsz.	Mosatásra kijelölt objektum			Kapcsolattartó	
	Neve	Címe	Kapacitás	Neve	Elérhetősége
1.	Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Kiszréti Otthona	6640 Csongrád, Tanya 19/a	38 kg/óra	Vass Mónika igazgató	+3663/571-180 +3630/429-6938
2.	MMSZE- Gondviselés Háza Aranyviziget Időskorúak Otthona Csongrád	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.	38 kg/óra	Majorné Marik Gyöngyi	+3663/484-263 +3620/276-3737
3.	Márki 91 Kft.	6640 Csongrád, Fő u. 11-17	66 kg/óra	Márki Huba tulajdonos	+3663/483-618 +3620/927-8946

7 GAZDASÁGI-ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE

Fsz.	Igénybevétel célja	Lebízottított szervezet		Határozat száma	Megjegyzés
		Neve	Cím		
1.	személymentesítés	Vestfrost Zrt	6640 Csongrád, Rév István u. 3-5.	-	90 fő/óra
2.	személymentesítés	Aeropordukt Zrt volt épülete	6640 Csongrád, Szegedi u. 1.	-	66 fő/óra
3.	személymentesítés	HUNDEC Kft.	6640 Csongrád, Szegedi út 1.	-	24 fő/óra
4.	személymentesítés	Csongrádi Gyógyfürdő és Városi Uszoda	6640 Csongrád, Dob u. 3-5.	-	96 fő/óra
5.	járműmentesítés	ÖMV kút	6640 Csongrád, Fő u. 65	-	8 gk/óra
6.	járműmentesítés	Kappa Wash Bt.	6640 Csongrád, Erzsébet u. 36.	-	12 gk/óra
7.	anyagmentesítés	Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Kiszréti Otthona	6640 Csongrád, Tanya 19/a	-	38 kg/óra
8.	anyagmentesítés	MMSZE- Gondviselés Háza Aranyviziget Idősek Otthona Csongrád	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.	-	38 kg/óra

9.	anyagmentesítés	Márki 91" Kft.	6640 Csongrád, Fő u. 11-17	-	66 kg/óra
----	-----------------	----------------	----------------------------	---	-----------

11-s számú melléklet: Csongrád város kitelepítési terve

POLGÁRMESTERI HIVATAL
CSONGRÁD

Nyt. sz. 01-649-1/2017.
..... sz. példány

JÓVÁHAGYOM:

Csongrád, 2025. március ...31...-n

.....
Bedő Tamás
polgármester

CSONGRÁD VÁROS
KITELEPÍTÉSI TERVE

Készítette:

Pálné Bárdos Rita
Közbiztonsági referens

2025.

MÓDOSÍTÁSOK, PONTOSÍTÁSOK LAPJA

[illegible]

T a r t a l o m j e g y z é k

Módosítások, pontosítások lapja

Általános rész

I. FEJEZET

A kitelepítés és befogadás szempontjából legfontosabb adatok

II. FEJEZET

A kitelepítés végrehajtása

III. FEJEZET

Együttműködés, tájékoztatás és jelentések rendje

Mellékletek

1. Nyilvántartás a kitelepülő lakosságról
2. Tájékoztató lakosság részére
3. Gyülekezési helyek
4. Logisztikai táblázatok
5. Ladiktulajdonosok nyilvántartása
6. II. rendű védgát átvágásának helyreállítási szükséglete
7. Térkép

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Csongrád a Tisza jobb partjára települt város, így az árvízi jelenségek elsődlegesen itt jelentkeznek, ezért veszélyhelyzetben legelsőként Csongrád kerül kitelepítésre.

A védekezési munkálatok az **ATIVIZIG irányításával**, az önkormányzatok, a települési polgári védelmi szervezetek és a lakosság közreműködésével előreláthatólag különösebb külső segítség nélkül elvégezhetők. A gátak magassága a 2000. és a 2006. évi magasításokat követően meghaladja a mértékadó vízszintet. Aktuális állapotuk szerkezetüktől, az adott évszaktól és a meteorológiai viszonyoktól függően változó lehet. Az árvízveszély szerencsére- más természeti katasztrófákkal szemben – a Tisza ezen szakaszán 25-30 nappal előre nagy valószínűséggel prognosztizálható (a Körösökön ez mindössze 7-8 nap), így célirányos felkészüléssel a közvetlen károk mértéke csökkenthető. Az utóbbi években (pl. 2006-ban) levonuló árhullámok elleni védekezésben az ATIVIZIG igénybe vette az önkormányzatok, a katasztrófavédelem és a lakosság segítségét is. Az eddig mért legnagyobb vízállás (LNV: 1036 cm 2006-ban) szintjét meghaladó áradás, valamint a körülmények szerencsétlen alakulásának együttes hatása (pl. a magas vízállású Körös visszaduzzasztó hatása) okozhat árvíz-katasztrófát.

A járásra vonatkozóan árvízveszélyt jelent, hogy a Tisza jobb partján és a Dongér bal partján helyezkedik el a **2.53. sz. Csongrádi ártéri öblözetben**, a mentesített terület nagysága 204 km².

A kistérséget a **11.03. számú Dongér - Csongrád árvédelmi szakasz** (Tisza szakasz: 221 fkm – 260 fkm) védvonala határolja (47,426 km). Ebből I. rendű árvízvédelmi töltés összesen 34,606 km, (a Tisza jobb parton 59+964 - 87+070 (ebből földtöltés: 27.106 fm) és a Dongér bal parti töltés 0+000-7+500 szelvények között földtöltés), Csongrád belterületnél a töltés 2,998 km-en vízdoldali rézsűburkolattal és partfallal kiépített, Csongrád fölött a 87+070 - 99+890 szelvények között 12,820 km magaspart (ebből közút: 11.390 km) alkotja a védvonalat. A 10.825/1978 és a 4/1981 OVH utasítás alapján a mértékadó árvízszint az 1%-os valószínűségű vízszint, az árvédelmi töltés magassági biztonsága 1,0 m. Fokozat elrendelésére mértékadó vízmérce a Tisza bal parti töltés 52+837 szelvényében lévő Mindszenti vízmérce. „0” pont magassága 74,82 mBf.

A védvonal 6 gát-csatornaörjárásra oszlik.

11.03.06. számú Dongéri (Baks)	Gátőr: Farkas József	30/633-8142
11.03.01 számú Csanyteleki	Gátbiztos: Magony János	30/633-8148
11.03.02 számú Vidreéri	Gátőr: Vida Tibor	70/504-7369
11.03.03. számú Kilencesi	Gátőr: Lénárt Sándor	30/475-6372
11.03.04. számú Kistréti, Vashídi	Gátőr: Kis Gergely	30/345-6105
11.03.05. számú Köröstoroki	Gátőr: Rekettyés László	70/682-8629

Szivattyútelepek,

Vidreéri, és a Kistréti sztp. kezelői: Márton Krisztián: 30/633-8105
Molnár Mónika: 30/633-8106
Ferenczi Attila technikus: 20/775-3215

A **KÖTIVIZIG** kezelésében lévő Hármaskörös jobb part 10.08. számú Csongrád-Bánrévei I. rendű árvízvédelmi töltés 0+000 – 7+780 tkm közötti szakasza, továbbá a Tisza bal part 10.05 sz. Csongrád-Nagyrévi I. rendű árvízvédelmi töltés 0+000 – 8+350 tkm közötti szakasza vármegyénket érinti. Ez a két árvízvédelmi szakasz a 2.86 sz. Köröszugi ártéri öblözet Hármaskörös jobb partja és a Tisza bal partja menti területeket mentesíti az árvízi elöntésektől.

Az **árvízvédekezés a főművek mentén állami feladat**, melyet működési területén az ATIVIZIG lát el. A vármegyében árvíz által veszélyeztetett területet 322 km előírt kiépítettségű elsőrendű árvízvédelmi vonal védi, amiből 305 km kizárólagosan állami tulajdonú földtöltés. A folyón esetlegesen kialakuló magas vízállás árvízi veszélyhelyzetet teremthet és gátszakadás esetén a település részben, vagy teljes egészében víz alá kerülhet.

MÁSODRENDŰ ÁRVÍZVÉDELMI FŐVONAL: az ártéri öblözeten belül másodrendű árvízvédelmi töltések, lokalizációs töltések, körtöltések és lokalizációs vonalak is szolgálják egy-egy öblözeti terület rész, város védelmét.

ATIVIZIG kezelésében lévő körtöltések, lokalizációs töltések

A védvonal		Az öblözet		A védvonal hossza (km)		
Száma	neve	száma	neve	összesen	töltés	Magaspart
11.001	Dongér bal parti töltése	2.53	Csongrádi	3,700	3,700	-

ÖNKORMÁNYZATI kezelésében lévő körtöltések, lokalizációs töltések

A védvonal		Az öblözet		A védvonal hossza (km)		
Száma	neve	száma	neve	összesen	töltés	Magaspart
01	Csongrádi körtöltés	2.53	Csongrádi	9,383	5,980	magaspart:3,403

Hat helyen van átvágva:

- 2+763 Kis-Tisza utcai csapadékvíz átvezetés
- 3+213 Sport u
- 4+237 Szegedi út
- 4+398 Vasút
- 4+500 Radnóti u.
- 4+913 Boda Mátyás magántulajdona

Anyagszükséglet kb.

- 4000 m³ homok
- 100 ezer homokzsák

BELVÍZVÉDELMI rendszerek 11.05 Vidreéri belvízvédelmi szakasz

Megnevezés	Öblözet száma	Megyét érintő belvízöblözet	belvizek fő befogadója
Vidreéri	4	35/1 Alsó főcsatorna 35/2 Felső főcsatorna 35/3 Vidreéri főcsatorna 35/4 Csongrádi	Tisza

Belvízvédelmi felelősök

- ATIVIZIG Csongrádi Szakasz: Horváth Varga Zoltánné (Mariann) 30/386-1304
- Szeged: Kéri Brigitta helyettes (ÁFO) 30/312-8532

Jelentősebb műtárgyak:

- Sárkányfarki zsilip (csongrádi vízmérce alapján 500 cm-nél zárásra kerül) ezért az É-i városrész csapadékvizét a
- Móra rakparti (Thököly utcai) szivattyú emeli át a Tiszába
- Alsóvárosi záportározó (kotrása indokolt)
- Kistréti szivattyútelep (ATivizig kezelésében van) és a Serházzugi holtág, mint belvízbefogadó vízszintjét szabályozza.
- Felső-főcsatorna
- Vidreéri csatorna
- Rakodó dűlői átemelő szivattyú (Nyugati városrész vízelvezetése)

Csongrád város belterületének belvízbefogadóján az ATIVIZIG kezelésében lévő Kistréti főművi szivattyútelep, valamint a Vidreéri szivattyútelep (mentesíti Csongrád, Tömörkény, Felgyő és Csanytelek települések vízgyűjtő területeit) létfontosságú.

A város beépített belterülete 7 vízgyűjtő területre oszlik:

- Óváros 23 ha
- Bökény 80 ha
- Városközpont 75 ha
- Keleti városrész 248 ha
- Déli városrész 73 ha
- Északi városrész 142 ha
- Nyugati városrész 144 ha

Beömlések helyei.

- Bőrhíd (Nefelejcs utcai főgyűjtő)
- Sporttelep mellett (városközpont)
- Kis-Tisza vonalában (É és Keleti városrész)
- Vágóhídi átereszt (déli városrész)
- Sárkányfarki zsilip (Északi városrész)
- Rakodó dűlő, kenderföldi csatorna (nyugati városrész)
- Alsóváros

Szivattyúállások.

1. Sárkányfarki zsilip
2. Thököly u.
3. Kenderföldi csatorna Rakodói beömlés

A terv célja:

Biztosítani azokat a feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a kitelepülő lakosság a lehető legrövidebb úton, a leggyorsabban és legszervezettebben kerüljön ideiglenes elhelyezésre a befogadó településeken.

Közvetlen veszély esetén a műszaki védelemvezető javaslatára a TVB - sürgős esetben a polgármester - döntése alapján kerülhet sor a kitelepítésre (kimenekítésre), amelynek végrehajtásáért a - területi és a helyi védelmi bizottság irányításával, koordinálásával - a polgármester felel.

Ha a polgármester döntött, köteles haladéktalanul értesíteni a Területi Védelmi Bizottság elnökét.

A terv készítésénél figyelembe vett jogszabályok:

- Magyarország Alaptörvénye,
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
- 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről.
- 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól,
- 10/1997. (VII.17.) KHVM. rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről,
- 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
- 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról (Vbő)
- a védelmi és biztonsági célú gyakorlatokról szóló 405/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
- a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól szóló 427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
- a polgári védelmi kötelezettségről szóló 402/2022. (X.24.) Korm. rendelet
- a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályairól szóló 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról,
- 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról,
- 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól,

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Kitelepítés: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak veszélyeztetett területről történő - a veszélyelhárítási tervben meghatározottak szerinti - kivonása és befogadóhelyen történő átmeneti jellegű elhelyezése.

Kimenekítés: közvetlen életveszély esetében a lakosság veszélyeztetett területről történő azonnali kivonása.

Befogadás: a kimenekített, illetve kitelepített lakosság és létfenntartáshoz szükséges anyagi javak befogadóhelyen történő átmeneti jellegű elhelyezése.

Visszatelepítés: a veszély elmúltával a kimenekített, kitelepített lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak lakóhelyre történő visszajuttatása.

Kiürítés: a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kijelölt intézmények és azok ingóságai, valamint a kulturális örökség elemeinek a veszélyeztetett területről történő kivonása.

Lakosság riasztása: jelzések összessége, melyek feladata a lakosságot, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető veszély bekövetkezésére történő figyelemfelhívás.

I. fejezet

A KITELEPÍTÉS SZEMPONTJÁBÓL LEGFONTOSABB TELEPÜLÉSI ADATOK

1./ Gazdaságföldrajzi adat:

Belterület 1054 ha,
Külterülete 16.334 ha,
Összes közigazgatási területe 17.388 ha.; 173,89.km²
Átlag népsűrűség 105 fő/km²

A várost átszeli a Csongrádot Szegeddel összekötő 4519-es főútvonal, valamint érinti a 451-es számú főút.

2./Lakossági adatok: A Veszély elhárítási terv és a digitális polgári védelmi adattár tartalmazza. A 15 360 fős Csongrád város lakosságának kb. 60%-a települ ki (spontán kitelepülők, településen visszamaradók), így mintegy **10. 000 fővel kell számolni.**

Befogadó Kiskunfélegyháza város adatai:

Polgármesteri Hivatal, 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1. 76/461-255

Polgármester Csányi József 76/562-013 polgarvester@kiskunfelegyhaza.hu

Alpolgármester Rosta Ferenc

Jegyző Dr.Faragó Zsolt 76/562-015 jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu

Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6000 Kecskemét, Deák F. tér 4. tel: 76/ 502-810

Kirendeltség vezető: Marozsi András t. alezredes

Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Kkfháza,Csongrádi út 21.(tel: 76/463-444)

Parancsnok:	Leíz Gábor tű. őrnagy	20/945-2048
Parancsnok helyettes:	Homoki-Szabó Tibor c. tű. zls.	20/428-7225
Katasztv.megbízott:	Baráthné Imre Katalin tű. fhdy.	70/339-6484

3./Állatállomány

Országos Állatvédelem bejelentés: 70/636-6230

A nagyobb állattartó telepek listáját a digitális (HELIOS) polgári védelmi adattár tartalmazza .

A településen az állatok mentéséhez tehergépjárművek szükségesek. A sertéseket a háztáji gazdaságokból közvetlenül kell elszállítani. Az állatokat megkülönböztető jelzésekkel kell ellátni, amely a tulajdonos kötelezettsége. (Fülszám, ENÁR stb.)

Állattartó telepek saját járműveikkel oldják meg az állatok kitelepítését.

A kitelepítésért a telepek vezetői felelősek, ha saját dolgozóikkal nem tudják megoldani az állatállomány kitelepítését, úgy a település polgárvédelmi parancsnokságának ezt jelzik.

Vadak

Csongrád város területe a Csanyteleki, a Május 1., a Bokros-Ellésparti Vadásztársaság, a Bársony I. Mezőgazdasági Szakközépiskola tan-vadászterülete illetékességi területe alá tartozik. A területen lévő apróvadak mentéséről kitelepítés esetén a Vadásztársaság gondoskodik.

Takarmány

A befogadó település eléréséig szükséges takarmány szállítása is. (szálas, szemes) A további szükséglet a befogadó település segítségével kerül „fedezésre”. Mivel a kitelepítés menetidő tartama rövid, ezért a befogadó településnek több takarmányt kell biztosítania.

Az állatállomány, takarmánykészlet elszállítását, biztonságba helyezését a rendelkezésre álló idő és lehetőségek függvényében kell végrehajtani.

Ha mód van rá, akkor Kiskunfélegyháza településre kell elszállítani.

Az állatállomány elszállításának, biztonságba helyezésének megszervezéséért, irányításáért, a feladatok végrehajtásában résztvevők kijelöléséért Dr. Lovászi Zsolt **főállatorvos** a felelős.

A felmerülő állategészségügyi feladatok irányítását az illetékes állatorvos végzi.

4./ Szállítókapacitás

Személyszállítás

Befogadó település (Kiskunfélegyháza) történő szállításhoz Csongrád városban rendelkezésre álló (nyilvántartásba vett) szállítókapacitás:

A digitális polgári védelmi adattár, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Nyilvántartó Osztály (továbbiakban: KEK KK) -től kapott adatokat cd tartalmazza.

Teherszállítás, rakodás: a településen rendelkezésre álló eszközök listáját a digitális polgári védelmi adattár tartalmazza, valamint a lebiztosítások alapján kell igénybe venni.

5./ Intézmények kitelepítése

a./ Iskolák, óvodák intézményeiből a vidéki kollégisták hazaküldése. Az itt maradtak a tűzriadó tervüknek megfelelően állnak menetrendbe, majd a rendelkezésükre bocsátott autóbuszok segítségével hagyják el a veszélyeztetett területet és vonulnak el a befogadó településre.

Felelősök:

Csongrádi Óvodák Igazgatósága (Tóthné Fodor Zsuzsanna) rajta keresztül az intézményvezetők
Hódmezővásárhelyi Tankerület (Miklós Anikó tel:30/399-5341) rajta keresztül az iskolaigazgatók
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 62/241-988 keresztül az intézményvezetők
Városellátó Intézmény vezetője: Dékány – Lantos Anikó 20/419-4689.
Az intézmény elhagyásának biztosításáért az intézményvezető a felelős.

b./ Egyedülálló rászoruló esetében, és szociálisan rászoruló, hozzátartozó nélküli személyek kitelepítéséről gépjárművel a szociális gondozónők gondoskodnak.

Felelős: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Tóth Irén igazgató 20/777-8351)

c./ Egészségügyi Intézmények, szociális otthonok, betegápoló otthonok esetében:

A szociális intézmények adatait a A digitális polgári védelmi adattár tartalmazza.

6./ Kulturális javak, műkincsek.

Elszállítandó, biztonságba helyezendő muzeális értékek: Lehetőség szerint helyben védendőek. A digitális polgári védelmi adattár tartalmazza

II. fejezet

KITELEPÍTÉS VÉGREHAJTÁSA

1./ Vezetés-irányítás általános rendje

A települési polgári védelmi riasztási rendje, riasztás, híradás, összeköttetési alapadatai, kitelepítés irányítási rendje, ügyeletes vezetői készenlét elrendelése, feladatai, munkajegy a polgármester részére kitelepítés esetére:

A kitelepítés, befogadás és a visszatelepítés elrendelésére jogosult: (234/2011. Kr.46.§.)

Veszélyhelyzetben, a Kormány felhatalmazása alapján, illetékességi területére vonatkozóan:

- a **polgármester**,
- A 2021. évi XCIII. törvény 57. § alapján, „*Ha a területi, illetve a helyi szintű védekezésben egyidejűleg a védelmi és biztonsági igazgatás több területi szervének együttműködése szükséges, a védekezés közvetlen irányításáért felelős vezetőt illetékességi területén a területi védelmi bizottság elnöke, több vármegye területét illetően a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve jelöli ki. A kijelölésig az események következményeinek felszámolásában elsődlegesen érintett szerv vezetője végzi a védekezés irányítását.*”
- a **területi, fővárosi védelmi bizottság elnöke**,

halasztást nem tűrő esetben :

- az illetékességi területére vonatkozóan a polgármester,
- a területi, fővárosi védelmi bizottság elnöke.

A visszatelepítés elrendelésére:

- a területi, fővárosi védelmi bizottság elnöke jogosult.

a.) A vezetés-irányítás általános rendje:

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett **polgármester** illetékességi területén „*a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról*” szóló 2021. évi XCIII. törvény 58-59. §-ban meghatározottak szerint a védelmi és biztonsági tevékenység keretében irányítja és szervezi a védekezés feladatait.

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett helyi védelmi bizottság elnöke illetékességi területén a 2021. évi XCIII. törvény 56. §-ban és „*a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól*” szóló 427/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 13., 14. §-ban meghatározottak szerint irányítja és összehangolja a települések katasztrófavédelmi tevékenységét.

A polgármestert – annak akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel felruházva – az alpolgármester helyettesíti. Mindkettőjük egyidejű távolléte esetén a település jegyzője jogosult a kitelepítési munkálatok irányítására.

Ők, illetve a települési polgárvédelmi parancsnokság jogosultak a tömegtájékoztatás és más egyéb külső szervek felé hivatalos információ szolgáltatására.

2./ Ügyeleti szolgálat

Az árvízi veszélyhelyzet kialakulása esetén a TVB - a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletén keresztül - elrendeli az ügyeleti szolgálatok felállítását.

Az ügyeleti szolgálatot a Polgármesteri Hivatal állományából kell vezényelni. Az ügyeleti szolgálatba bevont személyek beosztása az elrendeléskor történik. Megszervezéséért és folyamatos fenntartásáért a *jegyző a felelős*.

Az ügyeleti szolgálat helye: *Polgármesteri Hivatal*
Telefonszáma: *06-63/571-900*

Ügyeleti szolgálat ellátása meghatározott helyen és ideig: ügyeletes vezetői szolgálat ellátása a helyi polgármesteri hivatalban. Az ügyeleti szolgálatot a települési pv. parancsnokság megbízotti állománya látja el 24 órás váltással. A szolgálat ellátásáról, pihentetéséről a polgármesteri hivatal ellátó szervezete gondoskodik a kitelepítés teljes körű megvalósulásáig.

Az ügyeleti szolgálat ellátásához biztosítani kell:

- eseménynaplót,
- feladattervet, jelentések sorrendjét,
- rádiót, televíziót, telefont, rádiótelefont, telefaxot, fénymásolót,
- ügyeleti gépjárművet, zseblámpát.

Az ügyeleti szolgálatnak ismernie kell a polgármesteri hivatal állományának tartózkodási helyét, telefonon való elérését.

Folyamatosan vezetni kell az eseménynaplót, és állandó kapcsolatot kell tartani a felsőbb szintű ügyeleti szolgálattal, illetve más szervekkel.

Az ügyeleti szolgálatban résztvevők étkeztetéséről az érvényes ellátási normák szerint a Városellátó Intézet *konyhája* gondoskodik.

3./ Riasztás, értesítés, tájékoztatás (234/2011. Kr.)

A veszélyhelyzeti tájékoztatás tartalma különösen:

- a katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény során a bekövetkezett esemény, a védekezés, az irányadó magatartási szabályok, a lakosságvédelmi intézkedések, az elrendelt korlátozások, valamint a további tájékoztatói lehetőségek,
- a helyreállítás időszakában az elemi lakhatási feltételek megteremtése, a külön döntés szerinti kárenyhítés lehetőségei, valamint a helyreállítás.

A kitelepítés elrendeléséről szóló döntést az elrendelő írásba foglalja - akadályoztatása esetén az elrendelést követő legkésőbb 3 napon belül - és felhívás közzétételével gondoskodik a kihirdetéséről.

A felhívást a veszélyeztetett terület sajátosságainak megfelelően, a rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazásával, a helyben szokásos módon, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény alapján közérdekű közleményként kell közzétenni.

A felhívás tartalmazza legalább:

- a) a kijelölt gyülekezési helyet és időpontot,
- b) a kijelölt befogadóhelyet,
- c) a saját járművel önállóan megoldott, befogadóhelyre történő távozás lehetőségét és bejelentési kötelezettségét,
- d) a szállítási lehetőségeket, beleértve az elrendelt korlátozásokat is,
- e) a kitelepítés során szükséges alapvető okmányok és más ajánlott dolgok megjelölését,
- f) a hátrahagyott javakkal kapcsolatos tennivalókat,
- g) amennyiben ismert, a kitelepítés várható időtartamát,
- h) a kitelepítéssel kapcsolatban további tájékoztatást adó szerv vagy személy megnevezését és elérhetőségét.

A lakosság riasztását, tájékoztatását a Polgármesteri Hivatal hajtja végre a rendelkezésre álló, riasztó eszközökkel (stabil, ill. mobil hangosító berendezések, média, hirdetésmények). A lakosság riasztását a várható áradatnak intenzív emelkedésével egyidőben kell elrendelni a hangosbemondón (2 db) és a hangosított szgk. járőrözésével.

A vállalatok, intézmények, gazdálkodó szervek riasztása, értesítése telefonon keresztül történik, melyet az ügyeleti szolgálat hajt végre

Veszélyhelyzetben a lakosság riasztása a polgári védelem riasztási rendszerén a katasztrófariadó elrendelésével történik.

4./ Kitelepítés (234/2011. Kr. 48.§.)

Kitelepítés végrehajtásának szempontjai:

- a kitelepítéssel érintett lakosság családi és közösségi életviszonyai a visszatelepítés elrendeléséig lehetőleg ne szenvedjenek kárt,
- különös figyelemmel kell lenni a kitelepített személyek korából, neméből vagy más tulajdonságából fakadó egyedi igényekre,
- az érintett lakosságot regisztrálni kell (melléklet alapján) (a Kat. 72. § (10) bekezdés szerinti adatokkal kell nyilvántartásba venni: személyazonosító adatok, lakóhely, ideiglenes tartózkodási hely)
- lehetővé kell tenni, hogy a lakosság a lakóhelyét saját közlekedési eszközével hagyja el és a veszélyeztetett területen kívüli, általa megválasztott helyre távozhasson, amennyiben az a kitelepítés végrehajtását nem akadályozza,
- amennyiben a regisztráció elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, a polgármester vagy a helyszíni műveletirányító engedélyezheti annak mellőzését.

A polgármester

- intézkedik a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó szervezetek, a szállító eszközök tulajdonosainak riasztására és tájékoztatására,
- intézkedik a lakosság kitelepítésére, a létfenntartáshoz szükséges anyagi, kulturális javak, az állatállomány, az ellátásukhoz szükséges takarmány és egyéb anyagok elszállítására,

- meghatározza a településen a helyes, követendő lakossági magatartási szabályokat,
- készenlétbe helyezi a kitelepítési szakfeladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezeteket és irányítja tevékenységüket,
- megszervezi a kitelepítés biztosítását,
- intézkedik a gyülekezési, berakodási helyek működésének megkezdésére,
- fogadja az érkező külső erőket, eszközöket, koordinálja az együttműködést,
- gondoskodik a fekvőbetegek, önerőből kitelepülni képtelenek kijelölt intézményekbe történő elszállításáról,
- koordinálja az intézmények, gazdálkodó szervezetek kitelepülését,
- folyamatos kapcsolatot tart a befogadókkal és tájékoztatást ad különösen a következőkről:
 - útba indítások idejéről,
 - az útba indított lakosság számáról,
 - az állatállományról és az anyagi és kulturális javakról,
 - a szállító eszközök számáról,
- intézkedik az ingatlanok átvizsgálására, az ingatlanok biztonságos hátrahagyása szabályainak betartására,
- intézkedik a Kat. 49. § (5) bekezdése alapján a kötelezés ellenére lakóhelyén maradó személyekkel szembeni rendvédelmi intézkedés foganatosítására,
- intézkedik a hajléktalanok felkutatására,
- intézkedik, hogy a védekezés folytatására visszamaradó állomány a biztonsági rendszabályokat (riasztás, kimenekítés) megismerje és megszervezi az ellátásukat,
- intézkedik a közművek központilag történő szükség szerinti kikapcsolására,
- intézkedik a gyógyszertárak, a méreganyagraktárak és a műtrágya lerakatok fokozott őrzésére, szükség esetén az anyagok biztonságos helyre történő elhelyezésére,
- biztosítja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) útján a kitelepítéssel érintett településen hátrahagyott ingó és ingatlan vagyoni védelmét,
- összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét.

Veszélyhelyzet elrendelés esetén végrehajtandó főbb feladatok:

- a pv. szervezetek alkalmazása, gyorsított ütemű felkészítésük végrehajtása,
- a lakosság, gazdálkodó szervezetek tájékoztatása, felkészítése a várható kitelepítési feladatra,
- döntés meghozatala a kitelepítés végrehajtása (TVB, HVB),
- a lakosság és a gazdálkodó szervezetek riasztása, tájékoztatása, valamint az elárzattással fenyegetett területekről való kitelepítése, rosszabb esetben kimenekítése,
- az árhullám levonulása után a normál élet visszaállításának végrehajtása.

Lakosságvédelmi egység kitelepítési és elhelyezési őrs feladatai:

Az állampolgárok kitelepítése, kimenekítése, befogadása, továbbá az ezekkel összefüggő feladatok ellátásának megszervezése és végrehajtása.

A gyülekezési helyek berendezését a fenti egység parancsnokának irányításával a pv. kitelepítési-elhelyezési őrsi végzik, a helyben található anyagok felhasználásával.

Település megalakított polgári védelmi szervezeteit, illetve a kitelepítési –elhelyezési őrsök beosztott személyi állomány adatait a **Megalakítási terv és a beosztási névjegyzék tartalmazza.**

A lakosság tájékoztatását és a követendő magatartási szabályokat a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

- együttműködik a kijelölt befogadó helyek szerint illetékes hivatásos helyi katasztrófavédelmi szerv vezetőjével és kölcsönösen biztosítják a tervezési adatokat,
- a társszervekkel együttműködve kijelöli a kitelepülési útvonalakat, számvetéseket készít,
- pontosítja a körzeti és településszintű kitelepítési-befogadási terveket,
- javaslatot tesz a polgármesternek a kitelepítés végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezetek megalakítására, felkészítésére,
- közreműködik a lakosság riasztásának és tájékoztatásának megtervezésében,
- létrehozza a szükséges adatbázisokat, gondoskodik naprakészen tartásukról, valamint közreműködik a kitelepítés helyi feladatainak végrehajtásában.

Tehát a HTP szakmai segítséget nyújt a kitelepülő települések polgármestereinek. (előkészületek, szervezés, lebonyolítás, visszatelepítés)

5./ Gyülekezés, berakodás, település elhagyás rendje

- Kitelepítés végrehajtásakor elsődleges feladat a lakosság mentése.
- A település lakossága árvízveszély esetén terv szerint **KISKUNFÉLYEGYHÁZA** településre települ ki.
- A kitelepítési körzetek adatait (gyülekezési helyek, utcanévjegyzékek) a **3. sz. melléklet** tartalmazza!
- A gyülekezési pontokon a lakosságot a magatartási szabályokra figyelmeztetni kell a rend fenntartása érdekében. A spontán kitelepülőkről (önmentés) a gyülekezési pontok irányítói külön nyilvántartást vezetnek (**1. sz. melléklet**).
- Felelősök: az irányító részleg állomásra kirendelt tagjai.
- A gyülekezési helyekre a lakosok a tájékoztatókban meghatározott felszerelésekkel kötelesek megjelenni, ahol nyilvántartásba kell venni őket.
- A saját gépjárművel rendelkező lakosok és családtagjaik a meghatározottak szerint a gyülekezési helyről a nyilvántartásba vétel után a kijelölt útvonalon a befogadási helyre kötelesek távozni, ahol a megfelelő adminisztráció után lehetőség van más településre távozni (pld. rokonokhoz).
- Azon családok, akik saját közlekedési eszközökkel kívánják elhagyni a települést az általuk kiválasztott helyre, azok a polgármesternek kötelesek ezen szándékukat bejelenteni.
- A saját gépjárművel nem rendelkezők tömegközlekedési eszközökön kerülnek elszállításra.
- A forgalomszabályozást gondosan kell megszervezni, lehetőség szerint az utakat a gyülekezési helyek körül egyirányúsítani kell.
- A torlódások elkerülése érdekében beszállás után a gépjárműveket szakaszosan útba kell indítani (6-8 jármű, személykocsik esetében 15-20 jármű)
- A járműveket az első szélvédő jobb felső sarkában elhelyezett táblával kell ellátni, melyen szerepelni kell: *"Kitelepülők" Befogadási hely: Kiskunfélegyháza*
- A gyülekezési helyen eü. biztosítást kell szervezni, elsősegélynyújtó hely berendezésével. Itt a kijelölt háziorvos vezetésével döntenek a betegek szállításáról, esetleg a beteg állapotától függően a kórházba irányításáról.
- Elsősegélyben részesítik a sérülteket, ellátják a sokkos állapotba került személyeket. Az egészségügyi biztosítás a gyülekezési és berakodási helyeken az alábbiak szerint kerül

végrehajtásra: A háziorvos, és egészségügyi dolgozók irányítják a kitelepítés egészségügyi biztosítását, 2 - 2 fő elsősegélynyújtó pedig végzi az elsősegély-nyújtási feladatokat.

- A szükséges anyagokat, felszereléseket az orvosi rendelő biztosítja, az esetleges pótlásokról gondoskodni kell. Közvetlen együttműködést tartanak fenn a kijelölt Kórházzal és az Országos Mentőszolgálattal.

Időszükséglet:

A település belterületének elhagyásához időszükséglet 5 óra a lakosság értesítésére, 2 óra a lakosság elkészülésére, csomagok összeállítására, 2 óra az állomásokra éréshez, a beszállásoláshoz, 2 óra a menetoszlop elindulásához.

Kitelepítésére összidő-szükséglet: 11 óra. A menetoszlopok útba indítása a kitelepítési helyek számozása alapján emelkedő sorrendben történik.

6./ Egészségügy biztosítása

Csongrád város kitelepítése esetén előforduló esetleges baleseteknél, illetve a helyzet által kiváltott pánik következményeképpen fellépő egészségügyi problémák ellátásában, megoldásában szervesen részt vesz az Egészségügyi Egység elsősegélynyújtó raján kívül a városban működő háziorvosi szolgálat, valamint a **Dr. Szarka Ödön Eü. Intézet** orvosai, ápolói, valamint a gyermekorvosok. Az orvosok elérhetőségeit a Digitális polgári védelmi adattár tartalmazza.

A városban védőnői szolgálat is működik, amely szintén segítheti a betegek, gyerekek ellátását, a kitelepítés elindítása és egész folyamata alatt.

Az idős betegek, egyedülállók, rokkantak gondozását, ápolását a kitelepítés ideje alatt, illetve a kitelepülés helyszínére történő szállítás alatt szintén a gondozónők együttesen a háziorvosi szolgálattal, mentővel, önkéntesek útján látják el, elszállításuk csoportosan a **VOLÁNBUSZ Zrt.** autóbuszával történik, megfelelő ápoló, illetve gondozók felügyelete mellett.

Amennyiben a sérülés jellege olyan, hogy szakintézeti kezelést igényel, úgy a katasztrófa helyzettől függően, a mentőt /közúti, légi, vízi/, továbbá minden olyan szállítási eszközt igénybe kell venni, ami nem veszélyezteti a sérült állapotát.

7./ Közrend, közbiztonság fenntartás

A kitelepítést követően a terület, az intézmények, a lakosság visszamaradó anyagi javainak és a kulturális javak őrzését, védelmét a **rendőrség, polgárőrség és a kommandáns raj végzi.**

Kivéve: a kitelepített polgári szerv visszamaradó anyagi javainak védelméről a polgári szerv vezetője gondoskodik, ennek hiányában az őrzés biztosítása a rendőrség feladata.

Amennyiben a rendőrség erői az őrzés-védelmi feladat végrehajtására nem elegendőek, a katasztrófavédelemért felelős miniszter kezdeményezheti a honvédelemért felelős miniszternél a Magyar Honvédség erőinek fegyver nélküli közreműködését.

Kitelepítés és kimenekítés során a kötelezés ellenére lakóhelyén maradó személlyel szemben az intézkedés foganatosítására jogosult rendvédelmi szerv jár el.

A rendőrség

- gondoskodik a kárterületek lezárásáról, a forgalomirányítás, a forgalomszabályozás, a kimenekítés, a kitelepítés és a befogadás rendőri biztosításáról,
- lezárja a járhatatlanná vált útszakaszokat és kijelöli az elkerülő útvonalakat,
- gondoskodik a katasztrófaveszély, illetve veszélyhelyzet esetében történő kitelepítés során, valamint a kitelepített lakosság befogadási helyein a rendfenntartásról,
- ellátja a kitelepített területre történő be- és kijárási közbiztonsági ellenőrzését,
- meghatározza a bejárású utvonalakat,
- intézkedést fogantat a kitelepítés és kimenekítés során a kötelezés ellenére a lakóhelyén maradó személyekkel szemben.

Rendőrség:

Cím: Csongrád, Pacsirta u. 1-5.
Kapitányság vezető: Skribanek Csaba r. alezredes kapitányságvezető
Hiv. tel: 63/571-510; 20/2536-3761

Az önkormányzat karhatalmi igénye:- belterületen: 40 fő rendőr
- külterületen: 10 fő rendőr

Továbbá szükség lehet a Csongrádi Polgárőrség tagjaira (30 fő)

Vezető: Nagypál Sándor, Petrity Rudolf
Mobil: 20/9528-244; 20/387-5570

8./ A településen visszamaradtak

- Települési pv.szervezet
- Polgármesteri hivatal apparátusa
- Védekezésben részt vevők (tűzoltók, vízügy)
- Polgárőrség kijelölt tagjai

Feladatuk: a teljes kitűrés ellenőrzése, a visszamaradtak védelme, a város vagyonvédelme, lakossági és közintézmények vagyonára tekintettel is

- Rendőrség

- A településen visszamaradtak az önkormányzat tulajdonát képező, illetve saját gépkocsikkal hagyják el a várost, miután megbizonyosodtak róla, hogy senki nem tartózkodik a veszélyes övezetben.
- A visszamaradók és a településre érkező erők, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök elhelyezéséről, ellátásáról gondoskodni kell, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
- A visszamaradó erők családtagjainak kitelepítésére figyelmet kell fordítani, részükre szükség esetén segítséget kell nyújtani. (Különös tekintettel a védekezési helyeken dolgozó közterhek hozzátartozóira.)
- Ugyanez vonatkozik a kitelepítés irányításában, végrehajtásában résztvevők családjaira is.
- A visszamaradókat tájékoztatni kell a befogadást követően a családtagjaik elhelyezéséről, a kapcsolattartás lehetőségéről
- Az önkényesen visszamaradókat, visszatelepülőket nyilvántartásba kell venni és ezt át kell adni a városban maradó erők kijelölt vezetőjének további intézkedés végett.
- A visszamaradó erők a települést a védelemvezető utasítására, illetve közvetlen veszély esetén a visszamaradó állomány irányítására kijelölt személy döntése alapján hagyják el.

- A polgármesteri hivatal dolgozói és a kitelepítésben részt vevők a kitelepítési terv szerint az utolsó csoportban hagyják el a települést.
- Amennyiben a kitelepítés esetén szükségessé válik a lakosság étel- és ital-ellátása, úgy azt a komplex ellátó rajbecsléssel, illetve felmérésével, ill. az ellátási normák figyelembevételével kell megoldani, a helyi étel- és ital-bázisok, az állami gazdaság ebédlője, napközi otthonos óvoda ebédlője, az együttműködő szervek és a helyi lakosság készleteinek igénybevételével.

A visszamaradottak ellátásuk napi egyszer meleg étkeztetés biztosítása mellett, napi kétszeri hidegételt biztosítunk a községi költségvetés terhére.

Kimenekítés (234/2011.Kr. 50.§.)

Amennyiben a veszélyeztetett területen a közvetlen életveszély és váratlan kockázat miatt nincs mód a kitelepítési feladatok végrehajtására, a lakosság védelmét kimenekítéssel kell biztosítani.

A kimenekítésre egyebekben a kitelepítés szabályai az irányadók.

9./ Visszatelepítés szabályai

Akiket szervezett formában telepítettek ki, azok szervezett formában kerülnek visszatelepítésre. Az önállóan visszatelepülők regisztrálását is végre kell hajtani.

A veszélyeztetettség megszűnése után a visszatelepülés feltétele:

- a) a közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése,
- b) a lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniai rendszabályokról,
- c) a közművek, közműszolgáltatások helyreállítása,
- d) a minimális lakhatási feltételek biztosítása,
- e) a lakosság alapellátásának biztosítása,
- f) az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása,
- g) az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása,
- h) közintézmények működési feltételeinek biztosítása, az iskolai oktatás újraindítása,
- i) a károk felmérése.

A befogadás szabályai (234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 51. §)

A befogadóhellyel szemben támasztott követelmények:

- a) megfelelő távolságra helyezkedik el a veszélyeztetett területtől,
- b) biztosítja a befogadott lakosság számára az alapvető ellátást, így különösen:
 - ivóvíz-, élelem- és orvosi ellátást,
 - alapvető higiéniai feltételeket,
 - az ételmezés és a hulladék megfelelő kezelésére szolgáló létesítményeket, a tartózkodásra és szállásra szolgáló, megfelelő méretű helyiségeket **(személyenként legalább 3,5 m²),**
 - az alapvető kulturális igények (vallási, közösségi) kielégítését.
- c) a befogadóhely alkalmazásakor jól látható módon jelölni kell a helyiségek rendeltetését, biztosítani kell a befogadottak számára a házirend megismerését és gondoskodni kell a

betartásáról, biztosítani kell a lelki segítségnyújtást, valamint a gyermekek és más különös gondoskodást igénylő személyek alapvető ellátását.

Amennyiben indokolt, a befogadó helyre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthető, illetve fertőtlenítés, mentesítés végrehajtása elrendelhető.

A befogadás végrehajtásának szempontjai:

- a kitelepített lakosság elsősorban befogadó intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetve szükségtáborhelyen helyezhető el,
- az a) pontban foglaltak hiányában a kitelepítettek a lakoságnál is elhelyezhetők,
- a kitelepítés a lehető legkisebb mértékben érintse a befogadással érintett terület lakosságának életviszonyait,
- a családtagokat lehetőleg ugyanazon településen és lehetőleg azonos intézményben (épületben) kell elhelyezni.

A befogadással kapcsolatos feladatok (234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 53. §.)

A helyi védelmi bizottság elnöke: Dr. Szubally Brúnó

- szükség esetén utasítja a befogadás irányítása során a polgármestereket, a befogadási feladatokra vonatkozóan hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,
- összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét,
- felveszi a kapcsolatot az illetékes helyi védelmi bizottság elnökével, amennyiben a befogadás a helyi védelmi bizottság honvédelmi körzetén kívülről, de a megyehatáron belül történik.

A polgármester befogadáshoz kapcsolódó feladatai:

- tájékoztatja a lakosságot a várható befogadásról,
- értesíti az elhelyezésben érintett intézményeket, gazdálkodó szervezeteket, valamint intézkedik a befogadás előkészítésére,
- készenlétbe helyezi a befogadási szakfeladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezeteket és irányítja tevékenységüket,
- előkészíti a befogadáshoz szükséges nyilvántartásokat,
- intézkedik a megnövekvő fogyasztási igények miatt a megfelelő kapacitás biztosítására,
- megszervezi a befogadás mindenoldalú biztosítását,
- a rendőrséggel együttműködve megszervezi a forgalomszabályozást, a rendfenntartást,
- pontosítja a befogadásra tervezett lakosság várható létszámát, az állatállomány és anyagi javak mennyiségét,
- biztosítja a befogadásra tervezett intézmények, közigazgatási szervek működési feltételeit, intézkedik az esetlegesen hiányzó infrastruktúra kialakítására,
- intézkedik a befogadásra kerülő lakosság étkeztetéséhez szükséges és higiéniai feltételek biztosítására,
- intézkedik a kirakodási hely működtetésére,
- folyamatos kapcsolatot tart a kitelepülőkkel,
- szükség esetén megszervezi a közoktatást, valamint

- illetékességi területén összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

- ellenőrzi a befogadásra kijelölt intézmények, objektumok, egyéb helyiségek alkalmasságát,
- együttműködik a kitelepülő települések szerint illetékes hivatásos helyi katasztrófavédelmi szerv vezetőjével és kölcsönösen biztosítják a tervezési adatokat,
- a befogadási adatokkal kapcsolatosan számvetéseket készít,
- pontosítja a körzeti és településszintű befogadási terveket,
- javaslatot tesz a polgármesternek a szükséges polgári védelmi szervezetek létrehozására a meg-lévő szakalegységeken felül,
- közreműködik a létrehozott polgári védelmi szakalegységek polgári védelmi felkészítésében,
- közreműködik a lakosság, a gazdálkodó szervek, intézmények befogadási feladatainak végre-hajtására történő felkészítésében,
- közreműködik a befogadás helyi feladatainak megszervezésében, végrehajtásában,
- közreműködik a befogadáshoz szükséges szakanyag biztosításában.

10./ Visszatelepítés szabályai

Akiket szervezett formában telepítettek ki, azok szervezett formában kerülnek visszatelepítésre. Az önállóan visszatelepülők regisztrálását is végre kell hajtani.

A veszélyeztetettség megszűnése után a visszatelepülés feltétele:

- a közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése,
- a lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniai rendszabályokról,
- a közművek, közműszolgáltatások helyreállítása,
- a minimális lakhatási feltételek biztosítása,
- a lakosság alapellátásának biztosítása,
- az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása,
- az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása,
- közüntézmények működési feltételeinek biztosítása, az iskolai oktatás újraindítása,
- a károk felmérése.

Fsz.	Jelentés, tájékoztatás tartalma	Jelentés, tájékoztatás ideje	Jelentést, tájékoztatást adó	Jelentést, tájékoztatást fogadó
1.	Kitelepítés-befogadás elrendelésének vétele	Az TVB. döntését követően azonnal	TVB ügyelet	Polgármester
2.	Kitelepítés-befogadás elrendelése (halasztást nem tűrő esetben)	Polgármester döntését követően azonnal	Polgármester	TVB
3.	A kitelepítés-befogadást végrehajtó pv. szervezetek riasztása	Az elrendelés vétele után, vagy a polgármester döntését követően	Polgármester, vagy az általa megbízott személy	Ügyeleti szolgálatok, kiértesítők

		azonnal		
4.	Az TVB tájékoztatása a feladat megkezdéséről	A pv. szervezetek riasztását követően	Polgármester, vagy az általa megbízott személy	TVB
5.	A települési pv. parancsnokság állományának tájékoztatása, feladat meghatározás	Az állomány riasztását és beérkezését követően	Települési pv. parancsnok	Települési pv. parancsnokság állománya
6.	Feladat meghatározás a bevont települési és munkahelyi pv. szervezetek parancsnoki állományának	Az egység parancsnokok riasztását és beérkezését követően	Települési pv. parancsnok	Egység parancsnokok
7.	Az együttműködő szervek, szervezetek vezetőinek tájékoztatása a kialakult helyzetről	A helyzetértékelést és feladat meghatározást követően	Települési pv. parancsnok	EMŰ szervek, szervezetek vezetői
8.	Jelentés a kitelepítés megkezdéséről	A feladat megkezdése után azonnal	Kijelölt kitelepítési befogadási körzet parancsnok	Települési pv. parancsnok
9.	Jelentés a kitelepítés megkezdéséről	A végrehajtás megkezdése után azonnal	Települési pv. parancsnok	TVB
10.	Jelentés a kitelepítés-befogadás menetéről, létszámadatairól	A települési pv. parancsnok által meghatározott időpontban	Katasztrófavédelem helyi szervei	Települési pv. parancsnok
11.	Jelentés a kitelepítés-befogadás befejezéséről	A kitelepítés-befogadás befejezését követően	Katasztrófavédelem helyi szervei	Települési pv. parancsnok
12.	Jelentés kitelepítés-befogadás befejezéséről	A feladat végrehajtása után azonnal	Települési pv. parancsnok	TVB
13.	Összefoglaló jelentés a kitelepítés-befogadás során végrehajtott feladatokról, azok költségkihatásairól	Az TVB által meghatározott időpontban	Települési pv. parancsnokság	TVB

III.

EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE

A Polgármesteri Hivatal a Polgárőrséggel, a kitelepítésben részt vevő szervezetekkel, a befogadó település polgármesteri hivatalával, a szomszédos polgármesteri hivatalokkal, mind a kitelepítés, mind a visszatelepítés időszaka alatt a felállított ügyeleti szolgálat útján tartja a kapcsolatot.

A kapcsolattartás vezetékes- mobiltelefonon, elektronikus úton, telefax igénybevételével történik. Meghibásodásuk esetén azonnal intézkedni kell a megjavításukra.

Együttműködők

Fsz.	Szerv, szervezet megnevezése	Telefonszám	Az együttmű- ködés formája	Megjegy- zés
1./	Polgármesteri Hivatal Csanytelek	63/578-510	tájékoztatás segítségnyújtás	
2./	Polgármesteri Hivatal Tömörkény	63/577-092 fax: 577-020	tájékoztatás segítségnyújtás	
3./	Polgármesteri Hivatal Baks	62/269-233 62/269-268	tájékoztatás segítségnyújtás	
4./	Polgármesteri Hivatal Felgyő	63/ 580-060 fax: 580-061	tájékoztatás segítségnyújtás	
5./	CsCs VMKI Szeged	62/621-280 62/621-290	tájékoztatás segítségnyújtás	
6./	Szentesi Katasztrófavédelmi Kirend.Szentes	63/561-041	tájékoztatás segítségnyújtás	
7./	Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	63/571-265	tájékoztatás segítségnyújtás	
8./	37.Rákóczi F. Műszaki Ezred	63/510-711	tájékoztatás segítségnyújtás	
9./	CsCs VKH Szentesi Járás Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály	63/400-175	tájékoztatás segítségnyújtás	
10./	Dr. Bugyi István Kórház Szentes	63/313-244	tájékoztatás segítségnyújtás	
11./	MVM Szentesi Kirendeltsége	63/565-780	tájékoztatás segítségnyújtás	
12./	Közmű Szolgáltató .	63/570-092	tájékoztatás	

Kft. Csongrád		segítségnyújtás
13./MÁV START Zrt. Állomás-63/483-440 főnökség, Csongrád		tájékoztatás segítségnyújtás
14./VOLÁNBUSZ Zrt. Csongrád	63/570-960	tájékoztatás segítségnyújtás
15./ATIVIZIG Csongrádi Szakasz mérnökség	63/483-355	tájékoztatás segítségnyújtás
16./ATI-KTVF, Szeged Némethy Tímea igazgató	62/553-028	tájékoztatás segítségnyújtás
17./Vöröskereszt Területi Szervezete Csongrád	63/571-900 30/349-2005	tájékoztatás segítségnyújtás
18./CsCsVKH Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály	63/571-900 20/915-4762 30/293-0770	tájékoztatás segítségnyújtás
19./Csongrád városi TV	63/571-900	tájékoztatás segítségnyújtás
20./Cs3.hu	20/662-5108	tájékoztatás segítségnyújtás
21./Települések honlapja		tájékoztatás segítségnyújtás

26./ Befogadó Kiskunfélegyháza város adatai:

Polgármesteri Hivatal, 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1. 76/461-255
Polgármester Csányi József 76/562-013 polgarvester@kiskunfelegyhaza.hu
Alpolgármester Rosta Ferenc
Jegyző Dr.Faragó Zsolt 76/562-015 jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu

Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6000 Kecskemét, Deák F. tér 4. tel: 76/ 502-810

Kirendeltség vezető: Marozsai András tű. alezredes

Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Kkfháza, Csongrádi út 21.(tel: 76/463-444)

Parancsnok:	Leíz Gábor tű. őrnagy	20/945-2048
Parancsnok helyettes:	Homoki-Szabó Tibor c. tű. zls.	20/428-7225
Katasztv.megbízott:	Baráthné Imre Katalin tű. fhdgy.	70/339-6484

N Y I L V Á N T A R T Á S

[illegible]

[illegible]

TÁJÉKOZTATÓ a kitelepülő lakosság részére

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult *árvízi helyzet* miatt a polgármester elrendelte *Csongrád* város ideiglenes kitelepítését.

A befogadó település *KISKUNFÉLEGYHÁZA*, ahol közösségi épületekben, tornatermekben kerülnek elhelyezésre a lakosok.

Azok a családok, akik saját gépjárművükkel és nem Kiskunfélegyházára mennek, azoknak be kell menniük a polgármesteri hivatalba, hogy regisztrálhassák őket.

Kérünk mindenkit, hogy azonnal kezdje meg a kitelepülésre való felkészülést.

1. Csomagolja össze a személyi holmiját, (lehetőleg hátizsákba) amely nem lehet több 20 kg-nál.

Tartalma: személyi okmányok, készpénz, legfontosabb értéktárgyak,

2-3 napra elegendő élelmiszer, 1 liter ivóvíz, fehérnemű, lábbeli, az évszaknak megfelelő felsőruházat, takaró, tisztálkodási és önszegélynyújtó eszközök, valamint a legfontosabb gyógyszerek.

A csomagon fel kell tüntetni a nevet és lakcímet.

2. A lakásból való távozás előtt ki kell kapcsolni, el kell zárni a közművek fő-kapcsolóit, el kell oltani a tüzeket, be kell zárni az ablakokat és az ajtókat.
3. A veszélyeztetett terület elhagyása a gyülekezési helyen keresztül, az utasításoknak megfelelően történik:
4. A mozgásképtelen, beteg családtagokat, akik képtelenek saját önerejükből a kitelepítési feladatoknak eleget tenni, a gyülekező hely munkatársainak be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag felügyelete mellett kell a lakásban tartani, míg az elszállításukról központilag nem intézkednek.
5. A Kérjük, hogy a nyilvántartásba vétel megtörténte előtt senki ne hagyja el a települést.
6. Amennyiben valamilyen orvosi ellátást igénylő betegségben szenvednek, azt jelezzék a nyilvántartásba vételkor.

A rend és szervezettség érdekében kérjük, hogy mindenben kövessék az elhelyezést végzők utasításait.

Türelmüket és megértésüket kérjük.

Kelt:.....

.....
polgármester

GYÜLEKEZÉSI HELYEK

A választási körzeteknek megfelelően A 2024. október 12. napján tartott választás alapján a település 8 egyéni választókerülete.

Bedő Tamás (polgármester)	csongrad@csongrad.hu	20/983-3615
1. Máté Attila (alpolgármester)	mate.attila@csongrad.hu	30/380-4002
2. Bartók Norbert	htcnoszpa@gmail.com	70/886-3127
3. Cseri Gábor	cserig@csongrad.hu	20/206-3317
4. Gyovai Zsolt	gyovai65zsolt@gmail.com	30/933-3585
5. Hekkel Zoltán	hekkelzoltan@gmail.com	30/955-0678
6. Malik László	malik.laszlo@kdn.hu	20/267-3883
7. Dr. Kádár László Levente	drkadar.laszlo@gmail.com	20/547-8181
8. Komlósiné Rácz Nikolett	nicoleracz84@gmail.com	30/368-8624
9. Laczkó Zsolt	laczko.zsolt1974@gmail.com	30/349-1639
10. Murányi László		63/483-136 30/406-3684
11. Dr. Somogyi Árpád	drsomogyi@csongrad.hu	30/958-6327

1. sz. VÁLASZTÓKERÜLET

Dr. Somogyi Árpád 30/958-6327

1. számú szavazókör: Piroska János tér 3. (Piroskavárosi Ált. Isk.)

Batsányi János utca,
Bólyai János utca,
Budai Nagy Antal utca,
Csaba királyfi utca,
Csókásy Ferenc utca,
Dembinszky u.,
Gárdonyi Géza utca,
Géza u.,
Görgey u.
Karinthy Frigyes utca,
Kenderföldek utcája,
Kert utca, 37-től
Kinizsi Pál utca,
Kölcsey Ferenc utca,
Martinovics I. u.,
Mikszáth Kálmán utca,
Móricz Zs. u.
Nyíl utca, 37-től
Pázmány Péter utca, 25-től
Szántó Kovács János u.,
Szemere B. utca, 37-től
Tömörkény István utca,
Vasvári Pál utca.

2. számú szavazókör: Piroska János tér 3. (Piroskavárosi Ált. Isk.)

Alma u.,
Attila u.,
Bercsényi u.,
Bocskai u.,

Darányi Ignác u.,
Fohász u.,
Gőzhajó utca
István u.,
József u.,
Móra rkp. 13-tól végig,
Rév István u.,
Rózsa F. u.,
Szőlőhegyi utca páros oldala
Thököly u.,
Zsilip u.,
Tanya: 913.-1201. számig /Nagyrét/
az 1006/4. és az 1006/5. gátórház.

2. sz. VÁLASZTÓKERÜLET

Malik László önk. képviselő

3. számú szavazókör: Fő utca 64. (II. sz. Idősek Klubja)

Ady Endre u.,
Batthyány Lajos utca,
Báthory István utca,
Bethlen Gábor utca páratlan oldala 1-51. számig,
páros oldala 2-40/b. számig,
Csáky György utca,
Dobó István utca,
Egyetértés utca,
Fekete János u.,
Fő utca páros oldala 66. számtól végig,
Hosszú utca páros oldala a 4-10. számig,
Mátyás király utca,
Munkácsy M. utca,
Összetartás utca,
Perczel M. utca,
Piroska János tér
Széchenyi István út páros oldala 2-24/A. számig,
Széchy Mária utca,
Szent Imre u.
Szőlőhegyi u. páratlan oldala 21. számtól végig,
Tinódi Lantos Sebestyén utca,

4. számú szavazókör: Széchenyi út 29. (Gr. Széchenyi Ált. Isk.)

Bethlen Gábor utca páratlan oldala 53. számtól végig,
páros oldala 42. számtól végig,
Csengeri utca,
Eötvös utca,
Hock J. u.
Hosszú utca páratlan oldala
páros oldala a 12. számtól végig
Kazinczy u.

Kert utca 1-36-ig
Nagymező u.
Nyíl utca 1-36-ig
Pázmány Péter utca, 1-24. számig
Petneházy u.
Széchenyi út páros oldala 26. számtól végig,
Szemere B. utca, 1-36. számig
Tompai M. u.
Wesselényi u.

3. sz. VÁLASZTÓKERÜLET

Komlósiné Rácz Nikolett önk. képviselő

5. számú szavazókör: Széchenyi út 29. (Gr. Széchenyi Ált. Isk.)

Bartók Béla utca,
Bem József utca,
Damjanich János utca,
Gyöngyösi utca,
Hold utca,
Jósika Miklós utca,
Katona József utca,
Kemény Zsigmond utca,
Klapka György utca,
Klauzál Gábor utca,
Körtöltés utca,
Madách Imre utca,
Mikes Kelemen utca,
Nap utca,
Nádor utca,
Széchenyi I. út páratlan oldala,
Szigligeti Ede utca,
Tópart utca,
Uzsoki utca,
Vasút tér,
Virág Benedek utca,
Vörösmarty Mihály utca,
Zöldfa utca.

6. számú szavazókör: Dob u. 4-8. (Diana Fegyverv. Iskola)

Aradi utca,	Temesvári utca
Árvíz utca,	temetőőrház,
Bajza József utca,	Vadnai utca,
Bihari János utca,	Vas Gereben utca,
Dob utca,	Vég utca,
Erdélyi János utca,	
Erzsébet u. 20. szám és 22-től végig,	
Fő utca páratlan oldala 23. számtól végig,	
Gyulai Pál utca,	

Pozsonyi utca, Tanya: 211-415. számig
Radnóti Miklós utca, /Csongrádi tanyák,
Rigó Sándor utca, Kónyaszéki tanyák,
Segesvári utca, Szántó/
Síp utca,
Szegedi út páros oldala 4. számtól végig, Hrszám: 3857., 4566/6.
páratlan oldala 17. számtól végig,
Szív utca,
Vasút utca páratlan oldala az 1-33/c.-ig és a 37. szám,
páros oldala a 2-40. számig.

4. sz. VÁLASZTÓKERÜLET

Cseri Gábor önk.képviselő

7. számú szavazókör: Dob u. 4-8. (Diana Fegyver. Isk.)

Arany János utca,
Barátság utca,
Fő utca páros oldala 28-64. számig,
Jegenye utca,
Új utca,
Pacsirta utca,
Sugár utca,
Szép utca,
Szőlőhegyi utca páratlan oldala 1-19/a. számig,
Zsinór utca.

8. számú szavazókör: Szentháromság tér 8. (Művelődési Központ)

Csemegi Károly utca,
Fövenyi utca,
Fő u. páros oldala a 6-22. számig,
Iskola utca /a 2. sz. emeletes ház kivételével/,
Jókai Mór utca,
József Attila utca,
Kereszt tér,
Kétágú utca,
Liliom utca,
Móra Ferenc rakpart 1-11. számig,
Nyílt utca,
Ordódy rakpart páratlan oldala 11. számtól végig,
Part utca,
Táncsics Mihály utca,
Templom utca /az 1. számú emeletes ház kivételével/,
Villám utca.

5. sz. VÁLASZTÓKERÜLET

Máté Attila önk.képviselő

9. számú szavazókör: Kossuth tér 1. (Batsányi János Gimnázium)

Baross G. rakpart,
Bökény alj út,
Ék köz,
Ék utca,
Gát utca,
Gátórház 3/5.,
Gr. Andrássy Gyula utca,
Gr. Apponyi Albert utca,
Gyík utca,
Gyökér utca,
Halpiac utca,
Iskola köz,
Justh Gyula utca páros oldala 26. számtól végig,
páratlan oldala 41. számtól végig,
Kerekárok,
Kertész utca,
Kígyó utca,
Kis utca,
Kossuth tér 1. szám,
Könyök utca,
Körös-torok üdülőtelep,
Ordódy rakpart 9.,
Öregvár utca,
Pálffy utca,
Réti János utca,
Szent János tér,
Szent Rókus tér,
Szűk utca,
Vár-köz,
Zöldkert utca.

10. számú szavazókör: Kossuth tér 1. (Batsányi János Gimnázium)

Fő utca 2-4.
Galamb u.
Hársfa utca páros oldala 2. számtól végig,
páratlan oldala 45. számtól végig,
Ifjúsági tér,
Iskola u. 2. számú emeletes ház,
Juhász Gy. utca,
Justh Gy. utca páratlan oldala az 1-39. számig,
páros oldala 2-24. számig,
Kossuth tér páratlan oldala 3. számtól végig,
páros oldala 2. számtól végig,
Szent György utca,
Szentháromság tér páros oldala 2-14. számig,

páratlan oldala,
Templom utca 1. szám alatti társasház.

6. sz. VÁLASZTÓKERÜLET

Laczkó Zsolt önk. képviselő

11. számú szavazókör: Szentháromság tér 14. (Ének-Zenei Ált. Isk.)

Dózsa György tér
Erkel Ferenc utca
Erzsébet utca 1-21. számig,
Fő u. páratlan oldala 1-21. számig
Hunyadi tér páros oldala,
Szentháromság tér 16. /10 emeletes ház/,
Vasútállomás,
Vasút utca páros oldala 42-72. számig,
páratlan oldala 35. és 35/a. számok, és a 39-63. számig.

12. számú szavazókör: Szentesi út 2/A. (Bársony I. Mg. Szakközép)

Árpád utca,
Berzsenyi Dániel utca,
Csokonai V. Mihály utca,
Dankó Pista utca,
Deák Ferenc utca,
Dohány sor,
Dugonics András utca,
Gyóni G. utca
Hunyadi tér páratlan oldala 1. számtól végig,
Kassai utca,
Kereszt utca,
Kisfaludy utca,
Kolozsvári utca,
Losonczi utca,
Petőfi Sándor utca,
Rákóczi Ferenc utca,
Sport utca,
Szegedi út páros oldala 2. szám,
páratlan oldala 1-15. számig,
Szentesi út,
Vasút utca páros oldala 74. számtól végig,
páratlan oldala 65. számtól végig,
Zrínyi Miklós utca.
Tanya: 44-210. számig /kilences, szántó/
3/3 számú gátőrház.

7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET

Dr. Kádár László Levente Önk. képviselő

13. számú szavazókör: Kis-Tisza utca 4. (Alföldi Agrárképzési Centrum)

Akácfa utca,

Hársfa utca páratlan oldala 1- 43. számig /emeletes házak/,

Hegyi Antal utca,

Ibolya utca,

Kis-Tisza utca,

Muskátli utca páros oldala 2-10/B. számig /emeletes házak/,

Nefelejcs utca,

Raisio utca,

Rózsa utca,

Szegfű utca,

Tavasza utca,

Tulipán utca,

Viola utca.

Tanya: 1-43. számig,

3/4 számú gátőrház.

14. számú szavazókör: Gyöngyvirág u. 16. (Sághy M. Technikum)

Búzavirág utca,

Dália utca,

Gyöngyvirág utca,

Hajnalka utca,

Hortenzia utca,

Jácint utca,

Levendula utca,

Muskátli utca páros oldala 14. számtól végig,

páratlan oldala 3-19. szám /emeletes házak/,

Nárcisz utca,

Orgona utca,

Pipacs utca,

Rozmaring utca,

Vasvirág utca.

8. sz. VÁLASZTÓKERÜLET (Bokros)

Bartók Norbert önk.képviselő

15. számú szavazókör: Tanya 894. (Saroktanya)

Erzsébetiszőlők tanya 759-817

Halesz tanya 671-től páratlan számok

Halesz tanya páros számok

Ibolyás tanyák

Kónyaszék tanya 417-421 páratlan számok

Kónyaszék tanya 418., páros számok 424-tól,

Kónyaszék tanya 431. páratlan számok

Máma tanyák,

Öregszőlők

Hrszám: 416-894.

Hrszám: 7016/1-9643.

16. számú szavazókör: Bokros u. 29. (Bokrosi városrész, Idősek Klubja)
Aranyág utca

Árpád vezér útja,

Bokros utca,

Bokrospart tanya

Délibáb utca,

Erzsébeti szőlők tanya 1202-től

Gyójai utca,

Gyója tanya,

Hóvirág utca,

Kamilla utca,

Mars út,

Napsugár utca,

Pajtás utca,

Tiszavirág utca,

Hrszám: 1206/A-1726. számig,

Hrszám: 7742-8897.

LOGISZTIKAI TÁBLÁZATOK

Excel táblázat alapján

LADIK-TULAJDONOSOK LISTÁJA

Kis-Tisza

Adatot szolgáltatott: Csongrádi Sporthorgász

63/470-433; csongradihorgasz@gmail.com 6640 Csongrád, Fő u. 20.

1. Rácz József	Cs. Dózsa Gy. tér 5.
2. Kiri Ferenc	Cs. Bajza u. 16.
3. Forgó Pál	Cs. Justh Gy. u. 11
4. Bozó Zsigmond	Cs. Széchenyi u. 52.
5. Sándor László	Cs. Szentháromság u. 16.
6. György István	Cs. Kert u 21.
7. Sándor István	Cs. Hunyadi tér 12.
8. Tisza Sándor	Cs. Vasút u. 4.
9. Németh Károly	Cs. Tulipán u. 1.
10. Sebestyén Róbert	Cs. Fövenyi u. 52.
11. Kis György András	Cs. Hunyadi tér 10.
12. Lakatos József	Cs. Árpád u 2.
13. Lovas István	Cs. Hosszú u. 13.
14. Pintér Béla	Cs. Rigó S. 28.
15. Balogh Gergely	Cs. Szív u. 178.
16. Gyovai Gábor	Cs. Hársfa u. 16.
17. Gyurkó Sándor	Cs. Orgona u. 2.

Csongrádi Nagy-Tisza Turisztikai, Horgász és Természetvédő Egyesület Elérhetőségek:

- Both Gyula Elnök Tel.: 30/914-1258 E-mail: nagytisza@t-email.hu
- Sólyom Miklós Titkár E-mail: miklos@solyom.hu
Telephely: 6640 Csongrád Tisza oldal (Öregszőlők) Hrsz.: 7860/

Olvass tovább: <https://www.horgaszturizmus.com/elerhetosegek/>

6. sz. melléklet

**II. RENDŰ TÖLTÉS
ÁTVÁGÁSAINAK HELYREÁLLÍTÁSI ANYAG-SZÜKSÉGLETE**

1.	Kis-Tisza u. (anyagnyerő hely mellette) fele mennyiség	972 m ³
2.	ATI-VIZIG	238 m ³
3.	Szegedi út	537 m ³
4.	Radnóti u.	358 m ³
5.	Radnóti utcai vasúti pálya mellett	284 m ³
6.	Aradi u. (Boda M.) (anyagnyerő hely mellette)	<u>45 m³+ 53</u>

Ö s s z e s e n : 2.487 m³ vízkárból átírni

- Tartalékmennyiség (becslés miatt) 600 m³
- Nincs védelem a Koltói Anna utcától a nyugati városrészre (II. rendű lok. gát nincs kiépítve), itt a védelmet a meglévő magas part biztosítja.
- Anyagnyerő hely tisztázandó
- Az átvágások betöltéséhez kb. 100e homokzsák szükséges.

II. rendű védgát

Szennyvíz-keresztezés

7+058; 7+336; 7+568; 7+911; 8+116; 8+681

György vízi átjárónál 0 300-as KMPVC ivóvíz fővezeték keresztezés.


Csapadékvíz beömlések helyei:

1. Nefelejcs u. (betétpalló hiányzik) 2+387 gázvezeték is.

Átkötve a nagy vízbe 0 90

2. Pompei Pizzéria mellett	2+880	0 80
3. ATI-VIZIG-nél (Sport u.)	3+380	0 80
4. Vágóhídi átereszt (Szentesi út)	3+920 régi befalazott, n 3+930 új	0 160
5. Szegedi úti csatorna (nyílt)		
6. Csőátereszt (téglagyári gödrök levezetője)	6+464	0 80
7. Kenderföldi csatorna (nyílt)		

TÉRKÉP



12-s számú melléklet: Csongrád város veszély elhárítási terve

Csongrád Város Önkormányzata

Nyt. sz.: Önk./28-1/2025.


..... sz. példány

Jóváhagyom!
2025. március-n

Egyetértek!
2025. március-n

Dr. Szubally Brúnó
HVB elnöke

Krák István tő. alezredes
Szentesi KvK
kirendeltség-vezető



CSONGRÁD VÁROS VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVE

Felterjeszti:

Bedő Tamás
polgármester

- 2025. -

Tartalomjegyzék

I.	Általános rész.....	4
1	Vezetés	4
1.1	A terv rendeltetése.....	4
1.2	A terv célja	4
1.3	A terv hatálya	4
1.4	A település adatai, jellemzői	5
1.5	A katasztrófavédelmi sztyálya sorolás redményei	8
2	A védekezésben résztvevők	18
2.1	A helyzetértékelés általános feladatai	18
2.2	A riasztás és a készenlétbe helyezés rendje	18
2.2.1	Vezető, operatív munkaszerv riasztása, készenlétbe helyezése	18
2.2.2	Hivatásos katasztrófavédelmi szervek riasztása, készenlétbe helyezése	19
2.2.3	Köteles polgári védelmi szervezetek.....	20
2.2.4	Önkéntes mentőszervezetek	22
2.2.5	Védekezésben részt vevő egyéb szervezetek	25
2.3	Irányítás, vezetés, együttműködés rendje.....	25
2.3.1	Helyi irányítás rendje	25
2.4	A kapcsolattartás és a jelentések rendje	29
3	A lakosság védelmére vonatkozó eljárások	30
3.1	Riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás rendje.....	30
3.1.1	A lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának módjai, eszközei	31
3.1.2	A közérdekű közlemény közzététele.....	32
3.2	A lakosság alapvető ellátásának biztosítása.....	39
3.3	A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés rendje.....	39
3.4	Kárterületre való belépés rendje, hátrahagyott anyagi javak védelme.....	42
3.5	Az elzárkózás és jódpofilaxis rendje.....	43
3.5.1	Az elzárkózás rendje	43
3.5.2	Megelőző gyógyszerelés (Jódpofilaxis).....	43
3.6	A mentesítés, fertőtlenítés rendje	44
3.7	Az elsősegélynyújtás, sérültszállítás rendje	47
3.8	Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések	47
4	A nemzetközi tájékoztatás, segítségnyújtás rendje	48
4.1	A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés szabályai.....	48
5	A kárelhárítás és helyreállítás feladatai.....	48
6	Logisztikai támogatás rendje.....	49
6.1	Védekezési tevékenység logisztikai feladatainak megszervezése	49
6.2	A logisztikai feladatok szervezése	50
6.3	Találkozási pont aktiválása	50
6.4	A védekezésben részt vevő erők elhelyezésének biztosítása	51
6.5	Élelmezés biztosítása.....	51
6.6	A speciális élelmezési feladatok	52
6.6.1	A találkozási ponton biztosított hidegétel csomag	52
6.6.2	Védőital ellátás	52
6.7	Orvosi ellátás, járványmegelőzés, gyógyszerellátás biztosítása	52
6.7.1	Elsősegélyhely biztosítása az alkalmazási területen	53
6.7.2	Orvosi ellátás biztosítása a védekező erők elhelyezési objektumaiban	53
6.7.3	Járványmegelőzés, oltási feladat	53

6.8	Üzemanyag ellátás.....	53
6.9	Higiénias feltételek biztosítása.....	54
6.10	Ruházati ellátás, mosatás.....	54
6.11	A szennyezett területen alkalmazott erők speciális eszközökkel való ellátás rendje	54
6.12	Híradó informatikai támogatás.....	55
6.12.1	A helyszíni operatív törzs belső kommunikációja	55
6.12.2	beavatkozó civil erők kommunikációja.....	56
6.12.3	Együttműködő szervezetekkel való kapcsolattartás	56
7	Gazdasági-anyagi szolgáltatások biztosításának rendje	56
II.	Speciális részelemek	58
III.	Mellékletek:.....	67

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1 BEVEZETÉS

A veszély elhárítási tervek kidolgozásával, a meghatározott elvek alkalmazásával elérhető, hogy különböző szinteken azonos, jól kezelhető információk álljanak rendelkezésre az események kezeléséhez, az operatív döntések meghozatalához, illetve érvényesüljenek az alulról felfelé történő tervezés elvei és a jellemző helyi sajátosságok.

A **polgármester** a települési veszély-elhárítási terv alapján a veszélyek és a követendő magatartási szabályok megismerésére **lakossági tájékoztató kiadványt készít**, biztosítja a lakosság számára történő hozzáférést.

A **polgármester** a települési veszély-elhárítási tervben foglaltak végrehajtásának biztosítására **legalább 3 évente gyakorlatot tart**.

1.1 A TERV RENDELTETÉSE

„A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról” szóló 2021. évi XCIII. törvény 58. § (2) bekezdés, valamint „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról” szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet **26. § (1)** alapján a besorolt településeken a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével települési veszély-elhárítási tervet készít a katasztrófák következményeinek, a kiterjedt káresemény, veszélyhelyzet időszakában a károk csökkentése érdekében. A terv készítése a veszélyelhárítási terv készítési és felülvizsgálati feladatairól szóló 60/2020. sz. BM OKF Intézkedés és Magyarország nemzeti katasztrófabiztonság-értékeléséről szóló jelentés alapján valósult meg.

A védekezésért felelős személy a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében, a jóváhagyott terv szerint intézkedik az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a létfontosságú rendszerelemek védelme és a katasztrófa következményeinek csökkentése érdekében.

1.2 A TERV CÉLJA

A veszély-elhárítási terv célja, hogy az Alaptörvény 48-51. cikkelyeiben felsorolt különleges jogrendi időszakban a természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében szükséges szakmai döntéseket támogassa a különböző veszélyekre vonatkozó eljárási rendek, műveleti sorrendek és adatbázisok segítségével.

1.3 A TERV HATÁLYA

A veszély-elhárítási tervet a település közigazgatási területén a veszélyhelyzet kezelése, valamint következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében kell alkalmazni.

A veszély-elhárítási tervek hatálya kiterjed a közigazgatásilag illetékes: katasztrófavédelem helyi szerveire, az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekre, az önkéntes és az együttműködési megállapodással rendelkező karitatív szervezetek állományára, a védelmi igazgatás szegmensére, valamint a katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény és a veszélyhelyzet kezelésében érintett résztvevő szervekre, szervezetekre, a védekezési feladatainak ellátásába bevont személyekre.

1.4 A TELEPÜLÉS ADATAI, JELLEMZŐI

CSONGRÁD

Régió:	Dél-Alföld
Vármegye:	Csongrád-Csanád
Járás:	Csongrádi
Jogállás:	város
Polgármester:	Bedő Tamás +3620/983-3615; +3630/3597854; +3663/571-900
Jegyző:	Dr Juhász László +3620/777-8265
Közbiztonsági referens:	Bárdos Rita +3620/777-8261
Közbiztonsági referens helyettes:	Horváth Károly +3620/313-8840
Népesség:	15 360 fő (állandó lakosság)
Belterület (km ²):	10,5 km ²
Külterület (km ²):	163,38 km ²
Korösszetétel:	0-18: 2541 fő, 19-60: 8300 fő, 61-: 4519 fő
Helyben dolgozók:	nincs adat
Munkanélküliek száma:	nincs adat
Lakóingatlanok száma:	11 293 db
Közüntézmények:	Adattár tartalmazza
Szolgáltatók:	Csongrádi Közműszolgáltató Kft. Alföldvíz Zrt 3. sz. területi divízió Csongrád (Ivóvíz, távhő, meleg víz, szennyvíz, társasházi képviselet, gyógyfürdő üzemeltetés) +3663/570-092; csongradikozmu@csongrad.hu Csongrádi Városi Víz- és Kommunális Kft. (hulladékszállítás) Csongrád, Bercsényi M. u. 39. tel.: +3663/483-956 Csongrád VÖ Városellátó Intézmény Csongrád, Bercsényi M. u. 26/a te.: +3663/483-388 Gázszolgáltató: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Keleti Gázüzem Szentesi Üzemegység: 6600 Szentese, Klauzál u. 24. tel.: +3663/841-205; Áramszolgáltató: MVM Démász Áramhálózati Kft. Szentesi Ügyfélszolgálati Iroda: Szentese, Kossuth Lajos u. 13. tel.: +3662/535-800
Társadalmi, karitatív szervezetek:	Magyar Vöröskereszt Csongrádi Területi

	Szervezete 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. tel.: +3663/510-342, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csongrád 6640 Csongrád, Ady Endre u. 36. Csongrád VÖ Városellátó Intézmény 6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 26/a, Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület Csongrád, Hunyadi tér 11/a Tisztatáj Polgárőr Egyesület
Főbb veszélyeztetettség:	árvíz, belvíz, rendkívüli időjárás, más létesítmény általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata, veszélyes áruk szállítása.

Bokros: Csongrád város külterületének északnyugati részén fekszik. Nyugat felől Bács-Kiskun megyével határos. A második világháború után, 1950-ben, Csongrád város irányítása alá tartozó közigazgatási kirendeltség kezdte meg a működését. A terület lakosainak kérésére 1954-ben Bokros önálló községgé alakult. Megerősödéséhez a csongrádi határból jelentős részt csatoltak át. Területe 1956-ban 8337 kh volt. A továbbra is mezőgazdasággal foglalkozó lakosság számára több utcás községet terveztek és építettek. Bokros község önállósága a település működésének nehézségei miatt 1978. április 1-jével megszűnt, Csongrád egyik kerületeként működik tovább.

BOKROS

Régió:	Dél-Alföld
Vármegye:	Csongrád-Csanád
Járás:	Csongrádi
Jogállás:	Csongrád város kerülete
Polgármester:	Bedő Tamás +3620/983-3615; +3630/359-7854; +3663/571-900
Jegyző:	Dr Juhász László +3620/777-8265
Közbiztonsági referens:	Bárdos Rita +3620/777-8261
Közbiztonsági referens helyettes:	Horváth Károly +3620/313-8840
Népesség:	16 163 fő
Belterület (km ²):	10,5 km ²
Külterület (km ²):	163,38 km ²
Korösszetétel:	0-19: 2.902; 20-60: 8.606; 60-: 4.655 fő
Helyben dolgozók:	nincs adat
Munkanélküliek száma:	nincs adat
Lakóingatlanok száma:	11.293 db
Közüntézmények:	Adattár tartalmazza
Szolgáltatók:	Csongrádi Közműszolgáltató Kft./Alföldvíz Zrt. 3. sz. területi divízió Csongrád (Ivóvíz, távhő, meleg víz, szennyvíz, társasházi képviselet, gyógyfürdő üzemeltetés) tel: +3663/570-092; csongradikozmu@csongrad.hu Csongrádi Városi Víz- és Kommunális Kft (hulladékszállítás) 6640 Csongrád, Bercsényi Miklós u. 39 tel.: +3663/483-956 . Csongrád VÖ Városellátó Intézmény 6640 Csongrád, Bercsényi Miklós u. 26/a tel.: +3663/483-388 Gázszolgáltató: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Keleti Gázüzem Szentesi Üzemegység: 6600 Szentés, Klauzál u. 24 tel.: +3663/841-205; Áramszolgáltató: MVM Démász Áramhálózati Kft. Szentesi Ügyfélszolgálati Iroda: 6600 Szentés, Kossuth L u. 13 tel.: +3662/535-800
Társadalmi, karitatív szervek:	nincs adat
Főbb veszélyeztetettség:	árvíz, belvíz, rendkívüli időjárás

1.5 A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI

a) katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek bemutatása:

A katasztrófavédelmi osztályba sorolás a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján került kialakításra. A kockázatazonosítás során a település helyi sajátosságai, jellemzői és valamennyi ismert veszélyeztető hatása kerültek figyelembe vételre. A kockázat-azonosítást követően a kockázatelemzés- és értékelés során meghatározásra kerültek a település területére vonatkozó egyes veszélyeztető hatások következményei, valamint a bekövetkezés valószínűsége (gyakorisága), figyelemmel az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt és együttes hatásaira is. Csongrád város az azonosított veszélyeztető hatások és a bekövetkezési gyakoriságuk – valamint a korrekciós tényező – alapján kialakított kockázati mátrix értékeinek megfelelően az **I. katasztrófavédelmi osztályba** került besorolásra.

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek, katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása							
Vármegye	Járás	Település	Katasztrófakockázat megnevezése	Katasztrófakockázat típusa	Katasztrófa-kockázat katasztrófa-védelmi osztálya	Katasztrófa-kockázat kockázati mátrix alapján megállapított pontszáma	Katasztrófa-kockázat prioritási sorrendjének meghatározása
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	Árvíz	Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek	I.	12	1.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	Belvíz	Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek	II.	9	2.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	Küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek	II.	6	3.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	Humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	Egyéb eredetű veszélyek	III.	3	4.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	Rendkívüli időjárás	Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek	III.	3	5.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	Veszélyes áruk szállítása	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek	III.	2	6.
Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek, katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása							

Vármegye	Járás	Település	Katasztrófakockázat megnevezése	Katasztrófakockázat típusa	Katasztrófa-kockázat katasztrófa-védelmi osztálya	Katasztrófa-kockázat kockázati mátrix alapján megállapított pontszáma	Katasztrófa-kockázat prioritási sorrendjének meghatározása
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	Jelentős forgalom	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek	III.	2	7.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	A lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok	III.	1	8.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	A közlekedés sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok	III.	1	9.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok	III.	1	10.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	Földrengés	Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek	III.	1	11.
Csongrád-Csanád	Csongrádi	Csongrád	A riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség	Egyéb eredetű veszélyek			12.
Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek, katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása							
vármegye	Járás	Település	Katasztrófakockázat megnevezése	Katasztrófakockázat típusa	Katasztrófa-kockázat	Katasztrófa-kockázat	Katasztrófa-kockázat

					katasztrófa- védelmi osztálya	kockázati mátrix alapján megállapított pontszáma	prioritási sorrendjének meghatározása
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Beszakadás		Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek		13.
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban ivóvízbázisok) sérülékenysége		Egyéb eredetű veszélyek		14.
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Földcsuszamlás		Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek		15.
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Partfalomlás		Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek		16.
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Talajszüllyedés		Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek		17.
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Távolság atomerőműtől		Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek		18.
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Távolság kutatóreaktortól		Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek		19.
Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek, katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása							
Vármegye	Járás	Település	Katasztrófakockázat megnevezése	Katasztrófakockázat típusa	Katasztrófa- kockázat katasztrófa- védelmi	Katasztrófa- kockázat kockázati mátrix	Katasztrófa- kockázat prioritási sorrendjének

				osztálya	alapján megállapított pontszáma	meghatározása
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Veszélyes katonai objektum	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek		20.
Csongrád- Csanád	Csongrádi	Csongrád	Más létesítmény általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek		21.

b) katasztrófa-kockázatok prioritási sorrendjének bemutatása

Csongrád város sorolása: I. osztály

A település veszélyeztető hatásai: árvíz, belvíz, más létesítmény általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata, humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány, rendkívüli időjárás, veszélyes áruk szállítása, jelentős forgalom, a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, közlekedés sérülékenysége, a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, földtani veszélyforrások.


Részsorolási eredmények:

	Ritka	Nem gyakori	Gyakori	Nagyon gyakori
Nagyon súlyos	II. osztály	II. osztály	I. osztály árvíz	I. osztály
Súlyos	III. osztály humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	II. osztály küszöb érték alatti üzem	II. osztály belvíz	I. osztály
Nem súlyos	III. osztály	III. osztály	II. osztály	II. osztály
Alacsony mértékű	III. osztály a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, a közlekedés sérülékenysége, a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, földtani veszélyforrások	III. osztály veszélyes áruk szállítása, jelentős forgalom	III. osztály rendkívüli időjárás	III. osztály

		Ritka	Nem gyakori	Gyakori	Nagyon gyakori
		1	2	3	4
Nagyon súlyos	4	4	8	12 árvíz	16
Súlyos	3	3 humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	6 Küszöb érték alatti üzem	9 belvíz	12
Nem súlyos	2	2	4	6	8
Alacsony mértékű	1	1 a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, a közlekedés sérülékenysége, a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, földtani veszélyforrások	2 veszélyes áruk szállítása, jelentős forgalom	3 rendkívüli időjárás	4

Veszélyeztető hatások	Részsorolás eredményei	Priorizálási pontok	Priorizálási eredmény
árvíz	I. osztály	12	1. Árvíz
belvíz	II. osztály	9	2. Belvíz
rendkívüli időjárás	III. osztály	3	3. Küszöb érték alatti üzem
földtani veszélyforrások (földrengés)	III. osztály	1	4. Humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány
küszöb érték alatti üzem	II. osztály	6	5. Rendkívüli időjárás
veszélyes áruk szállítása	III. osztály	2	6. Veszélyes áru szállítás
jelentős forgalom	III. osztály	2	7. Jelentős forgalom
humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	III. osztály	3	8. A lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége
a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	III. osztály	1	9. A közlekedés sérülékenysége
a közlekedés sérülékenysége	III. osztály	1	10. A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége
a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	III. osztály	1	11. Földtani veszélyek (földrengés)

c) katasztrófavédelmi osztályba sorolás térképi megjelenítése:



d) azonosított veszélyeztető hatások, kockázati tényezők ismertetése

Veszélyeztető hatás		igen	Katasztrófa- védelmi osztály
1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek			
1.1	árvíz	X	I. osztály
1.2	villám árvíz	-	-
1.3	belvíz	X	II. osztály
1.4	rendkívüli időjárás	X	III. osztály
1.5	földtani veszélyforrások:		
1.5.1	földrengés	X	III. osztály
1.5.2	földcsuszamlás		
1.5.3	beszakadás		
1.5.4	talajsüllyedés		
1.5.5	partfalomlás		
2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek			
2.1	a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy küszöbérték alatti üzem	X	II. osztály
2.2	más létesítmény általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata		
2.3	távolság nukleáris létesítménytől:		
2.3.1	atomerőműtől		
2.3.2	kutató reaktortól		
2.4	közlekedési útvonalak és csomópontok:		
2.4.1	veszélyes áruk szállítása	X	III. osztály
2.4.2	jelentős forgalom	X	III. osztály
3. egyéb eredetű veszélyek			
3.1	felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban ivóvízbázisok) sérülékenysége	-	-
3.2	humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	X	III. osztály
3.3	riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség	-	-
4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok			
4.1	a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	X	III. osztály
4.2	a közlekedés sérülékenysége	X	III. osztály
4.3	a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	X	III. osztály

2 A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK

Önkormányzatok, ATIVIZIG, Vízgazdálkodási társulat, hivatásos katasztrófavédelmi szerv, közterő, köteles, önkéntes polgári védelmi szervezetek állományai, karitatív szervezetek, valamint az Országos Bevetés Irányítási Tervben meghatározott szervezetek.

2.1 A HELYZETÉRTÉKEKELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI

A védekezésért felelős személy helyzetértékelési feladatainak ismertetése:

- a) meghatározni a katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény, veszélyeztetettség mértékét;
- b) felmérni a kockázati, várható védekezési helyszíneket;
- c) felmérni a védekezés elsődleges feladatait;
- d) programozható intézkedési műveleti sorrend áttekintése;
- e) intézkedési műveleti sorrend nem programozható elemekkel való kiegészítése;
- f) felmérni a veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket, anyagokat;
- g) felmérni a rendelkezésre álló erő-eszköz kapacitást;
- h) induló készletek pontosítása;
- i) külső erők igénybevétele lehetőségének felmérése.

2.2 A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBÉ HELYEZÉS RENDJE

A polgári védelmi szervezetek riasztása és készenlétbe helyezése a *Mozgósítási Terv* alapján történik.


2.2.1 VEZETŐ, OPERATÍV MUNKASZERV RIASZTÁSA, KÉSZENLÉTBÉ HELYEZÉSE

Csongrád város települési polgári védelmi parancsnoksága:

- a) Vezető: polgármester
- b) Operatív munkaszerv felépítése
Települési polgári védelmi parancsnokság:
 - Parancsnok
 - Parancsnok-helyettes
 - Közbiztonsági referens
 - Adminisztrátor
 - Adminisztrátor
- c) Operatív munkaszerv tagjai, elérhetőségek: (Adattár tartalmazza)
 - Parancsnok
 - Parancsnok-helyettes
 - Közbiztonsági referens
 - Adminisztrátor
 - Adminisztrátor
- d) riasztás, készenlétbe helyezés rendje:
a *Mozgósítási terv* alapján
- e) készenlét elérésének normái:

a *Mozgósítási terv* alapján

- f) operatív munkaszerv működési rendje a kialakult helyzet függvényében történik.



2.2.2 HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK RIASZTÁSA, KÉSZENLÉTBÉ HELYEZÉSE

- a) hivatásos katasztrófavédelmi szerv neve, elérhetősége:
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
Csongrádi Hívatásos Tűzoltó-parancsnokság
6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a. Telefon: +3663/571-265
- b) hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendelkezésre álló erő-eszköz kapacitása;
Csongrádi Hívatásos Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állomány 40 fő.
 - 1 db Rába R16 típusú tűzoltó fecskendő,
 - 1 db Renault vízszállító 6500 literes
 - 1 db személygépjármű
 - 4 db Honda vízszivattyú
- c) riasztás, készenlétbe helyezés rendje, végrehajtása:
Az Értesítési és Készenlétbe helyezési terv alapján
- d) készenléti fokozatok:
Értesítési és Készenlétbe helyezési terv alapján
- e) készenléti fokozatonként végrehajtandó feladatok:
Értesítési és Készenlétbe helyezési terv alapján
- f) készenléti fokozatok elérésének normái.
Értesítési és Készenlétbe helyezési terv alapján

2.2.3 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

a) Polgári védelmi szolgálat:

A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni. A kötelezett a polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe rendkívüli állapot és szükségállapot idején a külön törvényben meghatározottak szerint.

Katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, valamint veszélyhelyzetben a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg.

Aki a polgári védelmi szolgálat ellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.

b) Köteles polgári védelmi szervezetek típusai, egységei; *rendelkezésre álló köteles polgári védelmi szervezetek (név, típus, egység, létszám):*

Csongrád város települési polgári védelmi szervezete:

- Települési pv. parancsnokság,
- Infokommunikációs egység,
- Lakosságvédelmi egység,
- Egészségügyi egység,
- Logisztikai egység,
- Műszaki és kárfelszámoló egység,

c) Rendelkezésre álló köteles polgári védelmi szervezetek (név, típus, egység, létszám):

Készenléti idő		Egység			
fokozat	óra	megnevezés	létszáma	Összesen	megalakítási helye
Gyors	3	Települési pv. parancsnokság	5	5	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	6		-		
	12		-		
Rövid	24		-		
Gyors	3	Infokommunikációs egység	28	28	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	6		-		
	12		-		
Rövid	24		-		
Gyors	3	Lakosságvédelmi egység	3	53	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	6		-		
	12		50		
Rövid	24		-		
Gyors	3	Egészségügyi egység	3	40	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	6		-		
	12		37		
Rövid	24		-		
Gyors	3	Logisztikai egység	3	93	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	6		-		
	12		90		
Rövid	24		-		
Gyors	3	Műszaki és kárfelszámoló egység	3	81	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	6		-		
	12		78		
Rövid	24		-		
Gyors összesen	3		45	300	
	6		-		
	12		255		
Rövid összesen	24		-		
Szervezetek létszáma mindösszesen:			300	300	

d) Riasztás, készenlétbe helyezés rendje, végrehajtása:

A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezeteinek *Mozgósítási terv* alapján.

e) Mozgósítási fokozatok:

A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezeteinek *Mozgósítási terv* alapján.

f) Mozgósítási fokozatok elérésének normái:

A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezeteinek *Mozgósítási terv* alapján.

A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezeteknek mozgósítási terv alapján.

PV szervezet készenléti idő szerint		Magasabb mozgósítási készenlét (óra)			A készenlét (működési készség) elérésének helye
		katasztrófa- védelmi készenlét	katasztrófa veszély készenlét	teljes bevetési készenlét	
GYORS	12 órán belül	+ 8	+ 10	+ 12	Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken
	24 órán belül	+ 16	+ 20	+ 24	Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken

g) Mozgósítási fokozatonként végrehajtandó feladatok:

A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezeteinek *Mozgósítási terv* alapján.

h) Polgári védelmi szervezetek alkalmazása:

A köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazására akkor kerül sor, ha a katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény, veszélyhelyzet kezelésére rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek, illetve, ha a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokoltá teszi. A polgári védelmi szervezetek mozgósítása történhet egyidejűleg, illetve részenként. A mozgósításra tervezett polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek létszámát az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével a mozgósítást elrendelő személy határozza meg.

2.2.4 ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK

Az önkéntes mentőszervezetek abban az esetben kerülnek alkalmazásra, ha a kárhelyszínen különleges szakképzettség, valamint speciális szakfelszerelések igénybevétele szükséges, vagy a veszélyeztetett területen a rendelkezésre álló erők nem elegendőek, vagy az alkalmazott polgári védelmi szervezetek váltása szükséges.

a) önkéntes mentőszervezetek típusai, egységei:

A Csongrádi járás, Csongrád-Csanád Vármegye, a régió, illetve az ország más területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során jelentkező speciális mentési, vízkár-elhárítási feladatok ellátására, az azonnal beavatkozó erők megerősítésére, a vezetés feltételeinek biztosítására, a mentőerők technikai eszközökkel és mentési anyagokkal történő ellátására, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság mindenoldalú biztosítására létrehozott szervezet. Csongrád járás területén megalakult a CSONGRÁD MENTŐCSOPORT (1. sz. ábra), valamint a település közigazgatási területén a TELEPÜLÉSI MENTŐCSOPORT. (2. sz. ábra).

A Mentőcsoporthoz feladata: közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben, közreműködés a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá közreműködés a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában.

Helyi rendeltetésű mentőszervezetek: a helyi rendeltetésű mentőszervezetek a területileg illetékes Vármegyei igazgatóságok alárendeltségébe tartoznak. A megalakítási helyük szerinti

településen a Vármegyei katasztrófavédelmi igazgatók döntése alapján az illetékes megyében egy-egy speciális feladat végrehajtására alkalmazhatóak.

b) rendelkezésre álló önkéntes mentőszervezetek (név, típus, egység, létszám):
A CSONGRÁD Mentőcsoport teljes állománya 36 fő.

Járás	Készenléti idő		Egység			
	Fokozat	Óra	Megnevezés	Létszáma	Összesen	Megalakítási helye
C S O N G R Á D	Gyors	3	Vezetési egység	3	2	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	Gyors	12	Lakosságvédelmi egység	5	5	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	Gyors	12	Műszaki és kár felszámoló egység	21	21	Polgármesteri Hivatalok (Csongrád, Felgyő, Tömörkény, Csanytelek)
	Gyors	12	Logisztikai egység	7	7	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
	Gyors összesen	3 12		3 33	35	
Szervezetek létszáma mindösszesen:				36		

1. sz. ábra

Települési mentőcsoportok

Település	fokozat: gyors/ óra	E g y s é g			
		Megnevezés	Létszám	Összesen	Megalakítási hely/jogi személyiség
Csongrád	12	műszaki- kár felszámoló	5	5	Csongrádi Tűzoltó Sportegyesület 6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a

2. sz. ábra

c) önkéntes mentőszervezetek készenléti fokozatai:

Otthoni készenlét: a területi, helyei mentőszervezetek részére a Vármegyei katasztrófavédelmi igazgató rendeli el az otthoni készenlétet. A tagok kiértékelésre kerülnek, a készenlét során indulásra kész állapotban várakoznak otthonaikban, egyéni felszerelésüket összekészítik. A készenlétből riasztás esetén 5 percen belül képesek a gyülekezési helyre való elindulásra.

Alkalmazási készenlét: mentőszervezet tagjai teljes egyéni felszerelésükkel, illetve a mentőszervezet összes közös előkészített, összecsomagolt felszerelésével indulásra kész állapotban megjelennek a gyülekezési helyen. Riasztás esetén a gyülekezési helyről 5 percen belül képesnek az alkalmazási helyre történő elindulásra.

d) önkéntes mentőszervezetek riasztási, mozgósítási rendje:

A **Csongrád Mentőcsoport**, mint területi rendeltetésű mentőszervezet, valamint a települési Mentőcsoport (települési rendeltetésű) riasztását a BM OKF főigazgatója, illetve a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgató rendeli el a BM OKF Központi Főügyeleten keresztül a fővárosi, vármegyei főügyelet útján. A megalakítási tervükben foglalt riasztási terv alapján kerülnek kiértesítésre, valamint a meghatározott időn belül megérkeznek a mentőszervezet gyülekezési helyére.

e) önkéntes mentőszervezetek alkalmazása:

Az önkéntes mentőszervezetek abban az esetben kerülnek alkalmazásra, ha a kárhelyszínen különleges szakképzettség, valamint speciális szakfelszerelések igénybevétele szükséges, vagy a veszélyeztetett területen a rendelkezésre álló erők nem elegendőek, vagy az alkalmazott polgári védelmi szervezetek váltása szükséges. Az alkalmazott mentőszervezetek a katasztrófák hatása elleni védekezésben és a kárelhárításban a katasztrófavédelmi szervek szakmai irányításával vesznek részt.

2.2.5 VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZERVEZETEK

A szervezetek alkalmazásának rendje: A vezető utasítása alapján történik.

- Szervezet neve, elérhetősége: (lásd: Adattár)
- Szervezet erő-eszköz kapacitása: (lásd: Adattár)
- Szervezet katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény, veszélyhelyzet során vállalt feladatai: A katasztrófa sújtott terület helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jelzőőri feladatok ellátása. Továbbá kiegészítő, önkéntesen vállalt feladatként közreműködik a katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában.
- Szervezet alkalmazásának rendje: A polgárőr egyesület katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladat ellátását akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének előzetes írásbeli egyetértésével.

2.3 IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE

2.3.1 HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE

- irányítók (polgármester, HVB)
 - Csongrád Város polgármestere (helyi szinten),
 - Csongrád Járási Helyi Védelmi Bizottság,
 - Csongrád-Csanád Vármegyei TVB elnöke által kijelölt személy

b) irányítás rendje:

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett **polgármester** illetékességi területén „a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról” szóló 2021. évi XCIII. törvény 58-59. §-ban meghatározottak szerint a védelmi és biztonsági tevékenység keretében irányítja és szervezi a védekezés feladatait.

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett **helyi védelmi bizottság elnöke** illetékességi területén a 2021. évi XCIII. törvény 56. §-ban és „a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól” szóló 427/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 13., 14. §-ban meghatározottak szerint irányítja és összehangolja a települések katasztrófavédelmi tevékenységét. A 2021. évi XCIII. törvény 57. § alapján, „Ha a területi, illetve a helyi szintű védekezésben egyidejűleg a

védelmi és biztonsági igazgatás több területi szervének együttműködése szükséges, a védekezés közvetlen irányításáért felelős vezetőt illetékességi területén a területi védelmi bizottság elnöke, több vármegye területét illetően a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve jelöli ki. A kijelölésig az események következményeinek felszámolásában elsődlegesen érintett szerv vezetője végzi a védekezés irányítását."

A helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesi feladatait a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy látja el.

- c) polgármester 1. számú melléklet alapján
- d) HVB elnök: Járási hivatal vezetője
- e) HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettes: A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

f) HVB tagok (lsd. Adattár)

1.	HVB elnök
2.	HVB titkár
3.	katasztrófavédelmi elnök-helyettes (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy)
4.	honvédelmi elnök-helyettes (Honvédség állományából vezényelt katona)
5.	Csongrád Városi Rendőrkapitányság vezetője
6.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal képviselője
7.	MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Központ képviselője
8.	ATIVIZIG Csongrádi Szakasz mérnökség képviselője

g) polgármester, HVB elnök, HVB katasztrófavédelmi feladatai;

A polgármester feladatai a védekezés során:

- A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, kivétel, ha veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől a Vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy veszi át.
- Halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a területi védelmi bizottság elnökét.
- A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi.
- Szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését.
- Szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
- A területi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával – elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
- Együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

A HVB elnök feladatai a védekezés során:

- Működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek, szervezetek tevékenységét.
- Utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,
- Intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök átcsoportosítására és bevonására
- Meghatározza a védekezés helyi feladatait, ellenőrzi azok végrehajtását, illetve elrendeli a települési polgári védelmi erők bevonását.
- Kijelöli a védekezés koordinálásáért felelős személyt.

- Koordinálja a védekezésben részt vevő polgármester (ek) tevékenységét.
- Gondoskodik a helyreállítás meghatározott sorrendjének és ütemének megvalósításáról.
- Intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig.
- Meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szervek helyreállítással kapcsolatos feladatait.
- Katasztrófavédelmi operatív feladatainak ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fent.

A HVB feladatai a védekezés során:

- A helyi védelmi bizottság az illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását és az arra való felkészülést.

h) katasztrófavédelmi elnök-helyettes feladatai:

Csongrádi Járási HVB SZMSZ-e alapján:

- A HVB elnöke utasítása alapján elrendeli a Katasztrófavédelmi Munkacsoport riasztását.
- Működteti a helyi katasztrófa elhárítási információs központot.
- Irányítja a KMCS munkáját, a valóságos és várható veszélyre, következményekre vonatkozó információk beszerzését, azok gyűjtését és elemzését.
- Irányítja a KMCS munkáját a helyzet értékelésében, az értékelésből fakadó intézkedések elő-készítésében.
- Kidolgoztatja az azonnal foganatosítandó rendszabályokat.
- Javaslatot tesz a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetésére.
- Szervezi az együttműködést a katasztrófavédelemben résztvevők között.
- Kidolgoztatja a halaszthatatlan helyreállítási feladatok ütemtervét.
- Javaslatokat dolgoz ki a katasztrófa következményei, veszélyei elhárításába bevont és más erők alkalmazására.
- Részt vesz a katasztrófa-elhárítást követő időszakban a normális élet és munkarend visszaállítását szolgáló feladatok megtervezésében és megszervezésében.
- Részt vesz a javaslatkészítésben, a TVB Elnökének küldendő jelentés összeállításában.

- i) Ha a területi, illetve a helyi szintű védekezésben egyidejűleg a védelmi és biztonsági igazgatás több területi szervének együttműködése szükséges, a védekezés közvetlen irányításáért felelős vezető illetékességi területén a területi védelmi bizottság elnöke, több megye területét illetően a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve jelöli ki. A kijelölésig az események következményeinek felszámolásában elsődlegesen érintett szerv vezetője végzi a védekezés irányítását.

j) felelősségi körzetek rendszere:

Felelősségi körzet	Vízügyi igazgatóság	Körzethez tartozó települések	Veszélyeztető vízfolyás	Felelős vízügyi szakember	Felelős katasztrófavédelmi szakember
Csongrád-Csanád 03	ATIVIZIG	Csongrád, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő	Tisza, Hármas-Körös	ATIVIZIG Csongrádi Szakasz mérnöke	Csongrádi HTP parancsnoka

2.4 A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE

a) Kapcsolattartás, jelentések rendje a védekezésben érintettek között:

- a polgármester a helyi védelmi bizottság elnökével a helyi védelmi bizottság operatív munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- a védekezésben érintett helyi védelmi bizottság elnöke a területi védelmi bizottság elnökével a vármegyei operatív munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- A védekezésben érintett Vármegyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a KKB NVK vezetőjével a fővárosi, vármegyei operatív munkaszerv vezetője útján a KKB NVK vezetője által meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- A KKB NVK vezetője a KKB elnökének az általa meghatározott rend szerint tesz jelentést.

b) Védekezésben érintettek kapcsolattartási elérhetőségei;

A védekezésben résztvevő személyek konkrét elérhetőségeit az Adattárban szerepeltetjük.

c) Jelentésminta:

Fsz.	Jelentés, tájékoztatás tartalma	Jelentés, tájékoztatás ideje	Jelentést, tájékoztatást adó	Jelentést, tájékoztatást fogadó
1./	Értesítés vétele a bekövetkezett katasztrófáról	Az esemény bekövetkeztekor azonnal	Az eseményt észlelő szerv, személy	Polgármester
2./	A kárfelszámolásra kijelölt szervek tájékoztatása katasztrófa helyzet kialakulásáról	A bejelentés vétele után azonnal	Polgármester vagy az általa megbízott személy	Katasztrófa elhárításra kijelölt szervek ügyeleti szolgálata
3./	Az TVB. tájékoztatása a kialakult helyzetről	A kárfelszámoló szervek riasztását követően	Polgármester vagy az általa megbízott személy	TVB Elnöke
4./	A települési PV. Parancsnokság állományának tájékoztatása, feladat meghatározása	Az állomány riasztását és beérkezését követően	Települési PV. Parancsnok	Települési PV. Parancsnokság állománya
5./	Feladat meghatározás a mentésbe bevont települési és munkahelyi pv. szervezetek parancsnoki állományának	Az alegység parancsnokok riasztását és beérkezését követően	Települési PV. Parancsnok	Alegység parancsnokok

Fsz.	Jelentés, tájékoztatás tartalma	Jelentés, tájékoztatás ideje	Jelentést, tájékoztatást adó	Jelentést, tájékoztatást fogadó
6./	Az együttműködő szervek, szervezetek vezetőinek tájékoztatása a kialakult helyzetről	A helyzetértékelést és feladat meghatározást követően	Települési PV. Parancsnok	EMÜ. szervek, szervezetek vezetői
7./	Jelentés a kárfelszámolás megkezdéséről	A kárfelszámolás megkezdése után azonnal	Kijelölt kárhely-parancsnok	Települési PV. Parancsnok
8./	Jelentés a kárfelszámolás megkezdéséről	A kárfelszámolás megkezdése után azonnal.	Települési PV. Parancsnok	TVB Elnöke
9./	Jelentés a kárfelszámolás menetéről.	A települési PV. Pk. által meghatározott időpontban.	Kárhely parancsnok	Települési PV. Parancsnok
10./	Jelentés a kárfelszámoló helyreállító munkálatok befejezéséről	A munkálatok befejezését követően	Kárhely parancsnok	Települési PV. Parancsnok
11./	Tájékoztatás a mentő tevékenység befejezéséről	A mentés végrehajtása után azonnal	Települési PV. Parancsnok	TVB Elnöke
12./	Tájékoztatás a mentő tevékenység befejezéséről	A mentés végrehajtása után azonnal	Települési PV. Parancsnok	EMÜ. szervek, szervezetek vezetői
13./	Összefoglaló jelentés a mentőmentesítő, helyreállító munkák során végrehajtott feladatokról, azok költség-kihatásáról.	A polgármester által meghatározott időpontban.	Munkahelyi pv. parancsnokság állománya, kárhely pk.	Polgármester

3 A LAKOSSÁG VÉDELMERE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

3.1 RIASZTÁS, FIGYELMEZTETÉS, VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS RENDJE

A lakosságot érintő veszélyhelyzetben a veszélyeztető hatások megelőzése, illetve csökkentése érdekében jelezni kell az esemény bekövetkezését, annak elmúlását, valamint haladéktalanul tájékoztatni kell a lakosságot a betartandó magatartási szabályokról, a tervezett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, a veszélyhelyzeti eseményről.

a) riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás célja:

A lakosságot érintő veszélyhelyzetben a veszélyeztető hatások megelőzése, illetve csökkentése érdekében jelezni kell az esemény bekövetkezését, annak elmúlását, valamint haladéktalanul tájékoztatni kell a lakosságot a betartandó magatartási szabályokról, a tervezett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, a veszélyhelyzeti eseményről.

b) riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás rendje:

A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásáért felelős:

- a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,
- a központi államigazgatási szerv vezetője,
- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervének vezetője,
- a Vármegyei és a helyi védelmi bizottság elnöke,
- a polgármester,
- a gazdálkodó szerv vezetője.

- c) riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás módjai:
- elsősorban közérdekű közlemény közzétételével, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a helyi médiaszolgáltatók igénybevételével
 - a lakossági riasztó rendszer eszközeivel, a településre telepített MoLaRi sziréna végpontok alkalmazásával
 - a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok),
 - a riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás közzétételére alkalmas, helyben rendelkezésre álló egyéb eszközökkel, így a rendvédelmi szervek, magánszemélyek előbeszéd sugárzására alkalmas kihangosító eszközei, valamint kézi kihangosító eszközök,
 - szükség és lehetőség szerint a fentiekben felsoroltak egyidejű alkalmazásával.

A lakosság riasztását minden rendelkezésre álló eszközzel, mobil, kézi hangosító berendezésekkel, valamint a helyben szokásos módon hirdetmények kifüggesztésével, megjelentetésével és lakossághoz történő eljuttatásával szükséges végrehajtani. Ezeknek az eszközöknek a következő követelményeknek kell megfelelniük: minden potenciálisan veszélyeztetetthez, még a közművek nélküli területekre is el kell jutnia az információnak, a tájékoztatásnak.

A telepített elektromos riasztóeszközök (szirénák) mellett a szükség riasztóeszközök használata felvetődik minden esetben, amikor a szirénák meghibásodtak, vagy azok energiaellátása megszakadt. A szükség-riasztóeszközökkel szemben támasztott főbb követelmény, hogy jól hallható és a lakosság előtt feltűnő legyen és nem megszokott hanghatást adjanak ki, pl. autósziréna, hangosbemondó, harang félreverése, kézi hajtású sziréna, megkülönböztető fényjelzés. Alkalmazni szükséges a helyben szokásos egyéb módszereket: Területi illetékességű rádió, plakátok, szórólapok, internet.

- d) riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás tartalmi elemei:
- a bekövetkezett esemény pontos helye és ideje,
 - az esemény várható hatásai,
 - az okozott hatás kiterjedése,
 - a keltett hatás várható időtartama,
 - a követendő magatartási szabályok,
 - a további tájékoztatási lehetőségek.

3.1.1 A LAKOSSÁG RIASZTÁSÁNAK ÉS VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJAI, ESZKÖZEI

- a) közérdekű közlemény;
- b) lakossági riasztó rendszer eszközei;
- c) elektronikus hírközlési szolgáltatások;
- d) helyben szokásos módon, hangosbemondó, hírvivő, falragaszok;
- e) egyéb eszközök.

3.1.2 A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE

Helyi szinten a település polgármestere felel a közlemény kiadásáért a lent felsorolt médiaszolgáltatók bevonásával.

a) jogi háttér;

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 32. § (6), illetve a 36. § (6) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közérdekű közleményt adhat ki.

b) közérdekű közlemény kiadásának rendje;

Emberi életet, vagyonbiztonságot veszélyeztető, károsító események várható bekövetkezéséről, a már bekövetkezett események következményeinek enyhítéséről, az elvégzendő feladatokról szóló országos közérdekű közleményt – szükség esetén – a BM OKF érintett szakterületei bevonásával a BM OKF Központi Főügyelete készíti el.

A közleményt a BM OKF főigazgatójának utasítására, a BM OKF Központi Főügyelete e-mailen és Marathon Terra rendszeren továbbítja az Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet és a közzétételi kötelezettséggel rendelkező közzszolgálati, közösségi, valamint a jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatók, az együttműködési megállapodásban a közzétételt vállaló médiaszolgáltatók részére.

A vármegyei vonatkozású közleményt a katasztrófavédelmi igazgatóságok szakterületei készítik el és az igazgatói jóváhagyást, a BM OKF főigazgatói engedélyt követően a területi ügyeletek útján továbbítják a területi közzétételi kötelezettség helyszíne szerinti vételkörzetben működő helyi médiaszolgáltatók részére.

c) közérdekű közlemény típusai;

- azonnali;
- órán belüli.

d) közérdekű közlemény tartalmi elemei;

- bekövetkezett esemény pontos helye és ideje;
- esemény várható hatásai;
- okozott hatás kiterjedése;
- hatás várható időtartama;
- követendő magatartási szabályok; további tájékoztatási lehetőségek.

e) médiaszolgáltatók (név, elérhetőség);

- **Csongrád Városi Televízió**
6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Erzsébet u.25.
+3663/571-900
tv@csongrad.hu
- **Városi Honlap** www.csongrad.hu
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
+3663/571-900
sajto@csongrad.hu
- **Csongrádi Hírek újság**
6640 Csongrád, Kossuth tér 7. +3663/571-900 sajto@csongrad.hu
- **Gong Rádió**
6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/b. +3676/414-020, titkárság: +3676/414-020
gongradio@gongradio.hu
- **Városi Hírmondó (havi újság)**
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
nyomda: SILBER-Nyomda Kft. Csongrád, Fő u. 50. +3620/418-6199

sajto@csongrad.hu

- **Szentes-Csongrád INFO újság**
ügyfélsz: 6600 Szentes, Kossuth u. 8. +3663/314-838; +3662/567-897
- **Kistérségi TV** közösségi médián (Felgyő, Galamb u.. 20/662-5108)
- **CS3.hu** közösségi médián (Felgyő, Galamb u.. 20/662-5108)

f) legfőbb veszélyeztetettségre közérdekű közleményminta:

Árvíz:

Az ATIVIZIG tájékoztatása alapján a Tisza folyó déli szakaszára a kedvezőtlen hidrológiai helyzetet és a meteorológiai előrejelzéseket figyelembe véve az alábbi módosításokat rendelte el
.....-ánórától:

..... gátőrzására III. fokú készütséget,
..... gátőrzás kivitelezési munkái miatt III. fokú készütséget,
..... árvízvédelmi szakasz teljes hosszán III. fokú készütséget,

A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, kövessék figyelemmel a vízügy és a katasztrófavédelem közleményeit. A város honlapján, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján további információkat olvashatnak az árvíz esetén tanúsítandó magatartási formákról.

A település polgármestere kitelepítést rendelt el!

Térjen haza és készítsen túlélő csomagot!

Családtagjaival együtt használja a kitelepítési útvonalat és jelenjenek meg a kijelölt gyülekezőhelyen!

A hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség végzi.

A lakásból való távozáskor:

Kapcsolja ki a villanyt, az elektromos és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!

Zárja el a víz- és gázvezetéseket!

Zárja be az ablakokat és zárja kulcsra az ajtókat!

A mozgásképtelen beteg családtagját a gyülekező helyen jelentse be és gondoskodjon a felügyeletéről, míg elszállítása központilag meg nem történik.

A túlélő csomagba kerüljenek bele:

- személyi okmányai, értéktárgyai, készpénze, betétkönyve, bankkártyája;
- két- három napi élelmiszer (konzerv, nem romlandó élelmiszer) egy liter ivóvíz, tea, üdítő;
- az évszaknak megfelelő lábbeli, felsőruházat, fehérnemű;
- tisztálkodási eszközök;
- a rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök;
- takaró (esetleg hálózsák, gumimatrac);
- ha van, hordozható rádió, szükség esetén legfontosabb gyerekjátékok.

Fontos, hogy az összeállított csomag ne haladja meg a 20 kg-ot. A csomagon fel kell tüntetni a nevet, a címet, a gyermek ruházatára fel kell írni nevét, születési évét, a szülők közeli hozzátartozók telefonszámával. Mellékelni kell az esetleges gyógyszerérzékenységről szóló iratot.

Belvíz:

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása, valamint a hóban tárolt vízkészletek gyors olvadása következtében község közigazgatási területén a vízelvezető rendszerek átlagosan 75%-ban telítődtek. A község több pontján szivattyúzási igény jelentkezett. A belvíz lakott területeket veszélyeztet ezért a következő napokban várható csapadékmennyiség kezelésére község polgármestere fokú belvíz-védekezési készenlétet rendelt el.

A polgármester kéri a község lakóit, hogy fokozottan figyeljenek a külterületen élő, idős, egyedül álló, esetlegesen rendszeres orvosi kezelésre szoruló személyekre. Amennyiben bárkinek információja van arról, hogy a belvíz tanyákat zárna el, úgy haladéktalanul értesítsék a polgármesteri hivatalt.

Veszélyes anyagok szállításával, tárolásával kapcsolatos baleset:

20..... hó nap óra perckor, (pontos hely)
..... baleset történt, melynek során (anyagfajta)
..... került (talajra, vízbe, levegőbe),
Az anyag az élő szervezetre veszélyt (jelent, nem jelent).

Káros hatását (belélegezve, bőrön át felszívódva, a szervezetbe bekerülve) fejtí ki.

A kárfelszámolás érdekében eddig tett intézkedések:

A helyszínen jelenleg az alábbi beavatkozók dolgoznak a (irányító szerv megnevezése) irányításával:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Tervezett intézkedések:

A beavatkozás eredményeképp óra múlva normalizálni tudjuk (a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a polgári védelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, és a karitatív szervezetek munkája nyomán) a térségben a helyzetet.

A lakosság részéről követendő magatartási szabályok:

- a) Gépjárműveiket állítsák le, ne képezzenek forgalmi akadályt!
- b) Az épületek nyílászáróit csukják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
- c) Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
- d) A lakásokat áramtalanítsák
- e) Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, szétrepülő üvegszilánkok ellen!
- f) Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
- g) Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
- h) Figyeljék a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!
- i) Készüljenek fel a lakásaik elhagyására!
- j) A munkahelyen dolgozók illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!

Amennyiben a kialakult helyzetben jelentős változás következik be, azonnal új tájékoztatást adunk ki.

3.1.3 A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL

a) rendelkezésre álló riasztó eszközök:

Csongrád belterületén: 6 db egyedi indítású motorszирéna, míg Bokros belterületen 1 db kézi indítású motorszирéna található

- Csongrád, Budai Nagy Antal u. 1.
- Csongrád, Gyöngyvirág u. 7.
- Csongrád, Gr. Andrássy u. 43/a
- Csongrád, Szegedi út 1.
- Csongrád, Fekete János u 1.
- Csongrád, Vasút u. 50.
- Csongrád-Bokros, Bokros u. 36.


A Csongrád, Kossuth tér 7. szám alatti motorszирéna leszerelésre került 2019. 04. hónapban).

A fent felsorolt eszközök közül összesen 2 db üzemképes (Csongrád, Gyöngyvirág u. 7 és Vasút u. 50. szám alattiak).


Raktáron 5 db LOT típusú kézi szирéna van nyilvántartásban.

b) rendelkezésre álló riasztó eszközök térképi megjelenítése:

Csongrád



Bokros



c) riasztó eszközök alkalmazásának rendje;

Az Infokommunikációs egységen belül Sziréna működtető órs 16 fővel kijelölésre került. Feladatuk 2-2 fővel a riasztásra szolgáló technikai eszközök és berendezések működtetése.

d) katasztrófariasztás elrendelésének módja;


A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős:

- országos vagy több megyét érintő veszélyeztetettség esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – a Kormány utólagos tájékoztatásával – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján,
- Vármegyei, fővárosi szintű veszélyeztetettség esetében a fővárosi, területi védelmi bizottság elnöke – a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter utólagos tájékoztatásával – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján,
- település veszélyeztetettsége esetén a polgármester – a területi, fővárosi védelmi bizottság elnöke utólagos tájékoztatásával – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve útján,
- a gazdálkodó szerv területén a gazdálkodó szerv vezetője, a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének egyidejű tájékoztatásával.


e) katasztrófariasztás jelzései a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. melléklet alapján

Szirénajelek, jelzések

A jelzés megnevezése: **KATASZTRÓFARIADÓ**
 A jelzés leírása: 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (133 Hz és 400 Hz közötti) folyamatos szirénahang.




A jelzés megnevezése: **RIADÓ ELMÚLT**
 A jelzés leírása: A riadó elmúlt jelzés: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú (400 Hz) szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel.
 A riadó elmúlt jelzés a légiriadó, valamint a katasztrófiaradó jelzés feloldására is vonatkozik.



A jelzés megnevezése: **MORGATÓ PRÓBA**

A jelzés leírása:

A próba során alkalmazott jelalak első részében 6 másodperces időtartamban 400 Hz-ig felfutó jelzés kerül leadásra, majd a jel lefutása következik be.



Morgató próba jelzés

3.2 A LAKOSSÁG ALAPVETŐ ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Az Területi Védelmi Bizottság intézkedése szerint vagy a város saját erejéből megtervezi, melyet részletesen a 6. pont (Logisztikai támogatás rendje) tartalmaz.

3.3 A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE

A veszélyeztetett területen élő lakosság távolsági védelme átmeneti jelleggel kimenekítéssel, illetve kitelepítéssel biztosítható. A lakosság védelme azon esetekben valósul meg kitelepítéssel, amikor a helyszíni védelem nem alkalmazható, és a veszélyeztető esemény előre jelezhető, a kitelepítés tervezhető. Azokban az esetekben, amikor a tervszerű kitelepítéshez a veszély bekövetkezése időben előre nem jelezhető, vagy a kitelepítésre más okból nincs elegendő idő, a lakosság kivonása a veszélyeztető esemény hatása miatt kimenekítéssel valósul meg.

A kitelepített, illetve kimenekített lakosság elhelyezése a veszélyeztetett terület határán kívül eső, arra kijelölt befogadó helyeken történik. A veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területről kitelepített, illetve kimenekített személyek, anyagi javak és eszközök a veszély elmúltával visszatelepítésre kerülnek.

A kitelepítés a veszélyeztetett területről járművel vagy gyalogosan hajtható végre. A saját közlekedési eszközzel távozó lakosokat elindulásuk előtt a kijelölt helyen veszik nyilvántartásba, ahol tájékoztatást kapnak a kitelepítési útvonalakról, amelyeken a közlekedés engedélyezett.

A lakosság nyilvántartásba vétele a gyülekezési helyeken történik a polgármester koordinálásával. A gyülekezési helyekről szervezett formában indulnak a befogadó helyekre. A gyalogos kivonásra akkor kerül sor, ha a veszélyeztető esemény hatásának bekövetkezése előtt szállító járművek beérkezése nem biztosítható, illetve, ha a befogadóhely korábban vagy könnyebben megközelíthető.

A KITELEPÍTÉS ÉS A BEFOGADÁS ELRENDELÉSE

A 2021. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármester szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését. Halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a területi védelmi bizottság elnökét.

A 2021. évi XCIII. törvény 54. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, területi védelmi bizottság halasztást nem tűrő esetben a helyben szokásos módon, átmeneti jelleggel elrendelheti az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges mértékben a veszélyeztetett területekről az állampolgárok kimenekítését, és erről haladéktalanul értesíti a Kormányt. Összehangolja a lakosság és az anyagi javak kitelepítését, kimenekítését, befogadását, ellátását.

- a) kitelepítés elrendelésének módja: *Csanytelek község kitelepítési terve* alapján.
- b) kitelepítés típusai: *Csanytelek község kitelepítési terve* alapján.
- c) kitelepítéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatok: *Csanytelek község kitelepítési terve* alapján.
- d) befogadás szabályai

A befogadóhellyel szemben támasztott követelmények:

- megfelelő távolságra helyezkedik el a veszélyeztetett területtől,
- biztosítja a befogadott lakosság számára az alapvető ellátást, így különösen:
 - ivóvíz-, élelem- és orvosi ellátást,
 - alapvető higiéniai feltételeket,
 - az ételmezés és a hulladék megfelelő kezelésére szolgáló létesítményeket,
 - a tartózkodásra és szállásra szolgáló, megfelelő méretű helyiségeket (személyenként legalább 3,5 m²),
 - az alapvető kulturális igények (vallási, közösségi) kielégítését.
- a befogadóhely alkalmazásakor:
 - jól látható módon jelölni kell a helyiségek rendeltetését,
 - biztosítani kell a befogadottak számára a házirend megismerését és gondoskodni kell a betartásáról,
 - biztosítani kell a lelki segítségnyújtást, valamint a gyermekek és más különös gondoskodást igénylő személyek alapvető ellátását.

Amennyiben indokolt, a befogadó helyre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthető, illetve fertőtlenítés, mentesítés végrehajtása elrendelhető.

- e) A befogadás végrehajtásának szempontjai:
 - a kitelepített lakosság elsősorban befogadó intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetve szükségábrorhelyen helyezhető el,
 - az előző pontban foglaltak hiányában a kitelepítettek a lakoságnál is elhelyezhetők,
 - a kitelepítés a lehető legkisebb mértékben érintse a befogadással érintett terület lakoságának életviszonyait,
 - a családtagokat lehetőleg ugyanazon településen és lehetőleg azonos intézményben (épületben) kell elhelyezni.

A befogadás elrendelésére jogosult:

Veszélyhelyzetben, a kormány felhatalmazása alapján, illetékességi területére vonatkozóan:

- A polgármester;
- A vármegyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy, aki veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől átvette;
- a területi védelmi bizottság elnöke.

Halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan

- A polgármester;
- A vármegyei, főváros védelmi bizottság elnöke;
- a BM OKF főigazgatója;
- A belügyminiszter.

f) A befogadással kapcsolatos feladatok

A polgármester befogadáshoz kapcsolódó feladatai:

- tájékoztatja a lakosságot a várható befogadásról,
- értesíti az elhelyezésben érintett intézményeket, gazdálkodó szervezeteket, valamint intézkedik a befogadás előkészítésére,
- készenlétbe helyezi a befogadási szakfeladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezeteket és irányítja tevékenységüket,
- előkészítetteti a befogadáshoz szükséges nyilvántartásokat,
- intézkedik a megnövekvő fogyasztási igények miatt a megfelelő kapacitás biztosítására,
- megszervezi a befogadás mindenoldalú biztosítását,
- a rendőrséggel együttműködve megszervezi a forgalomszabályozást, a rendfenntartást,
- pontosítja a befogadásra tervezett lakosság várható létszámát, az állatállomány és anyagi javak mennyiségét,
- biztosítja a befogadásra tervezett intézmények, közigazgatási szervek működési feltételeit, intézkedik az esetlegesen hiányzó infrastruktúra kialakítására,
- intézkedik a befogadásra kerülő lakosság étkeztetéséhez szükséges és higiénia feltételek biztosítására,
- intézkedik a kirakodási hely működtetésére,
- folyamatos kapcsolatot tart a kitelepülőkkel,
- szükség esetén megszervezi a közoktatást, valamint
- illetékességi területén összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

- ellenőrzi a befogadásra kijelölt intézmények, objektumok, egyéb helyiségek alkalmasságát,
- együttműködik a kitelepülő települések szerint illetékes hivatásos helyi katasztrófavédelmi szerv vezetőjével és kölcsönösen biztosítják a tervezési adatokat,
- a befogadási adatokkal kapcsolatosan számvetéseket készít,
- pontosítja a körzeti és településszintű befogadási terveket,

- javaslatot tesz a polgármesternek a szükséges polgári védelmi szervezetek létrehozására a meg-lévő szakalegységeken felül,
- közreműködik a létrehozott polgári védelmi szakalegységek polgári védelmi felkészítésében,
- közreműködik a lakosság, a gazdálkodó szervek, intézmények befogadási feladatainak végrehajtására történő felkészítésében,
- közreműködik a befogadás helyi feladatainak megszervezésében, végrehajtásában,
- közreműködik a befogadáshoz szükséges szakanyag biztosításában.

A VESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZŰNÉSE UTÁN A VISSZATELEPÜLÉS FELTÉTELEI

- A közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése;
- A lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiénias rendszabályokról;
- A közművek, közműszolgáltatások helyreállítása;
- A minimális lakhatási feltételek biztosítása;
- A lakosság alapellátásának biztosítása;
- Az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása;
- Az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása;
- Közintézmények működési feltételeinek biztosítása;
- Az iskolai oktatás újraindítása;
- A károk felmérése.

A VISSZATELEPÍTÉS ELRENDELÉSE

A visszatelepítés elrendelésére jogosult

- A területi védelmi bizottság elnöke.

- g) visszatelepítés elrendelésének módja: **Csongrád település kitelepítési terve** alapján.
- h) visszatelepülés feltételei: **Csongrád település kitelepítési terve** alapján.
- i) visszatelepüléshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatok: **Csongrád település kitelepítési terve** alapján.

A veszély-elhárítási terv mellékletét **a Csongrád város kitelepítési terve képezi**, amely különösen tartalmazza:

- a) kitelepítésre tervezett települések (lakosság száma) veszélyeztetettségként;
- b) befogadásra tervezett intézmények (név, cím, kapacitás, kapcsolattartó);
- c) kitelepítés végrehajtási feladataihoz tervezett erők-eszközök.

3.4 KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE, HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JAVAK VÉDELME

- a) kárterület meghatározásának módja;
- b) kárterületre történő be- és kiléptetés;
- c) ellenőrző-áteresztő-átengedő pontok meghatározása;
- d) személyi-technikai mentesítés;
- e) hátrahagyott anyagi javak védelme.

A köz- és vagyonbiztonság érdekében egyes kárterületekre a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 84 §-a alapján a kijelölt helyszíni műveletirányító korlátozhatja a területre történő belépést, tartózkodást és kilépést. A kárterületre történő be és kiléptetést a Rendőrség végzi.

A lezárt kárterületre az alábbi személyek léphetnek be:

- a) mentésben és a következmények elhárításában közreműködők;
- b) lakosság alapvető ellátása érdekében a területen munkát végzők;
- c) hátrahagyott ingatlannal, illetve anyagi javakkal rendelkező személyek;
- d) BM OKF főigazgatójának engedélyével rendelkezők.

A lezárt területen történő be- és kilépés az engedélyezett személyek számára kizárólag a helyi műveletirányító engedélyével, az ellenőrző-átengedő ponton történő nyilvántartás elvégzése után lehetséges. A lezárt kárterületen tartózkodók a kárterületről történő kilépéskor (szükség esetén) az áteresztő ponton kötelesek a személyi, valamint technikai mentesítést végrehajtani.

A hátrahagyott anyagi javak védelmét a *Rendőrség* és a *Polgárőrség* végzik.

3.5 AZ ELZÁRKÓZÁS ÉS JÓDPROFILAXIS RENDJE

3.5.1 AZ ELZÁRKÓZÁS RENDJE

A lakosság védelmének egyik alapvető módszere a helyi védelem keretében bevezetésre kerülő elzárkózás a veszélyeztető hatás elleni védelemre alkalmas, illetve alkalmassá tett helyen.

Az elzárkózás elrendelésekor az érintett lakosnának a saját otthona vagy az elzárkózásra alkalmas egyéb helyiség nyújt védelmet. Az elzárkózás szabályairól a lakosságot a település polgármestere tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közreműködésével.

Az elzárkózásra olyan helyiség alkalmas, mely az építményben lehetőleg középen helyezkedik el, a lehető legkevesebb nyílászáróval rendelkezik és a szennyezett környezettől a leginkább elszigetelhető. A veszélyeztető anyag jellegétől függően alkalmas a jól izolálható alagsor, pince, emeleti építmény vagy védelmi célú építmény.

Az elzárkózás alkalmával gondoskodni kell:

- a) nyílászárók zárásáról, szükség szerinti utólagos tömítéséről;
- b) szellőző vagy klíma berendezések kikapcsolásáról;
- c) országos, rádió, televízió, hangosbemondó közleményeinek figyelemmel kíséréséről;
- d) védőeszköz előkészítéséről, alkalmazásáról;
- e) háziállatok elzárásáról;
- f) háziállatok takarmánykészletének védelméről.

Az elzárkózás során fel kell készülni a kitelepítésre, illetve kimenekítésre. Járvány esetében a továbbterjedés megakadályozása érdekében helyben tartás, karantén intézkedések bevezetése válhat szükségessé.

3.5.2 MEGELŐZŐ GYÓGYSZEREZÉS (JÓDPROFILAXIS)

Nukleáris veszélyhelyzet esetén a megelőző óvintézkedések, és a sürgős óvintézkedések zónájában az érintett lakosság és a beavatkozó állomány részére jódprofilaxis alkalmazása indokolt lehet. Jódprofilaxis a stabil jód bevitele a pajzsmirigy radioaktív jódfelvételének csökkentésére vagy megakadályozására szolgál.

A jódprofilaxis alkalmazását az atomlétesítménytől mért távolsága miatt a település nem tervezi.

Az atomerőmű körül kijelölt 300 kilométer sugarú terület – ahol Csongrád város is található – amelyen belül szükségessé válhat a lakosság étel-miszer-fogyasztásának korlátozása, a

mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozó ipar ellenőrzése, tevékenységük szükség szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve korlátozása.

A zónában a védekezés alapvetően a helyi termelésű élelmiszerek fogyasztásának előre megtervezett korlátozását jelenti a lenyelt sugárzó anyagok sztochasztikus hatásainak csökkentésére. Az élelmiszer-korlátozás és a mezőgazdaságban fogantatosítandó védelmi rendszabályok elrendelése a környezeti ellenőrzésen és élelmiszerminták elemzésén alapszik, a tapasztalatok szerint több száz km távolságig kell élelmiszer-korlátozással számolni.

Nukleáris veszélyhelyzet esetén az élelmiszer-fogyasztási korlátozások óvintézkedési zónájában az érintett lakosság és a beavatkozó állomány részére is indokolt lehet jódpofilaxis alkalmazása. A jódpofilaxis a stabil jódbevitele a pajzsmirigy radioaktív jódfelvételének csökkentésére vagy megakadályozására szolgál.

Részletesebben a terv speciális részelemek fejezete tartalmazza.

3.6 A MENTESÍTÉS, FERTŐTLENÍTÉS RENDJE

RADIOLÓGIAI-, BIOLÓGIAI-, VEGYI MENTESÍTÉS

A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak csökkentése érdekében végrehajtandó mindazon tevékenységek, eljárások, amelyek a veszélyforrásokból származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradék hatásainak lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.

A mentesítés a sugárzó, vegyi, biológiai anyagok eltávolítása a személyekről, terepről, technikai eszközökről és anyagokról.

A mentesítés a szennyeződés fajtája szerint lehet sugármentesítés, vegyi mentesítés vagy fertőtlenítés.

MENTESÍTÉS SZINTJEI

- a) azonnali mentesítés;
(*egyén hajtja végre a sérültek megmentése érdekében*)
- b) részleges mentesítés;
(*egyén vagy alegység végez az alapvető felszerelés egyes részein*)
- c) teljes mentesítés.
(*RBV védelmi egységek végzi*)

A mentesítés mobil és helyhez kötött mentesítő állomásokon kerül végrehajtásra.

A kárhelyszínen elsősorban a kárelhárítást végző személyeket, azok felszereléseit, eszközeit, járműveit illetően az elszennyeződött területet, utakat, épületeket, berendezéseket kell mentesíteni.

A személyek és eszközeik mentesítéséhez - a szennyezett terület határán, tiszta területen - ki kell jelölni mentesítő helyet. A mentesítő helyen a mentesítést végrehajtó állomány egyéni (bőr és légzés) védőfelszerelésben végzi a tevékenységet. Gondoskodni kell a mentesítő oldat biztosításáról, illetően a felhasznált oldat összegyűjtéséről. A mentesítendő személyek és eszközök mozgása szigorúan egyirányú lehet: a szennyezett térfélről a tiszta térfél felé.

A szennyeződés esetén végre kell hajtani a terep, az út, az épületek felületeinek a mentesítését. A feladat végrehajtásának hatásosságát ellenőrizni kell. A mentesítési feladatok tömeges jelentkezése esetén, mentesítésre fel lehet használni a mezőgazdaságban használatos növényvédelmi kézi és gépi eszközöket is. Az elhasznált mentesítő oldatot minden esetben veszélyes hulladékként kell kezelni az arra vonatkozó környezetvédelmi normák szerint. Gondoskodni kell a szennyező anyagok teljes körű megsemmisítéséről, és a felhasznált

oldatoknak olyan módon történő kezeléséről, hogy az a környezetnek a legkisebb terhelését *jelentse*.

VEGYI-, SUGÁRMENTESÍTÉSHEZ ALKALMAZHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK

KIMUTATÁS
a mentesítő, fertőtlenítő kapacitásokról (helyhez kötött)

Fsz.	Kirendeltség	Üzemeltető és telephelye	Létesítmény teljesítmény mutatója			Megjegyzés
			Személy-mentesítés fő/óra	Anyag-mentesítés kg/óra	Gépjármű mentesítés gépjármű/óra	
1.	Szentes	Vestfrost Zrt. 6640 Csongrád, Rév I tel.:+3663/570-950	90			M
2.	Szentes	AEROPRODUKT ZRT. 6640 Csongrád, Szegedi út 1. tel.: +3663/481-143	66			T
3.	Szentes	HUNDEC Kft 6640 Csongrád, Szegedi út 1. tel.: +3663/481-140	24			T
4.	Szentes	Csongrádi Gyógyfürdő és Városi Uszoda 6640 Csongrád, Dob u. 3-5;	96			T
5.	Szentes	Kisréti Otthon 6640 Csongrád, Tanya 19/a. Tel: +3663/571-180		38		T
6.	Szentes	Aranysziget Otthon 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. tel: +3663/484-263		38		T
7.	Szentes	Márki 91" Kft. 6640 Csongrád, Fő u. 11-17. tel: +3663/483-618		66		T
8.	Szentes	ÖMV kút, 6640 Csongrád, Fő u. 65.Tel:63/482-486			8	T
9.	Szentes	Kappa Wash Bt Autómosó 6640 Csongrád, Erzsébet u. 36			12	T
Összesen:			276	142	20	„M” típusú 1 „T” típusú 8

- „A” típusú: azonnal (12 órán belül), átalakítás nélkül;
 „M” típusú: legfeljebb 48 órán belül, átalakítások, módosítások elvégzését követően;
 „T” típus: előző két típusba nem tartozó létesítmény, külön intézkedésre.

3.7 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, SÉRÜLT SZÁLLÍTÁS RENDJE

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény, veszélyhelyzet esetén közreműködnek:

- a sérült személyek felkutatásában;
- az elsősegélynyújtásban;
- a sérültek gyűjtőhelyre szállításában;
- a gyűjtőhelyről a sérültek kórházba történő szállításában.

Csongrád város köteles polgári védelmi szervezetei közül az Egészségügyi egység felépítése a következő:

Készenléti idő		Megnevezés	Létszám	Létszám mindösszesen	Megalakítási hely
Gyors	3	Egészségügyi egység	3	40	Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7
	6		17		
	12		20		
Rövid	24				

3.8 HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL KAPCSOLATOS HALASZTHATATLAN INTÉZKEDÉSEK

Csongrád Város köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény, veszélyhelyzet esetén közreműködnek:

- a rendőrség értesítésében;
- a holttestek felkutatásában;
- a holttestek összegyűjtésében (a rendőrségi helyszíni szemle végrehajtását követően);
- a holttestek kegyeleti gyűjtőhelyre történő szállításában;
- a kapcsolatfelvételben az egészségügyi intézményekkel, a népegészségügyi hatósággal, az önkormányzatokkal, temetkezési vállalatokkal;
- a mentesítésben, fertőtlenítésben, a járványügyi rendszabályok elrendelésében, betartatásában.

Csongrád városban a temetkezési feladatokat az **Orchidea Temetkezés Black Box Kft.** (Csongrád, Erzsébet u. 30, tel: 06-63/471-121;) végzi.

4 A NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDJE

4.1 A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SEGÍTSÉGGÉRÉS SZABÁLYAI

A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés esetében a BM OKF főigazgatója tesz javaslatot – a külügyminiszterrel egyeztetve, a belügyminiszter útján – a Kormány számára.

Helyi szinten a polgármester kezdeményezi a HVB útján.

5 A KÁRELHÁRÍTÁS ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELADATAI

A kárfelmérés, kárelhárítás és a helyreállítás megszervezését a káresemény bekövetkezését követően meg kell kezdeni.

A KÁRELHÁRÍTÁS MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI

- műszaki felderítés, megközelítési útvonalak megállapítása;
- tűzoltás, érintettek kimentése;
- mentőerők által használt utak-átjárók megnyitása, biztosítása, ideiglenes létesítése;
- beomlott pincék, egyéb helyiségek, életvédelmi létesítmények, felnyitása, feltárása;
- sérültek felkutatása, kimentésük;
- árvizeknél, áradásoknál vízi mentési feladatok;
- szükség esetén karantén létrehozása, kárterület kijelölése, lezárása;
- közművekhez kapcsolódó azonnali munkák elvégzése;
- omlásveszélyes szerkezetek felülvizsgálata, megtámasztás, leomlasztás, bontás.

A KÁRELHÁRÍTÁS NEM MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI

A kitelepített, kimenekített lakossággal összefüggő feladatok:

- veszélyeztetett lakosság kitelepítése, kimenekítése, befogadó helyre történő szállítása;
- kárterületről kimenekítettek egészségügyi ellátása;
- kárterületről kitelepített, kimenekített lakosság befogadó helyen történő ellátása;
- személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése.

A mentőerőkkel összefüggő feladatok:

- mentőerők ellátása (élelmezés, egészségügyi ellátás, váltás, pihentetés);
- személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése.

Egyéb feladatok:

- anyagi javak őrzés-védelme;
- állati eredetű elhullás-mentesítése (állattetemek elszállítása, fertőtlenítés)
- járványügyi intézkedések bevezetése, fenntartása;
- halottak azonosítása, nyilvántartásba vétele;
- vízisztisztítás-, vízellátás megszervezése, ideiglenes vízhálózat kiépítés;
- kárterületre való belépés szabályozása.

A HELYREÁLLÍTÁS IDŐSZAKAI

- azonnali (halaszthatatlan) helyreállítási feladatok;
- ideiglenes helyreállítási feladatok;
- teljes helyreállítási feladatok.

Az ideiglenes helyreállítás az élet feltételeit biztosító alapellátás, valamint a közszolgáltatás normalizálása, illetve a mentésben résztvevők feladatainak ellátásához, mozgásához szükséges feltételek biztosítása.

Ideiglenes helyreállítás feladatai:

- a) kárfelmérési feladatok megszervezése, végrehajtása;
- b) ideiglenes helyreállítási munkák tervezése;
- c) szakemberek, gépek, anyagok, szállító eszközök biztosítása;
- d) közművek és energiaellátás helyreállítása;
- e) közlekedés és a szállítás biztosítása;
- f) közintézmények működési feltételeinek biztosítása.

6 LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE

A beavatkozó erők tevékenységének támogatását a katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény, valamint veszélyhelyzet kezelésében résztvevő szervek logisztikai bázisán felépített logisztikai háttér biztosítja. A védekezési tevékenység logisztikai feladatai a végrehajtás tárgyi feltételeinek biztosítására irányulnak. Ezek közé tartozik:

- a) egyéni védőeszközök biztosítása; a 234/2011. valamint a 62/2011. (XII.29.) BM rendelet értelmében központi készletből történik. *A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság raktárában 160 pár műanyag védőcsizma, 108 db esővédő, 200 ölt védőruha található.*
- b) munkaeszközök (kéziszerszámok) biztosítása; *A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság raktárában 128 db utász ásólapát áll rendelkezésre.*
- c) védekezési anyagok, technikai eszközök (munkagépek) biztosítása; *az adattár tartalmazza.*
- d) védekezéshez kapcsolódó teherszállító-eszközök, teherszállítási kapacitás biztosítása; *Az adattár tartalmazza.*
- e) védekezésben használt eszközök működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag-ellátást a 6.8 pont tartalmazza.

A beavatkozó erők működésének, ellátásának logisztikai feladatai:

- a) egyéni védőeszközök biztosítása;
- b) erők mozgását szolgáló személyszállító eszközök biztosítása;
- c) védekezésben részt vevő erők elhelyezésének biztosítása;
- d) védekezésben részt vevő erők ételmezésének biztosítása;
- e) védekezésben részt vevő erők orvosi ellátásának, járvány-megelőzési feladatainak és gyógyszerellátásának biztosítása;
- f) védekezésben részt vevő erők higiéniai feltételeinek biztosítása;
- g) védekezésben részt vevő erők ruházati ellátásának, a mosatás feltételeinek biztosítása.

6.1 VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI FELADATAINAK MEGSZERVEZÉSE

A védekezési tevékenység logisztikai feladatainak ellátása a katasztrófavédelem, a területileg illetékes polgármester, helyi, Vármegyei védelmi bizottság, az adott katasztrófatípus kezeléséért és elhárításáért elsődlegesen felelős szervezet, illetve a beavatkozó erők feladata.

A védekezési feladatokba bevont erők alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében előzetes tervek, előzetes lebiztosítások, keretszerződések, megállapodások állnak rendelkezésre.

A védekező erők logisztikai tevékenységet a beavatkozó szervek saját ellátási és logisztikai rendszerük működtetésével támogatják, amely lépcsőzve, egymásra épülően valósul meg.

A Magyar Honvédség a saját állománya tekintetében a teljes logisztikai ellátást saját működési körében a helyszínen létrehozott és működtetett tábori ellátás keretében biztosítja.

6.2 A LOGISZTIKAI FELADATOK SZERVEZÉSE

A védekezési feladatokba bevont erők elvárt szintű, teljes körű ellátásának biztosítása érdekében valamennyi vezetési szinten biztosítani kell a védekezésben részt vevő szervek műveleti összekötői mellett az önálló logisztikai összekötők részvételét. A delegált logisztikai összekötők folyamatos koordinációt folytatnak a felmerülő feladatok megoldása, összehangolása érdekében.

A logisztikai összekötő felelős a logisztikai biztosítás szervezéséért az irányító törzsek és a védekezésbe bevont állomány ellátási feladatai érdekében. Biztosítási feladatok az alábbiakra terjednek ki:

- a) élelmezés-ellátás,
- b) ruházati-ellátás,
- c) híradó-, informatikai-ellátás,
- d) gépjármű-technikai ellátás,
- e) speciális eszköz-, anyag- és készletellátás.

6.3 TALÁLKOZÁSI PONT AKTIVÁLÁSA

A logisztikai feladatok megszervezésének alapelve a védekezési feladatokba bevont, a helyszínre útba indított erők alkalmazási helyszínen történő első fogadása, az erők alkalmazási területre történő irányítása, illetve a több szervtől, az ország különböző területeiről, eltérő időpontokba beérkező erők összehangolt felvezetése. A feladatok végrehajtása érdekében az alkalmazási területhez közel eső Találkozási Pontok kerültek kijelölésre.

A Találkozási Pont aktiválását a katasztrófaveszély, kiterjedt káresemény esetén magasabb készenléti fokozatba (Megelőző, Fokozott, Teljes) helyezéskor a KKB NVK vezetője által történt kijelölést és az erre vonatkozó utasítást követően kell megkezdeni.

Katasztrófával érintett területen, illetve a bekövetkezett esemény szempontjából veszélyeztetett területen belül lévő helyszín Találkozási Pontként nem jelölhető ki. Az ilyen területen belül lévő mentőerők és mentésbe bevonható eszközök, készletek kivonását a területről haladéktalanul meg kell kezdeni a KKB NVK vezetője által meghatározott helyszínen.

A Teljes készenlét elrendelésekor a Rendőrség kijelölt logisztikai felelőse elfoglalja szolgálati helyét a Találkozási Ponton. A logisztikai felelős és a rendelkezésre álló rendőri erők segítségével intézkedik a területbiztosítási feladatok, érkezési és elvonulási útvonalak zárási feladatainak megszervezésére.

A Találkozási Pont mindaddig aktív szolgálati helyként működik, amíg az összes útba indított védekező erő fogadása, első ellátása, az alkalmazási helyre történő felvezetése, elirányítása meg nem történt. A Találkozási Pont a KKB NVK vezetőjének utasítása alapján minden olyan alkalommal megnyitásra kerül, amikor új erők fogadására, vagy a területen lévő erők átcsoportosítására kerül sor az alkalmazási területen.

Helyszín	Cím	GPS Koordináta
Csongrádi Ipari Park (találkozási pont)	6640 Csongrád, Attila utca 23.	É. 46.436917 K: 20.360983
Ifjúság téri Sporttelep (szükségparkoló)	6640 Csongrád, Ifjúsági tér 45.	É. 46.409602 K: 20.316280
Városi Sporttelep (szükségparkoló)	6640 Csongrád, Sport u.	É. 46.70593 K: 20.15028

6.4 A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ERŐK ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A beavatkozó erők – a Magyar Honvédség állománya és a Büntetés-végrehajtás által őrzött, felügyelt fogvatartotti állomány kivételével – alapvető szükségleteinek kielégítését, pihenését biztosító elhelyezését az alkalmazási terület közelében, közvetlenül a veszélyeztetett területről kivontan kell biztosítani.

A Magyar Honvédség állománya elhelyezésére vonatkozó speciális követelmények:

- A feladatban résztvevő állománya elhelyezését bázislaktanyában vagy a Vármegyei, fővárosi védelmi bizottság által kiutalt területen, illetve objektumban hajtja végre saját elhelyezési anyagok felhasználásával;
- A kiutalt területen, illetve objektumban biztosítani kell víz- és áramvételi pontokat, a technikai eszközök elhelyezésére, tárolására szolgáló területet.

A Büntetés-végrehajtás az általa kiszállított fogvatartottakat a tevékenységük befejeztével a büntetés-végrehajtási intézetekbe visszaszállítja.

Az alkalmazásra tervezett beavatkozó erők létszámának figyelembe vételével az elhelyezési objektumok lebiztosításra kerülnek a katasztrófavédelem, illetve a beavatkozó erőket biztosító szervek által. Helyi szinten a polgármester rendelheti el. *(A lebiztosítások listáját, valamint a közintézmények befogadó kapacitását az Adattár tartalmazza.)*

6.5 ÉLELMEZÉS BIZTOSÍTÁSA

Élelmezési normák:

- étkezési és ivóvíz szükséglet: 10 l/fő/nap;
- napi kalóriaszükséglet: 1500-2000 kalória/fő.

A beavatkozó erők – a Magyar Honvédség állománya kivételével – részére a feladat-végrehajtás teljes időtartama alatt élelmezési ellátást kell biztosítani.

A védekezésben részt vevő személyek számára az alkalmazási területre való megérkezés és az onnan történő elvonulás-váltás napja kivételével teljes napi, a napszaknak megfelelő élelmezést kell biztosítani. A teljes napi normál élelmezés háromszori étkezést (reggeli, ebéd és vacsora) foglal magában, benne minimum egyszeri meleg étel ellátással (ebéd vagy vacsora keretében).

Az alkalmazási területre való érkezés napján, illetve az elvonulás (váltás) napján az érintett állomány az alkalmazási területen való tartózkodás időtartamához igazodóan jogosult élelmezési ellátásra.

A napi élelmezés során az egyszeri meleg étkezés keretében egytálétel formájában megfelelően tartalmas (energia gazdag) és megfelelő hőmérsékletű ételt kell biztosítani az állomány tagjai

részére. A meleg ételt szükség esetén az alkalmazási területen és/vagy az elhelyezési objektumban kell kiszolgáltatni szállítónak, az elfogyasztásához szükséges evő- és higiéniai eszközökkel. Ebben az esetben a szállítónak intézkednie kell a hulladék visszagyűjtésére is.

A hidegételt előre elkészített egységcsomagban kell az állomány tagjai részére biztosítani oly módon, hogy a napi normál étkezés keretében biztosított meleg étkezések számát figyelembe véve az összes étkezés száma - az éjszakai pótétkezést nem figyelembe véve - nem haladhatja meg a háromszori étkezést. Az egységcsomagot oly módon kell összeállítani, hogy tartalmazza az étel elfogyasztásához és az alapvető étkezési higiéniahoz tartozó eszközöket.

Éjszakai pótétkezésben kell részesíteni a védekező feladatokat ellátó személyt, amennyiben feladatát 20.00 óra és 06.00 óra közötti időszakban legalább 4 óra időtartamban teljesíti. A pótellátást hidegételt formájában kell biztosítani.

A Magyar Honvédség a védekezésben részvevő állománya élelmezési biztosítását saját normái alapján, a Magyar Honvédség élelmezési ellátási rendszerében önállóan végzi. Igénye alapján, a Vármegyei, fővárosi védelmi bizottság biztosítja a védekezési körzetben a vízvételi lehetőséget, valamint az ellátó pontok telepítéséhez szükséges területet, vagy objektumot.

Csongrádon az étkezés, ivóvíz biztosítását az önkormányzat a Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban: GESZ) útján oldja meg. A főzés helyszíne: Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sándor Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Konyhája Csongrád, Gyöngyvirág u. 16. és a Bokrosi Általános Iskola Konyhája.

6.6 A SPECIÁLIS ÉLELMEZÉSI FELADATOK

A védekezési feladatok végrehajtására útba indított rendvédelmi szervek állományának „egyéni felszerelésként” rendelkeznie kell riadó (élelem) csomaggal, mely a szervezetre vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével - szükség esetén - 24 órára biztosítja a személy napi normál hideg élelmezését. A riadó (élelem) csomagot a védekezési feladatokban részt vevő állomány tagja köteles az alkalmazási területre magával vinni. A riadó (élelem) csomagot a személyi állomány tagja a helyszíni tevékenységét irányító közvetlen szolgálati előjárójának külön utasítása alapján köteles a saját élelmezésére felhasználni. Ebben az esetben a riadó (élelem) csomag soron kívüli visszapótlásának kötelezettsége azon szervet terheli, melynek állományába tartozik az adott személy.

6.6.1 A TALÁLKOZÁSI PONTON BIZTOSÍTOTT HIDEGÉLELEM CSOMAG

Az önkormányzat (a rendvédelmi szervek kivételével) védekezési feladatok végrehajtására útba indított állomány részére a Találkozási Ponton személyenként 1 db hidegételt csomag és 1 db 1,5 literes ásványvíz kerül biztosításra a 6. 5 pont alapján

6.6.2 VÉDŐITAL ELLÁTÁS

A védekezésben részt vevő állomány részére rendszeresen, megfelelő mennyiségben az évszaknak, és az adott időjárási viszonyoknak megfelelő védőital ellátást kell biztosítani az alkalmazási területen. A meleg időszakban intézkedni kell a védőital hűtésére, valamint annak hűtött állapotban való tartására, illetve hideg időszakban a melegen való tartására. A védőital biztosítását, kiszállítását az önkormányzat és a 6.5 pontban megjelölt szervezet végzi.

6.7 ORVOSI ELLÁTÁS, JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA

Az alkalmazási területéről visszatérő személyi állomány orvosi ellátást igénylő egészségügyi problémáinak ellátására a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes helyi védelmi bizottság

orvosi készenléti ügyeletet szervez, a lakossági ellátást biztosító orvosi ügyeletről elkülönítetten, oly módon, hogy a készenléti orvos legkésőbb a kiértesítéstől számított 1 órán belül a meghatározott elhelyezési objektumban az ellátást megkezdje.

Az ellátás feltételeinek biztosítása érdekében a kijelölt objektumban egy elkülönített, megfelelő eszközökkel felszerelt helyiséget kell biztosítani.

6.7.1 ELSŐSEGÉLYHELY BIZTOSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSI TERÜLETEN

A beavatkozó állomány elsősegély ellátása érdekében minden 500 fő után 1-1 elsősegélyhely biztosítása szükséges az alkalmazási területen. A felállításra kerülő elsősegélyhelyekre a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes Csongrád Járási Helyi-, Csongrád-Csanád Vármegyei Területi Védelmi Bizottság legalább 1 fő eü. szakképesítéssel rendelkező személyzetet biztosít.

6.7.2 ORVOSI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A VÉDEKEZŐ ERŐK ELHELYEZÉSI OBJEKTUMAIBAN

Az alkalmazási területéről visszatérő személyi állomány orvosi ellátást igénylő egészségügyi problémáinak ellátására a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes Csongrád Járási Helyi-, Csongrád-Csanád Vármegyei Területi Védelmi Bizottság orvosi készenléti ügyeletet szervez, a lakossági ellátást biztosító orvosi ügyeletről elkülönítetten, oly módon, hogy a készenléti orvos legkésőbb a kiértesítéstől számított 1 órán belül a meghatározott elhelyezési objektumban az ellátást megkezdje.

Az ellátás feltételeinek biztosítása érdekében a kijelölt objektumban egy elkülönített, megfelelő eszközökkel felszerelt helyiséget kell biztosítani. A helyiség szükséges eszközökkel való felszerelésére a Vármegyei, fővárosi védelmi bizottság intézkedik.

A védekezésben résztvevő Magyar Honvédség személyi állomány egészségügyi ellátása az ellátó pontokra (bázis körlet) telepített egészségügyi erőkkel, eszközökkel történik. Az egészségügyi erők erről az ellátó pontról tevékenykednek a helyszíni parancsnok, a Magyar Honvédség Honvédkórház Katasztrófavédelmi Operatív Csoport feladatszabása, valamint a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke szakmai irányítása mellett.

6.7.3 JÁRVÁNYPEGELŐZÉS, OLTÁSI FELADAT

A védekezésben részt vevő személyi állomány egészségvédelme érdekében az esetlegesen kialakuló járványok megelőzését szolgáló oltóanyagot kell biztosítani a beavatkozó erők saját szabályozásuk szerint.

Az alkalmazási területen az egészségügyi hatóságtól származó, a járvány kialakulásáról szóló értesítés alapján, a Katasztrófavédelem soron kívül intézkedik az érintett beavatkozó állomány részére szükséges mennyiségű és típusú oltóanyag biztosításának megszervezéséről *a polgármester a Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, a katasztrófavédelem pedig a regionális Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (TEPMEK) útján.*

6.8 ÜZEMANYAG ELLÁTÁS

A védekezéshez szükséges üzemanyag biztosítását a szervek a saját gépjárműveik tekintetében a meglévő szerződéseik alapján önállóan oldják meg.

A katasztrófavédelem tulajdonában lévő, általa telepített védekezéshez szükséges eszközök, gépek üzemanyagának ellátását a helyi szerv oldja meg.

A Magyar Honvédség saját ellátási rendszerén keresztül biztosítja az általa üzemeltetett gépjárművek üzemanyag ellátását, valamint a szükséges készletek megalakítását és lépcsőzését.

A Katasztrófavédelem által telepített védekezéshez szükséges eszközök, gépek üzemanyaganyag ellátását, valamint a védekezéshez használt egyéb üzemelő gépek és eszközök mozgatásához, üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot, illetve az e feladatkörhöz kapcsolódó tartalékképzést a Csongrád-Csanád Vármegyei Védelmi Bizottság biztosítja.

6.9 HIGIÉNIÁS FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

Az alkalmazási területen az alábbi higiéniai feltételeket Csongrád-Csanád Vármegyei Területi Védelmi Bizottság biztosítja:

- a) mobil WC-ket (lehetőség szerint kézmosóval) kell biztosítani minden 50 fő után 1-et;
- b) az étkezésekhez kapcsolódó kézmosáshoz (tisztálkodáshoz) az alábbi eszközöket kell biztosítani minden 50 fő után:
 - 3 db 20 literes zárható műanyag kanna;
 - 3 db műanyag mosdótál;
 - 6 db kézmosó szappan;
 - 3 doboz kézmosó krém;
 - 100 lap (1 doboz) kézfertőtlenítő kendő;
 - 6 tekercs (vagy 300 lap) papír kéztörölő;
 - 2 db 60 literes hulladékgyűjtő zsák;
 - víznélküli kézfertőtlenítő;
- c) a meleg étkezések utáni ételmaradék, étkezési hulladék visszagyűjtése az ételt kiszolgáló szállító feladata;
- d) a hideg étkezések utáni hulladék összegyűjtésére leszűrhető hulladékgyűjtő zsákok kerülnek biztosításra, elszállításukról, cseréjükéről folyamatosan intézkedni kell.

6.10 RUHÁZATI ELLÁTÁS, MOSATÁS

A beavatkozó állománynak az évszaknak megfelelő viselt ruházatán felül a málhájában 1 teljes váltás felső ruházattal kell rendelkezni. Amennyiben az alkalmazásba vonulás során viselt ruházat cseréje szükséges azt elsősorban központilag biztosított váltóruhával kell megoldani.

A védekezésben részt vevő állomány váltóruházatának mosatására – a lehetőségekhez képest – az elhelyezési objektummal azonos közigazgatási területen mosatási szolgáltatási lehetőséget kell biztosítani. Mosatásra kijelölt objektumokat az *Adattárban található*.

A Magyar Honvédség saját ellátási rendszerén keresztül és normája szerint biztosítja a ruházati ellátást a védekezésben résztvevő személyi állománya részére.

A Büntetés-végrehajtás saját ellátási rendszerén keresztül biztosítja a ruházati ellátást az esemény kezelésében részt vevő fogvatartottak részére.

6.11 A SZENNYEZETT TERÜLETEN ALKALMAZOTT ERŐK SPECIÁLIS ESZKÖZKKEL VALÓ ELLÁTÁS RENDJE

Beavatkozó állomány:

- a) Egyéni légzésvédő eszköz/fő;
- b) Egyéni bőrvédő eszköz/fő;
- c) Sugáradag mérő/fő.

RBV alegység részére:

- a) 3 főként egységes sugárzás mérő műszer;
- b) 2 db vegyi felderítő eszköz;

- c) 2 db biológiai mintavevő készlet;
- d) 1 db mikro-meteorológia készlet;
- e) 1 db mentesítő eszköz.

Mentesítő alegység részére:

- a) 1 készlet mentesítő eszköz;
- b) 2 db sugárzás mérő eszköz;
- c) 1 db mikro-meteorológia készlet.

A Magyar Honvédség beavatkozó állománya a Magyar Honvédségben rendszeresített és norma szerinti ellátási rendben biztosított szaktechnikai eszközökkel és felszerelésekkel kerül ellátásra.

6.12 HÍRADÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS

A védekezés során a híradó és informatikai kapcsolatok létesítését, használatát a kárhelyszínen lévő helyszíni operatív törzsbe (a továbbiakban: Törzs) delegált híradófőnök koordinálja.

Amennyiben a település polgári védelmi parancsnokságának a polgármesteri hivatalban kialakított működési helye nem biztosított, úgy a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által biztosított mobil vezetési ponton, illetve más – lehetőleg közintézményben telepített stabil vezetési ponton vagy sátras – elhelyezési körülmények között működhet.

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő-rendszeren belüli (a továbbiakban: EDR) 52-es BM OKF VPN-be tartozó terminálok tekintetében a szükséges EDR csoporttagság módosításokat a BM OKF VPN központi diszpécser hajtja végre a híradófőnök vagy az Informatikai Főosztály utasítása alapján.

Az EDR hívóneveket a békeidőszakban is alkalmazott formában kell alkalmazni.

Amennyiben a kárhelyszíni tevékenység irányítását végző katasztrófavédelmi vezető, vagy a veszélyhelyzet kezelés irányításával megbízott felelős vezető, vagy a vármegyei diszpécser illetve OKF VPN központi diszpécser javaslata alapján az OKF Központi Ügylet más utasítást nem ad a csoportforgalmazás a Vármegyei főügyelet által meghatározott csoporton történik.

A védekezés ideje alatt az érintett területeken az EDR rendszerben az egyéni hívás szigorúan TILOS!

Az informatikai, távközlési eszközök használatát a védekezésben résztvevő személyek még az árvízvédelmi készenlét elrendelése előtt kötelesek elsajátítani

6.12.1 A HELYSZÍNI OPERATÍV TÖRZS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓJA

A települési parancsnokság kommunikációja elsődlegesen mobiltelefonon történik.

A Helyszíni Operatív Törzsbe, a működése során a különböző szervezetektől delegált összekötők a saját, személyi használatra kapott EDR rádióikat, mobiltelefonjaikat használják. A GSM hívószámaikat megadják a híradófőnök részére.

Eszköz megnevezése	Eszköz funkciója	Megjegyzés
Benzinmotoros áramfejlesztő	Informatikai eszközök, akkumulátortöltők tápellátása	min. 1 kW
Kábeldob hosszabbító; elosztó	Informatikai eszközök, akkumulátortöltők tápcsatlakozása	2 db min 25m; 8db 220V-os csatlakozó

Laptop számítógép	Elektronikusan tárolt adatok gyors elérése Internethasználat	2 db; Minimálisan telepített programok: – Windows – Office – ArcView GIS – Adattár
Mobil Internet stick	Internetelérés	min. 256 kb/s
Nyomtató	Nyomtatás	tintasugaras típusú
Mobiltelefon	Helyfüggetlen információ továbbításra alkalmas nyílt rendszeren történő kapcsolattartás	Személyenként 1 db
Digitális fényképezőgép	Események dokumentálása	min. 2 megapixel
EDR mobil terminál	EDR rendszeren történő kapcsolattartás Globális helymeghatározás	Sepura SRG 3500W GPS (hordozható, adapterrel üzemeltetett)
EDR kézi terminál	EDR rendszeren történő kapcsolattartás	Sepura SRH 3800W Mobil terminál Gateway üzemmódja esetén csak kézi készülék használható
EDR töltő	EDR kézi készülékek akkumulátorainak töltése	-

6.12.2 BEAVATKOZÓ CIVIL ERŐK KOMMUNIKÁCIÓJA

A beavatkozásban résztvevő civil szervezet helyi operatív vezetője, a Helyszíni Operatív Törzsszel történő kapcsolattartás céljából 1 db EDR rádiót vesz át.

6.12.3 EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Amennyiben az EDR vagy URH rádió biztosítása nem megoldott, úgy elsődleges módja a kommunikációnak a mobiltelefon.

A Törzsben lévő összekötők a saját szervezeteikkel a saját belső utasításaikban meghatározottak szerint tartják a kapcsolatot.

Amennyiben a kárhelyszíni tevékenység irányítását végző katasztrófavédelmi vezető, vagy a veszélyhelyzet kezelés irányításával megbízott felelős vezető, vagy a vármegyei diszpécser illetve OKF VPN központi diszpécser javaslata alapján az OKF Központi Ügyelet más utasítást nem ad a csoportforgalmazás a Vármegyei főügyelet által meghatározott csoporton történik.

7 GAZDASÁGI-ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE

- lebiztosított objektumok, eszközök, szolgáltatások listáját az Adattár tartalmazza.
- igénybevételük rendje: A Vbö. 59. § (1) bekezdés f) pont alapján, továbbá „a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályairól” szóló 428/2022. (X.24.) Kormányrendelet III. fejezete szabályozza.



II. SPECIÁLIS RÉSZELEMEK

1. **Árvíz, Belvíz:** releváns
2. **Rendkívüli időjárás veszélyei:** releváns
3. Nagy kiterjedésű tüzek által okozott veszély: nem releváns
4. **Földtani veszélyforrások:** releváns
5. **Veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása, szállítása:** releváns
6. Migráció: nem releváns
7. Felszíni és felszín alatti vizek ivóvízbázisok sérülékenysége: nem releváns
8. **Humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány:** releváns
9. Riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség: nem releváns
10. **Létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos kockázatok:** releváns
11. Nemzetközi Repülőterek: nem releváns

Nukleáris, bajbajutott légi jármű veszélyei speciális részelemeket a nukleáris baleset-elhárítási intézkedési tervek, és a bajbajutott légi járművek balesete tervek váltják ki, melyek a veszélyelhárítási tervek mellékletét képezik.

1. vonatkozó katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményei:

Veszélyeztető hatás		igen	Katasztrófa- védelmi osztály
1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek			
1.1	árvíz	X	I. osztály
1.2	villám árvíz	-	-
1.3	belvíz	X	II. osztály
1.4	rendkívüli időjárás	X	III. osztály
1.5	földtani veszélyforrások:		
1.5.1	földrengés	X	III. osztály
1.5.2	földcsuszamlás		
1.5.3	beszakadás		
1.5.4	talajsüllyedés		
1.5.5	partfalomlás		
2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek			
2.1	a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy küszöbérték alatti üzem	X	II. osztály
2.2	más létesítmény általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata		
2.3	távolság nukleáris létesítménytől:		
2.3.1	atomerőműtől		
2.3.2	kutató reaktortól		
2.4	közlekedési útvonalak és csomópontok:		
2.4.1	veszélyes áruk szállítása	X	III. osztály
2.4.2	jelentős forgalom	X	III. osztály
3. egyéb eredetű veszélyek			
3.1	felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban ivóvízbázisok) sérülékenysége	-	-
3.2	humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	X	III. osztály
3.3	riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség	-	-
4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok			
4.1	a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	X	III. osztály
4.2	a közlekedés sérülékenysége	X	III. osztály
4.3	a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	X	III. osztály

2. konkrét kockázati, várható védekezési helyszínek térképrajzzal megtámogatva:
nincs;

3. védekezési, beavatkozási helyszínek feladatai lépcsőzetesen:

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek, katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása					
Katasztrófakockázat prioritási sorrendjének meghatározása	Járás	Település	Katasztrófakockázat megnevezése	Katasztrófakockázat típusa	Védekezési, beavatkozási helyszínek feladatai lépcsőzetesen
1.	Csongrádi	Csongrád	árvíz	elemi csapások, természeti eredetű veszélyek	elemi csapások, természeti eredetű veszélyek 1. Jelzés vétele; 2. Az érintett társszervek, együttműködők értesítése: – rendőrség: út lezárás, forgalomterelés; – katasztrófavédelem: mentési, elhárítási munkák; – Települési pv. parancsnokság tagjainak értesítése, riasztása – HVB értesítése: védekezés koordinálása; – Közmű szolgáltatók értesítése; – Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatóság; 3. Helyzetértékelés a rendelkezésre álló adatok alapján: – meteorológiai adatok pontosítása helyi szinten; 4. Ügyeleti szolgálat felállítása; 5. A mentést akadályozó közötti akadályok és a mentés során veszélyessé váló épületekromok felszámolása; 6. Közművekben esett károk - melyek a mentés során veszélyt jelentenek a beavatkozókra – elhárítása; 7. Sérülést szenvedett személyek ellátásának megszervezése, együttműködés a mentő és háziorvosi szolgálattal, ellátásuk
2.	Csongrádi	Csongrád	belvíz	elemi csapások, természeti eredetű veszélyek	

5.	Csongrádi	Csongrád	rendkívüli időjárás	elemi csapások, természeti eredetű veszélyek	megszervezése; 8. Szükség esetén települési pv. szervezetek alkalmazása; 9. Az esetlegesen a romok alatt rekedtek felkutatásában közreműködés; 10. Döntés lakosságvédelmi intézkedések alkalmazásáról – épület rongálódás miatt lakhatatlanná vált ingatlanokban élő személyek elhelyezése 11. Elhelyezett lakosság ellátásának megszervezése 12. A közlekedési hálózatokon rekedtek elhelyezésének, ellátásának megszervezése; 13. A lakosság folyamatos tájékoztatásának megszervezése 14. Szükségellátás, az ellátás fenntartásának megszervezése 15. Folyamatos együttműködés a kárelhárításban résztvevőkkel 16. Keletkezett épületkárok felmérésében közreműködés 17. Közművek helyreállításában, a helyreállítási munkálatok megszervezésében közreműködés; Szükség esetén a mentesítési, fertőtlenítési munkálatokban közreműködés
11.	Csongrádi	Csongrád	földrengés	elemi csapások, természeti eredetű veszélyek	
3.	Csongrádi	Csongrád	Küszöb érték alatti üzem	ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek	ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek 1. Az értesítésről az alábbi szempontok alapján kell tájékoztatást kérni: – az esemény pontos helye – történt-e robbanás, keletkezett-e tűz – a rakomány jellege (szilárd, cseppfolyós) stb. – a lakosság közvetlen veszélyeztetett-e – okoz-e közlekedési akadályt vagy súlyos környezetszennyezést – a rakomány mennyisége – veszélyt jelző tábla adatai 2. Jelzés vétele az érintett társzervek értesítése – rendőrség: út lezárás, forgalom terelés

6.	Csongrádi	Csongrád	veszélyes áruk szállítása	ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek	- katasztrófavédelem: mentési, elhárítási munkák, KML helyszínre irányításának kérése - Települési pv. parancsnokság tagjainak értesítése, riasztása - HVB értesítése: védekezés koordinálása 3. Helyzetértékelés a rendelkezésre álló adatok alapján: - meteorológiai adatok pontosítása helyi szinten - veszélyes anyag azonosítása - kiomlott anyag mennyisége, állapota - veszélyeztetett terület becslése a rendelkezésre álló adatok alapján 4. Döntés lakosságvédelmi intézkedések alkalmazásáról - Érintett területen lévő kimenekítése - Befogadó hely kijelölése - Befogadó hely előkészítése - A kimenekített lakosság elhelyezésének ellátásának megszervezése (időbeli lefolyás függvényében)
7.	Csongrádi	Csongrád	jelentős forgalom	ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek	5. A lakosság riasztásának, tájékoztatásának megszervezése 6. Intézkedés a betegek, mozgásképtelenek, idősek elszállítására 7. A lakosság folyamatos tájékoztatásának megszervezése 8. Kárfelszámoló munkák egyeztetése, végrehajtása az együttműködő szervekkel 9. Szükség esetén települési pv. szervezetek alkalmazása 10. Folyamatos együttműködés az érintett társszervekkel 11. Kárfelszámolás során és végeztével monitoring mérések 12. A helyszínen mért adatok alapján, valamint az érintett területen elvégzett ellenőrzéseket követően eredeti helyzet visszaállítása, intézkedés a visszaállítás végrehajtásáról

8.	Csongrádi	Csongrád	a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok	kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok 1. Jelzés vétele 2. Az érintett társszervek, együttműködők értesítése: - rendőrség: út lezárás, forgalomterelés; - katasztrófavédelem: mentési, elhárítási munkák; - Települési pv. parancsnokság tagjainak értesítése, riasztása; - HVB értesítése: védekezés koordinálása; - Közmű szolgáltatók értesítése; - Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatóság. 3. Helyzetértékelés a rendelkezésre álló adatok alapján: - meteorológiai adatok pontosítása helyi szinten 4. Ügyeleti szolgálat felállítása; 5. A mentést akadályozó közúti akadályok és a mentés során veszélyessé váló épületekromok felszámolása; 6. Közművekben esett károk – melyek a mentés során veszélyt jelentenek a beavatkozókra – elhárítása; 7. Sérülést szenvedett személyek ellátásának megszervezése, együttműködés a mentő és háziorvosi szolgálattal, ellátásuk megszervezése; 8. Szükség esetén települési pv. szervezetek alkalmazása; 9. Az esetlegesen a romok alatt rekedtek felkutatásában közreműködés; 10. Döntés lakosságvédelmi intézkedések alkalmazásáról; 11. épület rongálódás miatt lakhatatlanná vált ingatlanokban élő személyek elhelyezése; 12. Elhelyezett lakosság ellátásának megszervezése;
9.	Csongrádi	Csongrád	a közlekedés sérülékenysége	kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok	

10.	Csongrádi	Csongrád	a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok	13. A közlekedési hálózatokon rekedtek elhelyezésének, ellátásának megszervezése; 14. A lakosság folyamatos tájékoztatásának megszervezése; 15. Szükségellátás, az ellátás fenntartásának megszervezése; 16. Folyamatos együttműködés a kárelhárításban résztvevőkkel; 17. Keletkezett épületkárok felmérésében közreműködés; 18. Közművek helyreállításában, a helyreállítási munkálatok megszervezésében közreműködés; 19. Szükség esetén a mentesítési, fertőtlenítési munkálatokban közreműködés.
-----	-----------	----------	--	--	--

4.	Csongrádi	Csongrád	humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	egyéb eredetű veszélyek	egyéb eredetű veszélyek 1. Jelzés vétele; 2. Az érintett társszervek, együttműködők értesítése: - rendőrség: út lezárás, forgalom terelés; - katasztrófavédelem: elhárítási munkák; - Települési pv. parancsnokság tagjainak értesítése, riasztása; - HVB értesítése: védekezés koordinálása; - CSCSMKH Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Hmvhely - Elemiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály); - Egészségügyi szolgáltatók; - Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. 3. A lakosság folyamatos tájékoztatásának, helyes magatartási formákkal történő ellátásának megszervezése, óvórendszabályok bevezetése; 4. Fertőtlenítőszer alkalmazása; 5. Szükség esetén települési pv. szervezetek alkalmazása; 6. Együttműködés tömeggyűlések megszervezésében, lebonyolításában; 7. Közreműködés állatvadászatok hatósági betiltásában; 8. Közreműködés állattartó telepek ellenőrzésében; 9. Közreműködés betegek elkülönítésében, valamint a karanténok zárásában; 10. Közreműködés a ki és beléptetés szabályos végrehajtásában; 11. Elhullott állatok regisztrálásában és elszállításában; 12. Együttműködés mentesítő, fertőtlenítő feladatok végrehajtásában.
----	-----------	----------	--	-------------------------	--

4. védekezéshez szükséges erők, készletek, anyagok beavatkozási helyszínekre lebontva:

Az árvízi védekezéshez, a vár+megyében rendelkezésre álló erők		
1.	katasztrófavédelem	20 fő
2.	települési polgári védelmi szervezet	250 fő
3.	Járási Mentőcsoport	20 fő
ÖSSZESEN		290 fő

Fsz.	Munkagép megnevezése	Tulajdonos
1.	Ford S Max szgk.	Csongrád Város Önkormányzati Hivatal
2.	Fiat Linea szgk.	Csongrád Város Önkormányzati Hivatal

5. induló készletek (tárolási hely, mennyiség)

Az önkormányzat tulajdonában lévő védelmi célokra felhasználható eszközök és erőforrások, amelyek a központi készletek megérkezéséig megfelelő mennyiségben és minőségben fedezik a védekezés szükségleteit a 4. pontban kerültek feltüntetésre, melyek kiegészítésre kerülnek a települési pv. szervezetbe beosztott állomány és hozzájuk rendelt munkagépekkel.

6. elérhető emberi, gépi kapacitás, elérhetőségeik:

Fsz.	Munkagép megnevezése	Tulajdonos	Elérhetőség
1.	Iveco Daily kisteher	Larodo Kft.	+3663/482-044
2.	Mercedes Sprinter kisteher	Roba Tisza Kft.	+3663/570-570
3.	Iveco Daily kisteher	Aeroprodukt Zrt.	+3630/629-8360
4.	Belorus mg. vontató	Héjja Kft.	+3663/483-209

7. döntéshozó-intézkedési műveleti sorrend:

MŰVELETI SORREND KATASZTRÓFAVESZÉLY ESETÉN	
1.	esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele;
2.	kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az együttműködő szervezetekkel (Vízügy, OMSZ, MVB);
3.	kialakult helyzet elemzése, értékelése;
4.	katasztrófaveszély megállapítása;
5.	operatív munkaszervek aktivizálása (települési pv. pk.-ság);
6.	Polgári védelmi szervezetek mozgósítása, gyorsított ütemű felkészítésük
7.	lakosság tájékoztatása;
8.	megelőzéshez szükséges erők, eszközök meghatározása;
9.	résztvevő megerősítő erők, eszközök kijelölése;
10.	a kijelölt erők riasztásának, készenlétbe helyezésének, útbaindításának kezdeményezése;
11.	a kijelölt erők riasztása, készenlétbe helyezése, útbaindítása;
12.	a védekezés megszervezése;
13.	szükség esetén a veszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezése;
14.	a védekezés logisztikai biztosítása; (lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, egyéni védőeszközök biztosítása, a szükséges keretszerződések életbeléptetése, anyag lelőhelyek aktivizálása)
15.	a veszélyeztetett közművek szükség szerinti szakaszolása;
16.	az érintett lakosság kitelepítése, kimenekítése, sérültek ellátása;
MŰVELETI SORREND KATASZTRÓFAVESZÉLY ESETÉN	

17.	a kitelepített lakosság elhelyezésének biztosítása;
18.	a veszélyeztetett területen lévő állatállomány elszállítása;
19.	a veszélyeztetett területen lévő méreg-raktárak, illetve veszélyes anyagot előállító, tároló, felhasználó üzemek kiürítésének megszervezése;
20.	a kárterület lezárása,
21.	az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása;
22.	az eredeti helyzet visszaállítása.

MŰVELETI SORREND VESZÉLYHELYZET ESETÉN	
1.	az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele;
2.	kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás az együttműködő szervekkel (OMIT, OMSZ, MVB);
3.	a kialakult helyzet elemzése, értékelése;
4.	az operatív munkaszervek aktivizálása/működtetése; (KMCS, VTMCS, HMCS)
5.	Polgári védelmi szervezetek mozgósítása, gyorsított ütemű felkészítésük
6.	a lakosság tájékoztatása;
7.	a veszélyhelyzet elhárításához szükséges erők, eszközök meghatározása;
8.	a védekezésben résztvevő megerősítő erők, eszközök kijelölése;
9.	a kijelölt erők riasztásának, készenléti helyezésének, útbaindításának kezdeményezése;
10.	a kijelölt erők riasztása, készenléti helyezése, útbaindítása;
11.	a védekezés megszervezése;
12.	a védekezés logisztikai biztosítása; (lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, egyéni védőeszközök biztosítása, a szükséges keretszerződések életbeléptetése, anyag lelőhelyek aktivizálása)
13.	a veszélyeztetett közművek szükség szerinti szakaszolása;
14.	az érintett lakosság kitelepítése, kimenekítése, sérültek ellátása;
15.	a kitelepített lakosság elhelyezésének biztosítása;
16.	a veszélyeztetett területen lévő állatállomány elszállítása;
17.	a veszélyeztetett területen lévő méreg-raktárak, illetve veszélyes anyagot előállító, tároló, felhasználó üzemek kiürítésének megszervezése;
18.	a kárterület lezárása,
19.	az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása;
20.	veszélyhelyzet megszüntetésének kezdeményezése;
21.	az eredeti helyzet visszaállítása.

A terv a 60/2020. sz. BM OKF főigazgatói intézkedés alapján készült el.

III. Mellékletek:

- a) Adattár;
- b) Helyi vízkár-elhárítási terv;
- c) Kitelepítési terv;
- d) Települési önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítási terve;
- e) Települési önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítási terve;
- f) Katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok.
- g) Nemzeti ellenállóképesség fokozását szolgáló intézkedések

ÉVES FELÜLVIZSGÁLATI LAP

Fsz.	Dátum	Felülvizsgálat tárgya	Aláírás
1.	2022.03.31,	települési adatok, adattár	Fortuna szds.
2.	2023.03.17.	Vármegye kifejezés, HVB összetétele, jogszabályi hivatkozások módosulása, adattár	Fortuna szds.
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

Készült: 2 eredeti példányban
Terjedelem: 68 oldal
Kapja: 1 sz. pld: Csongrádi HTP
2. sz. pld: Irattár Polgármesteri Hivatal

15-s számú melléklet: Tájékoztató a figyelőszolgálatot ellátó örszolgálat részére


TÁJÉKOZTATÓ A FIGYELŐSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ ŐRSZOLGÁLAT RÉSZÉRE

1. AZ ŐRSZOLGÁLAT MINT SZOLGÁLATTEVŐ

Az őrszolgálat felelősségteljes tevékenység, amely az árvízvédelmi művek árvíz alatti állapotának, viselkedésének folyamatos ellenőrzésére és a védekezéssel kapcsolatos döntések megalapozására szolgál. A havária események során az egész folyószakasz és a környező területek felügyelete is beletartozik a feladatai közé.

A felelősségteljes és eredményes munkavégzés érdekében szükségesnek tartjuk e segédlet áttanulmányozását, s a benne foglaltak alkalmazását.

- Az őrszolgálat 12 órás váltásban teljesít szolgálatot, a szakasz-védelemvezető által megjelölt töltés(depónia) szakaszon.
 - A szolgálat ellátása – folyamatos bejáró módszerrel- a védelemvezető vagy szakasz-védelemvezető által tartott eligazítás, és meghatározott időbeosztás alapján történik (az ún. járási terv szerint). A részletes megfigyelés és az események rögzítése érdekében ezen időbeosztást az öröknek- mozgási sebességükkel- tartani kell.
 - Az őrszolgálat I. fokú árvízi készültségnél egyesével, II. és III. fokú vagy rendkívüli árvízi készültség idején párosával haladva végzi munkáját.
 - Az eszközök használatával és a töltésen való közlekedéssel kapcsolatos balesetvédelmi oktatást a szolgálat megkezdése előtt az őrszolgálat részére meg kell tartani.
- Ha egyedül megy az őr, akkor odafelé a töltéskoronán haladva megfigyeli: a töltés vízfelőli oldalát, a hullámteret, a töltéskoronát, és a mentett oldali rézsű felső harmadát.
- Visszafelé a mentett oldali töltéslábnál haladva megfigyeli: a töltéstest alsó kétharmadát és a mentett oldalivédősávot (előteret).
- Ha párban teljesítenek szolgálatot az örök, akkor egyikük a töltéskoronán, másik őr a töltés mentett oldali lábvonalaiban haladva figyeli az előzőekben leírt területeket.
- Az örök a nappali szolgálatot lapáttal látják el, hogy a jelenségek felderítését könnyebben tudják megoldani, illetve csapadékos időjárás esetén a töltéskoronáról és előterekről a víztócsákat le tudják vezetni (kisebb kinyesések a rézsűre, illetve a szivárgó csatornába). Az éjszakai szolgálat ellátásához, kiegészítésként lámpát kapnak az örök.
- Az árhullám visszahúzódásával párhuzamosan a töltésrézsűn lerakódó uszadékot az örök villával letakarítják és a folyó felé vízbe dobják.




1. ábra Fentebb leírtak ábrázolása

2. AZ ŐRSZOLGÁLAT ÁLTAL MEGFIGYELENDŐ ÁRVÍZVÉDELMI JELENSÉGEK ÉS AZOK VÁZLATRAJZAI

2.1. A töltés rézsú hullámverés által történő megbontása

A víz felől fújó erős szél hatására a vízfelszínen erős hullámozás alakulhat ki, amely a töltésfelületen hullámverést okozhat.

A fűvel kevésbé benőtt, kikopott töltésfelületeken, vagy ahol a véderdő hiányzik, a hullámveréshatásokra a töltés rézsú megbontására, kimosására kerülhet sor.



2. ábra A töltésrézsú hullámverés általtörténő megbontása


2.2. A töltéskorona magasságát meghaladó és azon átfolyó víz

A töltéskorona jelenleg nincs mindenütt a tervezett magasságra kiépítve. Az előírás szerinti és a tényleges koronaszint közötti különbséget magassági hiánynak nevezzük. Lokális (helyi) magassági hiányok kialakulhatnak kopásból - a töltésen való járműves áthajtás következtében -, illetve emberi és állati károkozás révén is.

A magassági hiányos szakaszokon előfordulhat, hogy a magas szintet elérő árvíz átfolyik a korona felett. Ezt a jelenséget töltés meghágásnak nevezzük.

Fokozottan veszélyes helyzet, töltésszakadást okozhat!

Ezért, ha a víz a töltéskoronát ~50 cm-re megközelíti, azt a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell a szakasz-védelemvezetőnek, felhasználva minden lehetséges híreszközt, illetve hírtovábbítási módot (telefon, kézi rádió, stb.).




3. ábra A töltéskorona magasságát meghaladó és azon átfolyó víz (meghágó)

2.3. Csurgási jelenség kialakulása

Árvízmentes időben a töltéstestet furkálják, rongálják a rágcsálók (pocok, egerek, stb.).

Ezek általában felszín közeli járatok, de legrosszabb esetben előfordulhat, hogy a teljes töltés keresztmetszete járat(ok)kal átfúrt. Az emelkedő árvízszint - elérve a járatot - csurgás formájában keresztülfolyhat a töltésen és bontani kezdi annak anyagát.

Fokozottan veszélyes helyzet, töltésszakadáshoz is vezethet!



4. ábra Csurgó jelenség kialakulása

E jelenség a mentett oldali töltésrészűn, vagy a mentett oldali védősávon (előtéren) jelenik meg. A jelenség kezdetben kisebb, majd egyre fokozódó átfolyásban jelentkezik, a víz pedig hordalékossá válik, töltésanyagot termelhet ki.

Ha a mentett oldalon csurgás formájában megjelenő víz tiszta, akkor a jelenség még nem veszélyes, de mielőbb jelenteni kell a védelemvezetőnek.

Ha a csurgás vize zavaros, hordalékos, akkor sürgős védelmi beavatkozásra van szükség, és ebben az esetben a korábbiakban (töltésmeghágásnál) ismertetett módon a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell a védelemvezetőnek a jelenséget.

Amennyiben a csurgás bemeneti nyílása még látható, vagy valószínűsíthető a helye, akkor a segédőr kísérelje meg a nyílást gumicsizmájával betaposni.

A csurgásból eredő víz elvezetésének elősegítése a szivárgó csatorna felé őri feladat.

2.4. Szivárgó- és fakadóvíz jelenségek

Több napja tartó, töltéstre támaszkodó árvíz esetén a töltés mentett oldali alsó harmadában, a mentettoldali előtéren káros jelenségek fordulhatnak elő:

nagyobb felületen (esetleg több száz méter hosszon) a töltéstestből szivárog a víz, a mentett oldali előtéren tócsásodás, úgynevezett fakadóvíz képződik,

több kisebb, csoportos (ceruza vastagságú) vízfeltörés észlelhető.

A legfontosabb megfigyelendő körülmény, hogy a feltörő vagy átfolyó víz tiszta- e vagy zavaros, szemcséket kimosó!

Amennyiben a víz színe zavaros, a szakasz-védelemvezetőnek haladéktalanul jelenteni kell a jelenség helyét és jellegét!

tócsásodás, fakadóvíz



5. ábra Szivárgó- és fakadóvíz jelenségek

A szivárgó és a fakadó víz elvezetését a töltés védősávjáról- a szivárgó csatorna vagy a környező terepfelé- az őrnek a nála lévő lapáttal elő kell segítenie.


2.5. Rézsúcsúszási jelenség kialakulása

Hosszabb ideig tartó árhullám esetén az előzőekben ismertetett jelenségek fokozódásával, illetve a mentett oldali előterek és a töltés alsó részeinek átázása következtében, a talaj rugalmassá, valamint süllyedőssé és a környezeténél sötétebb színűvé válik.

Ilyenkor a töltés mentett oldali részének csúszásveszélyével lehet számolni.

A lecsúszás veszélyére utal az átázási jelenség mellett a töltéskorona mentett oldali felében megjelenő hosszirányú (a töltéstengellyel párhuzamos) repedés is.

A jelenséget a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell a védelemvezetőnek!



1. utólag épített padka; 2. átázott padkarész; 3. aránylag vízzáróbb töltéstest;
4. csúszólap mentén leszakadt padka

6. ábra Rézsűcsúszási jelenség kialakulása

2.6. Talajtörés


Igen magas szinten, hosszú ideig tartó árhullám idején a töltés alatti vízáteresztő (homokos) altalaj, valamint a szükségesnél vékonyabb vízzáró fedőréteg esetén előfordulhat, hogy a nagy víznyomás hatására, a mentett oldalon- a töltéstől akár száz méterre is- a talaj felpúposodik és a víz robbanásszerűen afelszínre tör (szökőkúthoz hasonlóan), ez a jelenség a talajtörés.

A leírtakból következően az örnek- többnapos árvízvédekezés esetén- már nemcsak a töltést és közvetlen (10-20 m) előteret kell figyelnie, hanem 100-200 m távolságban a szántók, vetések és a föld felszínét.

Töltés menti zártkertek, udvarok, ásott kutak vízállása és színe, szennyvízgyűjtő aknák vízállása is megfigyelendő és a megszokottól eltérő állapotok jelentendők.

2.7. Buzgár jelenség

A védtöltés alatt elhelyezkedő vízáteresztő altalajba behatoló árvíz a töltés alatt áthaladva a mentett oldali vízzáró fedőréteg hibája (repedés, vastagabb gyökérjárat, féreglyuk, furat, helyi gyenge pont, stb.) következtében a felszínre tör. A víz színe zavaros, a víz a szállított hordalékot a kürtő körül lerakja, a kráter és a hordalékkúp mérete folyamatosan növekszik. Ez a jelenség a buzgár, amely védelmi beavatkozás nélkül töltésszakadást okoz, ezért a töltés meghágásnálismertetett módon a buzgár pontos helyét és méreteit azonnal jelentenie kell a szakasz-védelemvezetőnek.



1. vízzáró fedőréteg; 2. durvább szemű réteg; 3. vízáteresztő altalaj;
4. gyökérjárat, féreglyuk; 5. ellennyomó-medence

7. ábra A buzgár jelenség

2.8. Műtárgy keresztezések

Az árvízvédelmi töltéseket keresztezik a szivattyútelepek nyomócsövei, egyes nagyobb csatornák zsilipei és egyéb úgynevezett műtárgyak.

E létesítményekre a védelemvezető külön felhívják az őr figyelmét a szolgálat kezdetén.

A nyomócsövekben, zsilipekben elzáró szerkezetek vannak beépítve, melyek meggátolják az árvíznek a mentett oldalra való átjutását (a zárásról a védelemvezető az árvíz előtt gondoskodik).

Az őr egyik jelentős feladata ezen zsilipek zárásbiztonságának folyamatos ellenőrzése (zavaros, sárga víz nem jelenik-e meg a mentett oldalon), valamint annak figyelemmel kísérése, hogy a nyomócső, zsilip, műtárgy mellett jelentkezik-e intenzív szivárgás vagy csurgás.

Amennyiben a fentieket észleli, azt a védelemvezetőnek mielőbb jelentenie kell.

2.9. Legmagasabb vízszint észlelése, rögzítése

Az őr feladata a folyó legmagasabb vízszintjének észlelése, rögzítése.

E feladatra 30- 40 cm-es karókat kapnak az őrok, melyeket megjelölt helyeken (kilométer szelvényekben) úgy vernek le a víz szélében, hogy a karó felső éle a víz szintjével azonos magasságban legyen (később szakemberek e karók vállmagasságát bemérik).

3. AZ ŐRSZOLGÁLAT FELADATA A JELENSÉGEK ÉSZLELÉSÉBEN

1. Az őr az előzőekben ismertetett jelenség (ek) észlelésekor jól látható módon megjelöli a jelenség helyét és jelenti a szakasz-védelemvezetőnek. A védelemvezető (vízügyi szakértők bevonásával) a jelenség helyszíni ellenőrzése során minősíti annak veszélyességét.

2. A jelenséget, a töltéskoronán található 100 méterenkénti szelvénykövekhez, ill. közeli utcákhoz viszonyítottan beazonosítja (azaz meghatározza a helyét).

Amennyiben GPS funkcióval ellátott készülékkel rendelkezik, úgy feljegyzi a földrajzi koordinátákat is.

3. Egyben rögzíti az észlelés idejét.

4. AZ ŐR, MINT VÉSZŐR

Az őr beosztható vészőri szolgálat ellátására is.

Egy- egy veszélyesnek, fokozottan megfigyelendőnek ítélt helyre- folyamatos megfigyelés céljára- avédelemvezetés vészőri állítását rendeli el, pl.:

- intenzív fakadóvízes terület,
- intenzív csurgás,
- buzgár,
- veszélyesnek ítélt zsilip, nyomócső, műtárgy, stb.

Az őrt a szakasz-védelemvezető külön tájékoztatja a jelenséggel kapcsolatos várható fejleményekről, a megfigyelendő jelenség egyéb jellemzőiről.

A vészőri számára biztosítani kell, hogy közleményeit a védelemvezetőhöz a leggyorsabban eljuttathassa, pl.:

- mobiltelefon
 - kézi URH rádió készülék, hírlánc (a mozgó őrok útján üzenet).
-

Rövidítések jegyzéke

Rövidítés	Rövidítés jelentése
LKV	Valaha észlelt legkisebb víz
LNV	Valaha észlelt legnagyobb víz
MASZ	Mértékadó árvízszint
m B. f.	abszolút méter (magasság) Balti tenger vízszintje felett
Q1 %	1%-os nagyvíz, átlagosan 100 évenként egyszer elért vagy meghaladott nagyvízi hozam
Q3 %	3%-os nagyvíz, átlagosan 33 évenként egyszer elért vagy meghaladott nagyvízi hozam
Q10 %	10%-os nagyvíz, átlagosan 10 évenként egyszer elért vagy meghaladott nagyvízi hozam
OMIT	Országos Műszaki Irányító Törzs
OMSZ	Országos Meteorológiai Szolgálat